Manual de usuario de nopCommerce

Manual de usuario de la plataforma de comercio electrónico nopCommerce 4.90.8.

César Delgado Ruiz

2026

© 2026 César Delgado Ruiz.
Manual de usuario de nopCommerce.

Manual de usuario de la plataforma de comercio electrónico nopCommerce 4.90.8.
Documento de uso personal y autoaprendizaje. No está destinado a la venta ni a la publicación.
Basado en la documentación oficial de nopCommerce 4.90.8.

nopCommerce es una marca comercial de nop Solutions Ltd. Las capturas de pantalla y los contenidos de esa documentación pertenecen a nop Solutions Ltd y se reproducen con atribución. nopCommerce se distribuye bajo licencia de código abierto (licencia oficial en el repositorio). Este documento no está afiliado a nop Solutions Ltd.

Índice general

I Puesta en marcha **1**

1. Introducción, alcance y perfil del lector **3**

2. Requisitos del sistema y elección de alojamiento **7**

3. Instalación de nopCommerce **11**

4. Actualización de nopCommerce **19**

5. Visión general del panel de administración **23**

II Configuración básica de la tienda **27**

6. Información de la tienda y cuentas de correo **33**

7. Localización, idiomas y traducción **39**

8. Seguridad, autenticación y SSL **47**

9. Privacidad y RGPD **55**

10. Ajustes globales, PDF y HTML personalizado **59**

11. Analítica y robots.txt **65**

III Plugins y widgets **69**

12. Plugins en nopCommerce **73**

IV Diseño y presentación 77

13. Temas: elección e instalación 85

14. Logo, favicon y ajustes de medios 89

15. Slider de portada (Swiper) 97

V Catálogo de productos 99

16. Configuración del catálogo 109

17. Categorías y fabricantes 129

18. Productos: alta y gestión 137

19. Atributos de producto y de especificación 153

20. Variantes y productos agrupados 161

21. Productos especiales: descargables, recurrentes y de alquiler 165

22. Reseñas de producto y etiquetas 171

23. Búsqueda de texto completo y directiva Omnibus 175

VI Pagos, monedas e impuestos 179

24. Configuración de pagos 187

25. Métodos de pago básicos: cheque y tarjeta manual 191

26. Integraciones PayPal 197

27. Monedas y restricciones de pago 239

28. Impuestos: ajustes y proveedores 245

VII Envíos y logística 249

29. Ajustes de envío generales 263

30. Proveedores de envío **269**

31. Puntos de recogida y almacenes **279**

32. Países, provincias, medidas, fechas y rangos **283**

VIII Gestión de pedidos 285

33. Ajustes de pedidos y control de existencias **291**

34. Gestión de pedidos **297**

35. Gestión de envíos **303**

36. Gestión de devoluciones **307**

37. Atributos de pago **313**

38. Carritos de compra y listas de deseos **317**

39. Cotizaciones (RFQ) **325**

IX Gestión de clientes 329

40. Gestión de clientes **339**

41. Roles de cliente y control de acceso **343**

42. Ajustes de cliente, actividad y clientes en línea **347**

X Gestión de contenido 351

43. Blog y noticias **361**

44. Foros y temas (páginas) **369**

45. Menú, plantillas de mensaje y encuestas **375**

XI Herramientas de marketing 379

46. Descuentos y precios por niveles **389**

47. Tarjetas regalo y puntos de recompensa **397**

48. Productos relacionados, cross-sells y afiliados **403**

49. Campañas de correo y boletín **409**

50. Integraciones de marketing: Facebook Pixel y Omnisend **427**

XII Administración del sistema e informes 429

51. Registro, cola de mensajes y tareas programadas **437**

52. Mantenimiento, información del sistema y avisos **443**

53. Plantillas y nombres amigables para buscadores **449**

54. SEO: ajustes generales y páginas **455**

55. Informes integrados **459**

56. Microsoft Power BI **469**

57. Gestión de proveedores **495**

58. Recursos oficiales **505**

59. Glosario **507**

60. Mapa del menú de administración **509**

Parte I

Puesta en marcha

Capítulo 1

Introducción, alcance y perfil del lector

Establece para quién está escrito este manual, qué cubre y qué no, y cómo interpretar las rutas de administración que se utilizan a lo largo del texto.

Parte I — Puesta en marcha · Nivel: Básico

Este capítulo cubre el propósito del manual, el perfil del lector, la versión de referencia y las convenciones de lectura. Sirve para situar el alcance del documento antes de entrar en la configuración de la tienda. Los conceptos clave incluyen nopCommerce 4.90.8, el panel de administración y las rutas de menú. Prerrequisitos: conocimientos básicos de comercio electrónico y del uso general de un navegador web. Caso de uso típico: leer este capítulo una sola vez antes de utilizar el resto del manual.

Trampas frecuentes:

- nopCommerce 5.00 está en beta sobre .NET 10; mientras no sea estable, sus datos no deben aplicarse a esta versión.
- Las rutas de menú se escriben con el formato «Categoría > Subcategoría»; los nombres en inglés de la interfaz coinciden con los del panel si la tienda está en inglés, pero la interfaz se traduce a 56 idiomas.
- Un ajuste que no aparece en modo *Básico* puede existir en

modo *Avanzado*; consulte el Capítulo 5 antes de concluir que falta.

Este manual describe cómo configurar y administrar una tienda nopCommerce desde su **panel de administración**. No enseña a programar ni a modificar el código de la plataforma; esa tarea corresponde al *Manual de desarrollo de nopCommerce*, que documenta la arquitectura interna, los temas y los plugins. Aquí el foco está en el usuario que gestiona el negocio: quién da de alta productos, atiende pedidos, configura pagos y envíos, y publica contenido.

1.0.1. A quién va dirigido

El lector es un comerciante o administrador de tienda que necesita sacar partido a nopCommerce sin escribir código. No se requiere experiencia previa en la plataforma, pero sí comodidad con el uso de un navegador y con la terminología básica de una tienda en línea (producto, categoría, pedido, envío, impuesto). El manual tampoco asume conocimientos de servidores: los apartados de instalación y alojamiento explican lo necesario con detalle suficiente para seguirlos, y remiten a fuentes oficiales cuando conviene profundizar.

1.0.2. Qué cubre y qué no

El manual recorre el ciclo completo de una tienda: puesta en marcha, configuración básica, diseño, catálogo, pagos, monedas e impuestos, envíos, gestión de pedidos, clientes, contenido, marketing, administración del sistema e informes. Cierra con tres apéndices de consulta rápida: recursos, glosario y un mapa del menú de administración.

Quedan fuera del alcance el desarrollo de plugins y temas, la programación de páginas personalizadas y cualquier modificación del código fuente. Tampoco se documenta la tienda pública vista por el cliente más allá de lo necesario para entender el efecto de una configuración.

1.0.3. Cómo leer las rutas de menú

Cuando el manual indica una ruta, significa una secuencia de clics dentro del panel de administración. Por ejemplo:

> **Catálogo > Productos**

indica abrir el menú **Catálogo** y elegir **Productos**. El panel accede siempre por la dirección `<sudominio>/admin`, por ejemplo `www.ejemplo.com/admin`. El menú lateral puede colapsarse para ganar espacio; el detalle se explica en el Capítulo 5.

1.0.4. Tercera persona y verificación

El texto utiliza tercera persona del singular y voz activa. Toda afirmación sobre el comportamiento de la plataforma se ha contrastado con el código fuente oficial de nopCommerce 4.90.8 y con la documentación oficial de esa versión. Cuando un dato procede de una fuente concreta, se indica; cuando no puede confirmarse, se marca explícitamente.

Capítulo 2

Requisitos del sistema y elección de alojamiento

Lista lo que necesita el servidor o el equipo para ejecutar nopCommerce 4.90.8 y orienta sobre el tipo de alojamiento adecuado.

Parte I — Puesta en marcha · Nivel: Básico

Este capítulo cubre los sistemas operativos, servidores web, bases de datos y navegadores compatibles, además de los criterios para elegir alojamiento. Sirve para comprobar el entorno antes de instalar. Los conceptos clave incluyen Windows, Linux, macOS, IIS, el runtime de ASP.NET Core 9 y SQL Server. Prerrequisitos: Capítulo 1. Caso de uso típico: verificar requisitos antes de contratar un proveedor de hosting.

Trampas frecuentes:

- El runtime de ASP.NET Core 9 y el SDK de .NET 9 son requisitos distintos: el runtime basta para ejecutar, el SDK solo hace falta para compilar desde el código.
- Si se usa multi-tienda con SSL en Windows, se necesita Windows Server 2012 con IIS 8 o superior por el soporte SNI.
- Las imágenes oficiales de Docker usan SQL Server 2019 (`mssql/server:2019-latest`), aunque el requisito mínimo declarado es SQL Server 2012.

Para ejecutar nopCommerce 4.90.8 es necesario tener instalados ciertos componentes en el servidor o en el equipo donde se aloje la tienda. A continuación se detallan los componentes compatibles declarados oficialmente.

2.0.1. Sistemas operativos compatibles

nopCommerce se ejecuta sobre el runtime de .NET 9, que admite los siguientes sistemas operativos.

Sistema operativo	Versiones compatibles
Windows	Windows 10 Client (1607 o superior), Windows 11 (23H2 o superior), Windows Server 2016 o superior
Linux	Red Hat Enterprise Linux 8+, Fedora 41+, Debian 12+, Ubuntu 22.04+, openSUSE Leap 15.6+, SUSE Enterprise Linux 15.6+, Alpine Linux 3.20+
macOS	macOS 14.0 o superior

2.0.2. Servidores web y runtime

- **Internet Information Services (IIS) 7.0** o superior en Windows.
- **Runtime de ASP.NET Core 9** para nopCommerce 4.90. Se instala mediante el instalador *ASP.NET Core 9.0 Hosting Bundle* disponible en el sitio oficial de descargas de .NET.
- En Linux y macOS se utiliza el servidor Kestrel, que forma parte del propio runtime, habitualmente delante de un proxy inverso como Nginx o Apache.

2.0.3. Bases de datos compatibles

Sistema de base de datos	Versión mínima	Disponible desde
Microsoft SQL Server	2012 o superior	Todas las versiones
MySQL	5.7 o superior	nopCommerce 4.30
PostgreSQL	9.5 o superior	nopCommerce 4.40

nopCommerce utiliza **linq2db** como capa de acceso a datos, no Entity Framework. El comportamiento general es el mismo en los tres motores, pero ciertos detalles de la capa de datos pueden variar ligeramente entre proveedores.

2.0.4. Navegadores compatibles

Microsoft Edge, Mozilla Firefox 2.0 o superior, Google Chrome 1.x o superior y Apple Safari 12.x o superior. Internet Explorer se admite en versiones anteriores de nopCommerce, pero no es una opción recomendada.

2.0.5. Herramientas de desarrollo (solo si se modifica el código)

Para quien desee editar el código fuente, nopCommerce 4.90 requiere **Visual Studio 2022 (versión 17.14 o superior)** y el **SDK de .NET 9**. Este manual no entra en ese terreno; se incluye únicamente por completitud.

2.0.6. Elegir alojamiento

La elección del proveedor de hosting condiciona el rendimiento y la capacidad de mantenimiento de la tienda. Los criterios prácticos son:

- **Compatibilidad con .NET 9**: el proveedor debe permitir desplegar aplicaciones ASP.NET Core 9 o facilitar una imagen de contenedor compatible.
- **Base de datos**: decidir entre SQL Server, MySQL o PostgreSQL, y comprobar que el proveedor lo ofrece.
- **Copias de seguridad**: el proveedor debe permitir o facilitar la copia de seguridad de base de datos y de archivos, requisito imprescindible para las actualizaciones (Capítulo 4).
- **Certificado SSL**: necesario para la tienda en producción y obligatorio si se usa multi-tienda con SSL (Capítulo 8).

nopCommerce publica opciones de alojamiento gestionado, incluida una solución de nube privada, y existe documentación específica para desplegar en Microsoft Azure, en Windows y en Linux. La instalación local sobre un equipo propio es válida para pruebas y aprendizaje.

Capítulo 3

Instalación de nopCommerce

Describe las rutas disponibles para instalar nopCommerce 4.90.8 y los pasos comunes a cualquier instalación.

Parte I — Puesta en marcha · Nivel: Básico

Este capítulo cubre las modalidades de instalación (preinstalada, manual, local, Windows, Linux, Microsoft Azure y granjas web) y el flujo general. Sirve para elegir la vía adecuada y ejecutarla. Los conceptos clave incluyen la instalación local, el despliegue en servidor y la configuración inicial. Prerrequisitos: Capítulo 2. Caso de uso típico: levantar la primera tienda o una instancia de pruebas.

Trampas frecuentes:

- nopCommerce no admite actualizaciones automáticas; la instalación y la actualización se hacen manualmente.
- La instalación local sirve para aprender, pero no es adecuada para una tienda en producción.
- La contraseña del administrador que se define durante la instalación es crítica: no existe recuperación automática.

nopCommerce ofrece varias formas de obtener una tienda en funcionamiento. La elección depende de si se busca una puesta en marcha inmediata o un control total del entorno.

3.0.1. Modalidades de instalación

Modalidad	Cuándo conviene
Preinstalada	Se quiere la solución más rápida; la ofrece el propio equipo de nopCommerce junto con un proveedor de hosting
Manual sobre hosting	Se ha elegido proveedor y se suben los archivos al servidor
Local	Se quiere probar o aprender en un equipo propio sin publicar la tienda
Windows	El servidor es Windows con IIS
Linux	El servidor es Linux con Kestrel y proxy inverso
Microsoft Azure	Se quiere una infraestructura en la nube de Microsoft
Granja web (web farm)	Se necesita alta disponibilidad con varios servidores

3.0.2. Flujo general de una instalación manual

1. Descargar la última versión estable de nopCommerce desde la página oficial de descargas.
2. Comprobar que el servidor cumple los requisitos del Capítulo 2.
3. Crear la base de datos y un usuario con permisos sobre ella.
4. Subir los archivos de la aplicación al servidor.
5. Abrir la dirección de la tienda en el navegador; el asistente de instalación se ejecuta automáticamente.
6. Definir los datos de conexión a la base de datos y la cuenta del administrador.
7. Finalizar la instalación y acceder al panel de administración.

3.0.3. Instalación local para aprendizaje

La instalación local es la vía recomendada para este manual si el objetivo es aprender. Consiste en publicar la aplicación en el propio equipo y acceder a ella mediante `localhost`. Requiere el runtime de ASP.NET Core 9 y una base de datos accesible desde el equipo. Es el mismo entorno que se utiliza para generar las capturas de este documento.

> **Nota:** en el asistente de instalación se solicita el nombre de la tienda, la dirección de correo y la contraseña del administrador. Conviene registrar estas credenciales: son la única vía de acceso inicial.

3.0.4. Después de la instalación

Una vez completada la instalación, el panel de administración queda disponible en `<direccion>/admin`. El siguiente paso es recorrer su interfaz (Capítulo 5) y configurar la información básica de la tienda (Capítulo 6).

3.0.5. Capturas oficiales de la pantalla

> Capturas de pantalla de la documentación oficial de nopCommerce (nop Solutions Ltd), reproducidas con atribución para uso personal. Se muestran en el orden en que aparecen en la documentación original.

Instalación local



Instalación en Windows



Instalación en Linux

```
sergey@nop480:~$ sudo add-apt-repository ppa:dotnet/backports
[sudo] password for sergey:
PPA publishes dbgsym, you may need to include 'main/debug' component
Repository: 'Types: deb
URIs: https://ppa.launchpadcontent.net/dotnet/backports/ubuntu/
Suites: noble
Components: main

Description:
The backports archive provides source-built .NET packages in cases where a version of .NET is not available in the archive for an Ubuntu release.

Currently available Ubuntu releases and .NET backports:

Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat)
├── .NET 6.0 (End of Life on November 12th, 2024) [amd64 arm64]
├── .NET 7.0 (End of Life on May 14th, 2024)      [amd64 arm64]
└── .NET 9.0 (End of Life on May 11th, 2026)      [amd64 arm64 s390x ppc64el]

Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish)
└── .NET 9.0 (End of Life on May 11th, 2026)      [amd64 arm64 s390x ppc64el]

Canonical provides best-effort support for packages contained in this archive, which is limited to the upstream lifespan or the support period of the particu
lar Ubuntu version. See the upstream support policy [1] for more information about the upstream support lifespan of .NET releases or the Ubuntu Releases Wiki
 entry [2] for more information about the support period of any Ubuntu version.

Any build enters ppa:dotnet/backports-proposed [3] first and migrates to this archive if no regressions are reported within a week.

[1] https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy/dotnet-core
[2] https://wiki.ubuntu.com/Releases
[3] https://launchpad.net/~dotnet/+archive/ubuntu/backports-proposed
More info: https://launchpad.net/~dotnet/+archive/ubuntu/backports
Adding repository.
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:2 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:3 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Get:4 https://ppa.launchpadcontent.net/dotnet/backports/ubuntu noble InRelease [24.1 kB]
Hit:5 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Get:6 https://ppa.launchpadcontent.net/dotnet/backports/ubuntu noble/main amd64 Packages [5,856 B]
Get:7 https://ppa.launchpadcontent.net/dotnet/backports/ubuntu noble/main Translation-en [2,284 B]
Fetched 32.2 kB in 2s (16.7 kB/s)
Reading package lists... Done
```

```
sergey@nop480:~$ sudo apt-get install mysql-server-8.0
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libaio1t64 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libevent-core-2.1-7t64 libevent-pthreads-2.1-7t64 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-template-perl
  libmecab2 libprotobuf-lite32t64 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server-core-8.0
Suggested packages:
  libipc-sharedcache-perl mailx tinyca
The following NEW packages will be installed:
  libaio1t64 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libevent-core-2.1-7t64 libevent-pthreads-2.1-7t64 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-template-perl
  libmecab2 libprotobuf-lite32t64 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server-8.0
  mysql-server-core-8.0
0 upgraded, 19 newly installed, 0 to remove and 79 not upgraded.
Need to get 29.3 MB of archives.
After this operation, 242 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

```
sergey@nop480:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 32
Server version: 8.0.40-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> alter user 'root'@'localhost' identified with mysql_native_password by '!Strong_Password_27389';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> exit
Bye
sergey@nop480:~$
```

```
sergey@nop480:~$ sudo apt-get install nginx
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  nginx-common
Suggested packages:
  fcgiwrap nginx-doc
The following NEW packages will be installed:
  nginx nginx-common
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 79 not upgraded.
Need to get 552 kB of archives.
After this operation, 1,596 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Get:1 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx-common all 1.24.0-2ubuntu7.1 [31.2 kB]
Get:2 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx amd64 1.24.0-2ubuntu7.1 [521 kB]
Fetched 552 kB in 1s (833 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package nginx-common.
(Reading database ... 122269 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nginx-common_1.24.0-2ubuntu7.1_all.deb ...
Unpacking nginx-common (1.24.0-2ubuntu7.1) ...
Selecting previously unselected package nginx.
Preparing to unpack .../nginx_1.24.0-2ubuntu7.1_amd64.deb ...
Unpacking nginx (1.24.0-2ubuntu7.1) ...
Setting up nginx (1.24.0-2ubuntu7.1) ...
Setting up nginx-common (1.24.0-2ubuntu7.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
Processing triggers for ufw (0.36.2-6) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
```

```
sergey@nop480:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2024-12-20 10:57:32 CET; 1min 10s ago
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 3055 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 3057 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 3058 (nginx)
      Tasks: 2 (limit: 4616)
     Memory: 1.7M (peak: 1.9M)
        CPU: 21ms
     CGroup: /system.slice/nginx.service
             ├─3058 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─3059 "nginx: worker process"

Dec 20 10:57:32 nop480 systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Dec 20 10:57:32 nop480 systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
sergey@nop480:~$
```

```
sergey@nop480:/var/www$ sudo systemctl status nopCommerce.service
● nopCommerce.service - Example nopCommerce app running on Xubuntu
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/nopCommerce.service; disabled; preset:>
     Active: active (running) since Fri 2024-12-20 11:49:31 CET; 7s ago
   Main PID: 6075 (dotnet)
      Tasks: 15 (limit: 4616)
     Memory: 247.6M (peak: 247.8M)
        CPU: 5.040s
     CGroup: /system.slice/nopCommerce.service
             └─6075 /usr/bin/dotnet /var/www/nopCommerce/Nop.Web.dll

Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]: info: Microsoft.AspNetCore.Da>
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]:       Writing data to file '/>
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]: info: Microsoft.Hosting.Lifet>
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]:       Now listening on: http:>
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]: info: Microsoft.Hosting.Lifet>
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]:       Application started. Pr>
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]: info: Microsoft.Hosting.Lifet>
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]:       Hosting environment: Pr>
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]: info: Microsoft.Hosting.Lifet>
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]:       Content root path: /var>
lines 1-20/20 (END)...skipping...
● nopCommerce.service - Example nopCommerce app running on Xubuntu
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/nopCommerce.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2024-12-20 11:49:31 CET; 7s ago
   Main PID: 6075 (dotnet)
      Tasks: 15 (limit: 4616)
     Memory: 247.6M (peak: 247.8M)
        CPU: 5.040s
     CGroup: /system.slice/nopCommerce.service
             └─6075 /usr/bin/dotnet /var/www/nopCommerce/Nop.Web.dll

Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]: info: Microsoft.AspNetCore.DataProtection.Repositories.FileSystemXmlRepository[39]
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]:       Writing data to file '/var/www/nopCommerce/App_Data/DataProtectionKeys/key-fc7eaf4e-bc09-4a46-8bdf-c>
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]: info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]:       Now listening on: http://localhost:5000
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]: info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]:       Application started. Press Ctrl+C to shut down.
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]: info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]:       Hosting environment: Production
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]: info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Dec 20 11:49:37 nop480 nopCommerce-example[6075]:       Content root path: /var/www/nopCommerce
```

Capítulo 4

Actualización de nopCommerce

Explica cómo pasar de una versión anterior a nopCommerce 4.90.8 y cómo actuar si la actualización falla.

Parte I — Puesta en marcha · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre el procedimiento manual de actualización, el papel de las migraciones y la recuperación ante fallos. Sirve para actualizar una tienda existente sin perder datos. Los conceptos clave incluyen las migraciones automáticas, la copia de seguridad y la preservación de los ficheros de configuración. Prerrequisitos: Capítulos 2 y 3. Caso de uso típico: actualizar una tienda en producción a una versión más reciente.

Trampas frecuentes:

- Desde la versión 4.40 ya no se usan scripts de actualización SQL: el esquema se actualiza con migraciones automáticas en el primer arranque.
- Hay que conservar los ficheros JSON de `App_Data` (`appsettings.json` y `plugins.json`); si se eliminan, se pierde la configuración.
- Si las imágenes se almacenan en el sistema de archivos, deben respaldarse y restaurarse en `\wwwroot\Images\`.

nopCommerce anuncia las versiones nuevas en el panel de noticias del panel de administración, pero **no admite actualizaciones automáticas**: el proceso se realiza manualmente. Es una decisión deliberada porque una

actualización toca la base de datos y debe hacerse con control.

4.0.1. Regla previa: la copia de seguridad

Antes de cualquier actualización hay que respaldar **todo** el sitio, incluida la base de datos. Esta copia es lo que permite volver a una tienda funcional pase lo que pase durante la migración. Si las imágenes están en el sistema de archivos, el respaldo debe incluir `\wwwroot\Images\`.

4.0.2. Procedimiento desde nopCommerce 4.40

1. Hacer una copia de seguridad completa del sitio y de la base de datos.
2. Eliminar todos los ficheros de la versión anterior, **excepto** los ficheros JSON de `App_Data` (`appsettings.json` y `plugins.json`).
3. Subir los ficheros de la nueva versión.
4. Arrancar la aplicación: las migraciones actualizan el esquema de la base de datos automáticamente en ese primer arranque.
5. Comprobar que la tienda funciona correctamente.

   Importante: al desplegar, hay que asegurarse de que el `appsettings.json` de destino apunta a la base de datos de producción. Debe conservarse también el `plugins.json`, que registra los plugins instalados.

4.0.3. Nota para saltos desde versiones anteriores a 4.40

Si la tienda parte de una versión anterior a la 4.40, la actualización se hace por tramos y antes debe ejecutarse el script SQL de actualización correspondiente, descargado de la página oficial de descargas. El script se aplica de forma progresiva: por ejemplo, de 3.90 a 4.20 hay que pasar primero por 4.00, después por 4.10 y finalmente por 4.20. En ese guion incluido (`Readme.txt`) pueden figurar indicaciones importantes que deben leerse antes de ejecutarlo.

4.0.4. Recuperación ante problemas

Si tras la actualización aparecen problemas, se restaura la copia de seguridad y se devuelven los ficheros de la versión anterior. La comunidad mantiene foros oficiales de soporte donde plantear dudas concretas sobre una actualización.

Capítulo 5

Visión general del panel de administración

Presenta la interfaz de administración: el panel principal, el menú lateral, la búsqueda y los modos básico y avanzado.

Parte I — Puesta en marcha · Nivel: Básico

Este capítulo cubre los elementos comunes de todas las páginas del panel y la navegación por el menú. Sirve para orientarse antes de entrar en la configuración específica. Los conceptos clave incluyen el panel principal (*dashboard*), el menú lateral, el cuadro de búsqueda y el interruptor básico/avanzado. Prerrequisitos: Capítulo 3 (tener acceso al panel). Caso de uso típico: primer contacto con la interfaz.

Trampas frecuentes:

- El menú lateral se colapsa con el icono de hamburguesa; si un apartado «desaparece», probablemente esté el menú plegado.
- Muchos ajustes están ocultos en modo *Básico*; el interruptor *Básico-Avanzado* revela el resto.
- El cuadro de búsqueda del menú permite ir directo a una sección escribiendo su nombre.

El panel de administración se abre añadiendo `/admin` a la dirección de la tienda, por ejemplo `www.ejemplo.com/admin`, o mediante el enlace **Admi-**

nistración que aparece en la parte superior de la tienda pública una vez iniciada sesión.

5.0.1. El panel principal

La primera pantalla tras iniciar sesión es el **panel principal** (*dashboard*). Se divide en varias secciones:

Sección	Contenido
Empezar a aceptar pedidos	Asistente que guía por la configuración principal de la tienda
Noticias de nopCommerce	Novedades, ofertas y promociones de la plataforma
Estadísticas comunes	Número de pedidos, solicitudes de devolución pendientes, clientes registrados y productos con stock bajo
Estadísticas del negocio	Pedidos, clientes nuevos, totales de pedidos, pedidos incompletos, últimos pedidos, palabras clave de búsqueda, más vendidos por cantidad y por importe

Las secciones del panel pueden plegarse con el icono correspondiente para dejar solo las que interesan.

5.0.2. Elementos comunes de las páginas

Menú lateral. Situado a la izquierda de cada página, permite recorrer toda la funcionalidad de administración. Se pliega con el icono de hamburguesa que hay junto al logotipo, para ganar espacio de trabajo.

Cuadro de búsqueda. En la parte superior del menú lateral hay un campo de búsqueda. Al escribir el nombre de una sección, la interfaz sugiere automáticamente las opciones disponibles y lleva directamente a la elegida.

Menú de sistema. En la parte superior se muestra el nombre del usuario conectado, el botón de cierre de sesión, el enlace a la tienda pública y un menú breve desde el que se puede vaciar la caché o reiniciar la aplicación.

5.0.3. Modos básico y avanzado

Algunas páginas del panel incluyen un interruptor de dos posiciones **Básico-Avanzado**. El modo *Básico* muestra solo los ajustes más habituales

para simplificar la pantalla; el modo *Avanzado* muestra todos los ajustes disponibles.

Junto al interruptor puede aparecer un botón **Ajustes**, que permite personalizar qué opciones forman parte del modo *Básico*: al pulsarlo se despliega la lista de ajustes disponibles y se marcan los deseados con sus casillas. Es la forma de dejar el modo básico a medida del trabajo habitual.

> **Nota:** este mecanismo explica por qué un ajuste documentado puede «no encontrarse» en pantalla. Antes de concluir que falta, conviene alternar al modo avanzado.

Parte II

Configuración básica de la tienda

5.0.4. Capturas oficiales de la pantalla

Panel de administración






nopCommerce
Search
Dashboard
Catalog
Sales
Customers
Promotions
Content management
Configuration
System
Reports
Help

nopCommerce

Search


John Smith
Logout
Public store
Clear cache
Restart application


Advanced

Basic
Settings


Settings
Check fields you want to see on the product details page in the "basic" mode.
General information
ID
Product type
Product template
Visible individually
Published
Product tags
GTIN (global trade item number)
Manufacturer part number
Show on home page
Display order
Allow customer reviews
Available start date
Available end date
Mark as new
Mark as new. Start date
Mark as new. End date
Admin comment
Created on
Updated on
Price
Old price
Product cost
Special price
Special price start date
Special price end date
Tier prices
Discounts
Disable buy button
Disable wishlist button
Available for pre-order
Call for price
Customer enters price
PAngV (base price) enabled
Telecommunications, broadcasting and electronic services
Shipping
Weight
Dimensions
Inventory
Multiple warehouses
Warehouses
Display availability
Display stock qty
Minimum stock qty
Low stock activity
Notify for qty below
Backorders
Allow back in stock subscriptions
Minimum cart qty
Maximum cart qty
Allowed quantities
Allow only existing attribute combinations
Not returnable
Access control list
Customer roles

Capítulo 6

Información de la tienda y cuentas de correo

Registra los datos de la tienda y de la empresa, y configura las cuentas de correo desde las que la plataforma se comunica con los clientes.

Parte II — Configuración básica · Nivel: Básico

Este capítulo cubre la configuración de la tienda principal y la creación de cuentas de correo salientes. Sirve para dejar identificada la tienda y habilitar la comunicación por correo. Los conceptos clave incluyen nombre de tienda, URL, SSL, idioma por defecto, datos fiscales de la empresa y cuentas SMTP. Prerrequisitos: Capítulos 3 y 5. Caso de uso típico: primera configuración tras instalar.

Trampas frecuentes:

- El botón **SSL** solo debe pulsarse después de instalar el certificado SSL en el servidor; si se activa antes, se pierde el acceso al sitio y hay que corregirlo directamente en la tabla `[Store]` de la base de datos.
- Algunos proveedores de correo no aceptan la dirección de origen salvo que figure como alias o cuenta remitente autorizada en la cuenta SMTP utilizada.
- El campo de valores **HOST** solo es necesario en soluciones multi-tienda; en una tienda única puede dejarse va-

cío.

6.0.1. Datos de la tienda principal

En una instalación predeterminada de nopCommerce solo se crea una tienda, que se configura en **Configuración > Tiendas**. Al pulsar **Editar** junto a la tienda por defecto se abre su ficha.

En la pestaña de información se definen:

- **Nombre de tienda**: el nombre que identifica la tienda.
- **URL de la tienda**: la dirección pública, por ejemplo `www.ejemplo.com`.
- **SSL**: se activa únicamente si la tienda está protegida con certificado SSL ya instalado en el servidor.
- **Valores HOST**: lista de valores de `HTTP_HOST` posibles (por ejemplo `ejemplo.com` y `www.ejemplo.com`). Solo se rellena en soluciones multi-tienda para determinar qué tienda corresponde a cada petición. El valor actual se puede consultar en **Sistema > Información del sistema**.
- **Idioma por defecto**: puede dejarse sin seleccionar; en ese caso se usa el primero que se encuentre, según el orden de presentación.
- **Orden de presentación**: 1 coloca la tienda al principio de la lista.
- **Nombre de la empresa**, **dirección**, **teléfono** y **VAT** (número de IVA, utilizado en la Unión Europea).

La misma ficha incluye una pestaña **SEO** donde se localizan la palabra clave principal, el título meta y la descripción meta de la tienda.

6.0.2. Cuentas de correo

La tienda envía correos transaccionales (confirmaciones, notificaciones, recuperación de contraseña) desde cuentas SMTP que se gestionan en **Configuración > Cuentas de correo**.

Para añadir una cuenta se pulsa **Añadir nuevo** y se completan:

- **Dirección de correo**: la dirección de origen de los correos de la tienda, por ejemplo `ventas@ejemplo.com`.

- **Nombre para mostrar**: el nombre que aparece como remitente, por ejemplo «Servicio de ventas de mi tienda».
- **Servidor (host)**: el nombre de host o la dirección IP del servidor de correo.
- **Puerto**: el puerto SMTP del servidor.
- **SSL**: casilla para cifrar la conexión SMTP.
- **Número máximo de correos**: cantidad máxima de correos enviados en una sola tanda.
- **Método de autenticación**, con varias opciones:
  - *Sin autenticación*.
  - *NTLM* (credenciales de red predeterminadas).
  - *Usuario/contraseña*: requiere indicar el usuario y la contraseña del servidor de correo.
  - *Google* (*OAuth2*): necesita el `Client ID` y el `Client Secret` de la aplicación.
  - *Microsoft* (*OAuth2*): necesita el identificador de inquilino (GUID, nombre de dominio o uno de los valores reservados `organizations`, `consumers`, `common`), el `Client ID` y el `Client Secret`.

Tras guardar, la ficha se amplía y permite enviar un correo de prueba: basta con indicar una dirección en el campo **Enviar correo de a** y pulsar **Enviar correo de prueba**. Es el modo recomendado de verificar que la funciona antes de depender de ella.

> **Nota:** una vez configuradas, estas cuentas se seleccionan en la ficha de cada plantilla de mensaje (Capítulo 45), de modo que cada tipo de correo puede salir desde la cuenta que corresponda.

6.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Información de la tienda







Cuentas de correo


Email accounts
Add new
Email address
Email display name
Is default email account
Mark as default email account
Edit
test@mail.com
Store name
Mark as default email account
Edit


Add a new email account
back to email account list
Save
Save and Continue Edit
Email address
Email display name
Host
Port
25
SSL
Max number of emails
50
Authentication method
No authentication


Authentication method
Google (OAuth2)
http://localhost:15536/Admin/EmailAccount/AuthReturn - enter this "Authorized redirect URI" when creating your credentials in the Google Cloud console. You will be redirected to this path after authenticating with Google.
Client ID
Client Secret
Change

Authentication method
Microsoft (OAuth2)
Tenant identifier
Client ID
Client Secret
Change


Edit email account details
back to email account list
Save
Save and Continue Edit
Delete
Email address
test@mail.com
Email display name
Store name
Host
smtp.mail.com
Port
25
SSL
Max number of emails
50
Authentication method
No authentication
Send Test Email (save settings first by clicking "Save" button)
Send email to
Send test email

Capítulo 7

Localización, idiomas y traducción

Añade idiomas a la tienda, importa paquetes de traducción y gestiona los recursos de cadenas.

Parte II — Configuración básica · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre la gestión de idiomas, la importación de paquetes de traducción y la edición de recursos de cadenas. Sirve para ofrecer la tienda en varios idiomas o corregir traducciones. Los conceptos clave incluyen cultura de idioma, código SEO único, recursos de cadenas y ajustes de localización. Prerrequisitos: Capítulo 6. Caso de uso típico: añadir español a una tienda instalada en inglés.

Trampas frecuentes:

- Las culturas de idioma solo se cargan al arrancar la aplicación: tras añadir o eliminar un idioma hay que reiniciar la aplicación.
- El campo de cultura requiere que el paquete CLDR correspondiente esté instalado.
- Las URLs amigables con varios idiomas exigen reiniciar la aplicación tras activarlas; si no, pueden producirse errores.

nopCommerce se instala con el idioma inglés activo, pero permite tener

varios idiomas. Cada cliente ve los datos definidos en el idioma que elija; los campos no traducidos muestran el valor del idioma predeterminado.

7.0.1. Gestión de idiomas

Los idiomas instalados se ven y se editan en **Configuración > Idiomas**. Para añadir uno se pulsa **Añadir nuevo** y se completan:

- **Nombre** del idioma.
- **Cultura del idioma**: código específico, por ejemplo `de-AT` para el alemán de Austria.
- **Código SEO único**: código de dos letras usado para generar direcciones como `http://www.ejemplo.com/es/` cuando hay más de un idioma publicado.
- **Nombre del fichero de la bandera**: imagen guardada en `./images/flags`, o elegida de la lista predefinida.
- **De derecha a izquierda**: para idiomas como el árabe o el hebreo; requiere que el tema activo soporte RTL.
- **Moneda por defecto** del idioma; si no se indica, se usa la de menor orden de presentación.
- **Limitado a tiendas**: permite restringir el idioma a tiendas concretas; se deja vacío si no se usa.
- **Publicar**: hace visible el idioma para los visitantes.
- **Orden de presentación**: 1 lo coloca primero.

7.0.2. Importar un paquete de traducción

1. Visitar la página oficial de traducciones de nopCommerce.
2. Elegir la versión de nopCommerce y descargar el paquete de idioma deseado.
3. Ir a **Configuración > Idiomas** y pulsar **Añadir nuevo**.
4. Rellenar los campos obligatorios y pulsar **Guardar y continuar editando**.
5. Pulsar **Importar recursos** e indicar la ruta del fichero del paquete (`.xml`).

7.0.3. Recursos de cadenas

Cualquier texto visible de la interfaz es un *recurso de cadenas* que se puede editar. Para cambiar, por ejemplo, la etiqueta «Administración» del panel por otra, se busca el recurso por su nombre en el panel **Recursos de cadenas** de la ficha del idioma, se pulsa **Editar** junto a él y se introduce el nuevo valor en **Valor**. Para crear un recurso nuevo se usa el panel **Añadir nuevo registro**, indicando el identificador (`Resource name`) y el valor.

7.0.4. Ajustes de localización

En **Configuración > Ajustes > Ajustes generales**, panel de localización, se controla el rendimiento y el comportamiento multilingüe:

- **CLDR para la cultura actual**: define el patrón de validación del lado del cliente.
- **Cargar todos los recursos de cadenas al arrancar**: al activarlo el arranque es más lento, pero las páginas se abren más rápido.
- **Cargar todas las propiedades localizadas al arrancar**: solo tiene sentido con dos o más idiomas y no se recomienda con catálogos grandes.
- **Cargar todos los nombres amigables para buscadores al arrancar**: mismo efecto anterior aplicado a los *slugs*; tampoco se recomienda con catálogos grandes.
- **Usar imágenes para la selección de idioma**: muestra banderas en lugar de nombres.
- **URLs amigables con varios idiomas**: genera direcciones como `/es/` o `/fr/`; exige reiniciar la aplicación tras cambiarla.
- **Detectar idioma automáticamente**: elige el idioma según la configuración del navegador del cliente.

7.0.5. Localizar entidades

Con varios idiomas instalados, muchos campos dirigidos al cliente admiten traducción. En la ficha del producto u otra entidad, la pestaña predeterminada contiene el texto que se muestra si no hay traducción, y las pestañas con el nombre de cada idioma permiten introducir el texto tra-

ducido.

7.0.6. Capturas oficiales de la pantalla

Localización e idiomas








Add a new language
back to language list
Save
Save and Continue Edit
Info
Name
Franch
Language culture
French (France). fr-FR
Please make sure the appropriate CLDR package is installed for this culture. You can set CLDR for the specified culture on the General Settings page, Localization tab.
Unique SEO code
FR
Flag image file name
fr.png
Right-to-left
Default currency
Euro
Limited to stores
In order to use this functionality, you have to disable the following setting: Catalog settings > Ignore "limit per store" rules.
Published
Display order
2


Edit language details - Franch
back to language list
Save
Save and Continue Edit
Export resources
Import resources
Delete


Languages
Add new
Name
Flag
Language culture
Display order
Published
Edit
English
en-US
1
Edit
Русский
ru-RU
2
Edit
1
Show
15
items
1-2 of 2 items


Administration
US Dollar
info@nopcommerce.com
Log out
Wishlist (0)
Shopping cart (0)
Resource name
Value
Edit
Delete
account.administration
Control Panel
Update
Cancel
Delete


Control Panel
US Dollar
info@nopcommerce.com
Log out
Wishlist (0)
Shopping cart (0)


String resources
Resource name
Value
Search
Resource name
Value
Edit
Delete
account.accountactivation
Account activation
account.accountactivation.activated
Your account has been activated
account.accountactivation.alreadyactivated
Your account already has been activated
account.administration
Administration
account.associatedexternalauth
External authentication
account.associatedexternalauth.addmorerecords
You can associate your account with some external authentication systems on the following page (login once using them):
account.associatedexternalauth.authmethodname
Authentication method
1 2 3 4 5 ... 966
Show 7 items
1-7 of 6,762 items
Add new record
Resource name
Value
Add new record


Localization
Sets the CLDR pattern for localization of client-side validation according to the current culture
Set CLDR for current culture
Load all locale resources on startup
Load all localized properties on startup
Load all search engine friendly names on startup
Use images for language selection
SEO friendly URLs with multiple languages enabled
Automatically detect language



Traducción automatizada






Pre-translation has been completed (all possible fields are pre-filled)
Edit product details - Build your own computer
back to product list
Preview
Pre-translate
Save
Save and Continue Edit
Copy product
Delete
Advanced
Settings
Product info
Standard
English
FR
Product name
Construisez votre propre ordinateur
Short description
Construisez-le
Full description
Affranchissez-vous des espaces de travail encombrés grâce à l'élégant ordinateur de bureau tout-en-un IBM zBC12. Il est doté de puissantes ressources informatiques et d'un superbe écran large de 20,1 pouces avec la technologie LCD XBRITE-HiColor. Noir, l'IBM zBC12 est équipé d'un microphone intégré et d'une caméra MOTION EYE avec suivi du visage pour une communication aisée avec vos proches. Il intègre également un graveur de DVD et le logiciel Sony Movie Store pour vous permettre de créer une bibliothèque de divertissements numériques à votre guise. Facile à installer et encore plus facile à utiliser, ce tout-en-un de la série JS comprend un clavier élégant et une souris USB.


Errors occurred during pre-translation, see details in the log
Edit product details - Build your own computer
back to product list
Preview
Pre-translate
Advanced
Settings
Product info

Capítulo 8

Seguridad, autenticación y SSL

Refuerza el acceso al panel, configura la protección CAPTCHA y describe la instalación de certificados SSL.

Parte II — Configuración básica · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre los ajustes de seguridad general, el sistema CAPTCHA y el certificado SSL. Sirve para proteger el panel de administración y la tienda pública. Los conceptos clave incluyen restricción por IP, *honeypot*, clave privada de cifrado, reCAPTCHA y certificado SSL. Prerrequisitos: Capítulo 6. Caso de uso típico: endurecer la seguridad antes de abrir la tienda al público.

Trampas frecuentes:

- Antes de cambiar la clave privada de cifrado conviene respaldar la base de datos; los datos sensibles se cifran con esa clave.
- La versión 1 de reCAPTCHA ya no está soportada; solo v2 y v3.
- Activar SSL en la ficha de la tienda sin certificado instalado bloquea el acceso al sitio.

8.0.1. Ajustes de seguridad

Los ajustes de seguridad se gestionan en **Configuración > Ajustes > Ajustes generales**, panel de seguridad. Esta página admite configuración multi-tienda, de modo que los valores pueden definirse igual para todas las tiendas o diferir entre ellas.

- **IP permitidas en el área de administración**: direcciones IP autorizadas a acceder al panel trasero. Se dejan varias separadas por comas. Vacío significa sin restricción.
- **Activar honeypot**: habilita una trampa destinada a detectar y desviar intentos de uso no autorizado automatizado.
- **Clave privada de cifrado**: clave usada para cifrar los datos sensibles almacenados. Se puede regenerar con **Cambiar** en cualquier momento.

  Importante: se recomienda respaldar la base de datos antes de cambiar la clave de cifrado. Los datos sensibles incluyen la información de tarjetas de crédito cuando esta se almacena en la base de datos de la tienda.

8.0.2. CAPTCHA

nopCommerce integra reCAPTCHA de Google para distinguir el acceso humano del automatizado. Tras activar el CAPTCHA se elige el tipo (`reCAPTCHA v2`, que muestra la casilla «no soy un robot», o `reCAPTCHA v3`, invisible) y, en el caso de v3, el umbral de puntuación. A continuación se marcan las páginas donde debe mostrarse:

- Inicio de sesión.
- Registro.
- Contraseña olvidada.
- Contacto.
- Enviar lista de deseos a un amigo.
- Enviar producto a un amigo.
- Comentarios del blog.
- Comentarios de noticias.
- Bloque de boletín.

- Reseñas de producto.
- Solicitud de cuenta de proveedor.
- Foro.
- Compra como invitado.

Finalmente se introducen la **clave pública** y la **clave privada** de reCAPTCHA.

8.0.3. Certificados SSL

El SSL cifra el enlace entre el servidor y el navegador, y es imprescindible en una tienda en producción. La instalación del certificado se realiza en el servidor, no desde el panel. Una vez instalado, se marca la casilla **SSL** en la ficha de la tienda (Capítulo 6). La documentación oficial dedica una página específica a instalar y configurar certificados SSL, que conviene seguir según el servidor utilizado.

8.0.4. Capturas oficiales de la pantalla

Ajustes de seguridad





Métodos de autenticación externa





Aut multifactor


Multi-factor authentication
Friendly name
System name
Display order
Is active
Configure
Edit
Google Authenticator
MultiFactorAuth.GoogleAuthenticator
1
Configure
Edit
1
Show 15 items
1-1 of 1 items


Configure - Google Authenticator
back to multi-factor authentication method list
To use Google Authenticator, the app is first installed on a smartphone. The plugin provides a shared secret key to the user over a secure channel, to be stored in the Google Authenticator app. This secret key will be used for all future logins to the site.
Business prefix
Your store name
QRPixelsPerModule
3
Save
Search
Email
Search
Customer
Delete
No data available in table
No records


2FA configured
Customer login
Plugin GoogleAuthenticator
nopCommerce
Google Authenticator App
Validation service
Authentication (first step)
2FA
Code verification page
Verification code
Views
Cofiguration page for customer info page
Check code
The code is wrong or out of date
Plugin configuration page in admin panel
Sign In
Configuration page for customer
QR-code for customer personal account


2FA Setup
Customer login
Plugin GoogleAuthenticator
nopCommerce
Google Authenticator App
Views
Authorization
Cofiguration page for customer info page
Configuration page for customer
Plugin configuration page in admin panel
QR-code for customer personal account
Verification code
Validation service
The code is wrong or out of date
Check code
Config success



Certificados SSL


Edit store details - Your store name
back to store list
Save
Save and Continue Edit
Delete
Advanced
Store name
Your store name
Store URL
https://yourstore.com/
SSL enabled
WARNING: Do not enable it until you have SSL certificate installed on the server.
HOST values
yourstore.com,www.yourstore.com
Default language

Display order
1
Company name
Your company name
Company address
your company country, state, zip, street, etc
Company phone number
(123) 456-78901
Company VAT

Capítulo 9

Privacidad y RGPD

Configura el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos: consentimientos, registro de actividad y derechos del cliente.

Parte II — Configuración básica · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre la activación del modo RGPD, la creación de consentimientos y las acciones sobre datos de clientes. Sirve para operar una tienda que atiende a clientes europeos. Los conceptos clave incluyen consentimiento, registro de consentimientos, exportación de datos y borrado definitivo. Prerrequisitos: Capítulo 6. Caso de uso típico: preparar la tienda para la normativa europea de protección de datos.

Trampas frecuentes:

- El borrado de clientes inactivos tiene 36 meses por defecto; ese valor debe revisarse según el criterio del negocio.
- El borrado definitivo de un cliente es una acción sin retorno; conviene confirmarla antes de ejecutarla.
- El registro de consentimientos solo se activa marcando las casillas correspondientes al habilitar el RGPD.

El RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) es la normativa europea que regula cómo se recogen, usan y comparten los datos personales de clientes en la Unión Europea. nopCommerce incluye herramientas para cumplirlo.

9.0.1. Activar el RGPD

Se activa en **Administración > Configuración > Ajustes > Ajustes de RGPD**, marcando la casilla **RGPD activado**. Aparecen opciones adicionales para registrar el consentimiento en distintas acciones:

- Registro del consentimiento de la **política de privacidad**.
- Registro del consentimiento del **boletín**.
- Registro de los **cambios del perfil de usuario**.
- **Eliminar clientes inactivos después de N meses** (36 por defecto).

9.0.2. Consentimientos

En el panel **Consentimientos** se pulsa **Añadir consentimiento** y se define:

- **Mensaje** o pregunta que se muestra al cliente.
- Si el consentimiento **es obligatorio**.
- Si se **muestra durante el registro**.
- Si se **muestra en la página de información del cliente**, dentro de «Mi cuenta».
- **Orden de presentación**; 1 lo coloca primero.

9.0.3. Registro y derechos del cliente

Si se activó el registro, la actividad se consulta en **Administración > Clientes > Solicitudes RGPD** (**registro**). Con el RGPD habilitado, el propietario de la tienda puede ejecutar sobre cada cliente, desde **Administración > Clientes > Editar cliente**:

- **Borrado definitivo** del registro del cliente.
- **Exportar datos** del cliente.

  Nota: el borrado definitivo elimina el registro de forma permanente. Conviene verificar dos veces antes de ejecutarlo.

9.0.4. Capturas oficiales de la pantalla

Ajustes de RGPD


GDPR settings
Save
Advanced
Common
GDPR enabled
Log "accept privacy policy" consent
Log "newsletter" consent
Log user profile changes
Delete inactive customers after months
36


Consents
Message
Is required
Display during registration
Display on 'customer info' page
Display order
Edit
I agree to the therms and conditions
1
Edit
Show 15 items
1-1 of 1 items
Add consent


Add consent
back to consent list
Save
Save and Continue Edit
Message
I agree to the therms and conditions
Is required
Display during registration
Display on 'customer info' page
Display order
1


User agreement
I agree to the terms and conditions.
I consent that my personal information (i.e. email) will be used to send weekly newsletter.
SAVE


GDPR requests (log)
Request type
All
Email
Search
Customer info
Request type
Request details
Date
admin@yourstore.com
Consent (agree)
I agree to the terms and conditions.
8/15/2018 5:58:21 PM
15
items per page
1 - 2 of 2 items


English
John Smith
Logout
Public store
Edit customer details - Smith John
back to customer list
Save
Save and Continue Edit
Send email
Send private message
GDPR
Delete
Export data
Permanent delete
Customer info
Username
admin@yourStore.com
Email
admin@yourStore.com
Password
Change password

Capítulo 10

Ajustes globales, PDF y HTML personalizado

Reúne los ajustes de alcance general: todos los ajustes, la generación de documentos PDF y la inyección de código en cabecera y pie.

Parte II — Configuración básica · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre la página de todos los ajustes, la configuración de PDF y el HTML personalizado. Sirve para alcanzar ajustes poco habituales y para añadir código de terceros. Los conceptos clave incluyen la página maestra de ajustes, los ajustes de PDF y el código de cabecera y pie. Prerrequisitos: Capítulo 5. Caso de uso típico: localizar un ajuste que no aparece en las pantallas habituales o insertar un script de seguimiento.

Trampas frecuentes:

- La página de todos los ajustes lista cientos de opciones; conviene usar el filtro en lugar de recorrerla.
- El código de cabecera carga antes que el cuerpo, y el de pie después; colocar un script donde no corresponde puede romper su funcionamiento.
- Aunque no se requiere programar para usar nopCommerce, el HTML personalizado sí exige cuidado: un error ahí afecta a todas las páginas.

10.0.1. Todos los ajustes

Existe una página que reúne **todos** los ajustes de la plataforma en un único listado, con un cuadro de filtro para localizar cualquiera de ellos por nombre. Es el recurso de última instancia cuando un ajuste documentado no aparece en su pantalla habitual: muchos ajustes están agrupados por módulos y solo se muestran ahí en su totalidad.

10.0.2. Ajustes de PDF

nopCommerce genera documentos en formato PDF, por ejemplo los pedidos y las solicitudes de devolución. La configuración de esta generación se realiza en su panel de ajustes de PDF, donde se definen aspectos como el tamaño del papel y el logotipo que se incrusta. Aunque el detalle depende de la plantilla usada, estos ajustes afectan a todo documento PDF que emita la tienda.

10.0.3. HTML personalizado

Muchas herramientas externas (seguimiento, analítica, verificación de dominio) piden insertar un fragmento de código en la cabecera o el pie del sitio. nopCommerce lo permite sin tocar el código mediante los ajustes de **HTML personalizado**, en **Configuración > Ajustes > Ajustes generales**.

Una página web se divide, como un documento de texto, en tres bloques: cabecera, cuerpo y pie. El servidor carga la página de forma lineal, primero la cabecera, después el cuerpo y finalmente el pie. Por eso el código de cabecera se ejecuta antes que el resto y el de pie al final. Introducir el fragmento en el bloque que la herramienta indique garantiza que se ejecute en el momento correcto. El efecto es global: el código se añade a todas las páginas del sitio.

10.0.4. Capturas oficiales de la pantalla

Todos los ajustes





Ajustes de PDF



HTML personalizado



Multitienda








Order settings
Save
Multi-store configuration for
Your store name
Check/uncheck all (check boxes if you want to set a custom value for this shop).
Advanced
Checkout
Checkout disabled
Anonymous checkout allowed
Use one page checkout

Capítulo 11

Analítica y robots.txt

Integra Google Analytics y define las reglas del fichero `robots.txt` para los rastreadores de buscadores.

Parte II — Configuración básica · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre la activación del plugin de Google Analytics y la configuración del `robots.txt`. Sirve para medir el tráfico y controlar el rastreo por buscadores. Los conceptos clave incluyen el plugin de widgets, el ID de Analytics, el seguimiento de comercio electrónico y las reglas de rastreo. Prerrequisitos: Capítulo 10. Caso de uso típico: activar medición y definir qué parte del sitio indexan los buscadores.

Trampas frecuentes:

- El plugin de Google Analytics debe activarse con **Está activo**; configurarlo no lo habilita por sí solo.
- En métodos de pago con redirección, algunos clientes no llegan a la página de fin de pedido, por lo que el envío de datos de comercio electrónico puede perder eventos.
- `robots.txt` no es un mecanismo para ocultar páginas de Google; para eso sirve `noindex` o la protección por contraseña.

11.0.1. Plugin de Google Analytics

La integración con Google Analytics se realiza mediante un plugin de widget, gestionado en **Configuración > Widgets**. Junto a **Google analytics** se pulsa **Editar** y se marca **Está activo**; después se pulsa **Actualizar** para guardar.

La configuración se abre con **Configurar** junto al plugin. Los pasos son:

1. Crear una cuenta de Google Analytics y añadir el sitio siguiendo el asistente.
2. Copiar el **ID de Google Analytics** en el campo **ID**.
3. Introducir el **código de seguimiento** generado por Google Analytics; los marcadores `{GOOGLEID}` y `{CUSTOMER_TRACKING}` se sustituyen dinámicamente.
4. Marcar **Activar comercio electrónico** para comunicar información de pedidos a la función de comercio electrónico de Google. Al marcarlo aparecen opciones adicionales:
   - **Usar JavaScript para enviar información de comercio electrónico**: envía los datos desde la página de pedido completado mediante código JavaScript. Con métodos de pago que redirigen, algunos clientes pueden saltarse esa página. Si no se marca, la información se envía mediante una petición HTTP; en este modo se informa cada vez que se paga un pedido, pero no se admite UTM.
   - **Incluir impuestos**: añade los impuestos al generar el código de seguimiento de comercio electrónico.
5. Marcar **Incluir el identificador de cliente** si se desea añadir el identificador al script.
6. Pulsar **Guardar**.

11.0.2. robots.txt

El fichero `robots.txt` indica a los rastreadores de buscadores qué direcciones pueden recorrer. Se configura en **Configuración > Ajustes > Ajustes generales**, panel `robots.txt`, y admite valores distintos por tienda. Los ajustes son:

- **Permitir sitemap.xml**: permite el acceso al fichero del mapa del sitio.
- **Idiomas restringidos**: lista de idiomas que no deben rastrearse; vacío si no se restringe ninguno.
- **Rutas restringidas**: lista de rutas bloqueadas.
- **Rutas localizables restringidas**: lista de rutas localizables bloqueadas.
- **Reglas adicionales**: instrucciones extra para el fichero.

  Nota: el fichero `robots.txt` puede ampliarse añadiendo un fichero `robots.additions.txt` al directorio `wwwroot` del sitio.

Parte III

Plugins y widgets

11.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Google Analytics







robots.txt


robots.txt
Allow sitemap.xml
Disallow languages
Disallow paths
/files/exportimport/
/country/getstatesbycountryid
/install
/setproductreviewhelpfulness
/*?*returnUrl=
Localizable disallow paths
/addproducttocart/catalog/
/addproducttocart/details/
/backinstocksubscriptions/manage
/boards/forumsubscriptions
/boards/forumwatch
/boards/postedit
/boards/postdelete
/boards/postcreate
/boards/topicedit
/boards/topicdelete
Additions rules
You also may extend the robots.txt data by adding the robots.additions.txt file to the wwwroot directory of your site.

Capítulo 12

Plugins en nopCommerce

Instala, configura, personaliza y desinstala plugins desde el panel de administración.

Parte III — Plugins y widgets · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre el ciclo de vida completo de un plugin: instalación manual, configuración, personalización de su presentación y desinstalación. Sirve para ampliar la tienda con nuevas capacidades. Los conceptos clave incluyen el marketplace, la carpeta `/plugins`, la lista de plugins locales y los límites por rol o tienda. Prerrequisitos: Capítulo 5. Caso de uso típico: añadir un método de pago, un transportista o una integración externa.

Trampas frecuentes:

- Tras instalar o desinstalar hay que pulsar **Reiniciar aplicación para aplicar cambios**; sin ese reinicio el plugin no queda operativo.
- Un plugin sin botón **Configurar** no requiere configuración; no es un error.
- Si nopCommerce se ejecuta en modo de confianza media, conviene vaciar el directorio `\Plugins\bin\`.

Los plugins son conjuntos de componentes que añaden capacidades concretas a la tienda: módulos de pago, métodos de cálculo de tarifas de envío, integraciones con servicios externos y más. El marketplace oficial recoge plugins desarrollados por el equipo de nopCommerce, por socios de

soluciones o por terceros, con opciones gratuitas y de pago, ordenables por categoría, versión, nombre o valoración.

12.0.1. Instalar un plugin

Hay dos formas de cargar un plugin, y se puede usar cualquiera de las dos:

1. Subir el plugin a la carpeta `/plugins` del directorio de nopCommerce y reiniciar la aplicación, o pulsar **Recargar lista de plugins**.
2. Subir el plugin o tema con el botón **Subir plugin o tema**, indicando la ruta del archivo comprimido en el equipo local.

Después:

1. Desplazarse por la lista hasta localizar el plugin recién instalado.
2. Pulsar el enlace **Instalar**.
3. Pulsar **Reiniciar aplicación para aplicar cambios** en el panel superior para finalizar.

El plugin queda visible en la lista (**Configuración > Plugins locales**).

12.0.2. Configurar un plugin

En **Configuración > Plugins locales** se pulsa **Configurar** junto al plugin para abrir su página de configuración. Si el plugin no muestra ese botón, no requiere configuración.

12.0.3. Personalizar nombre, orden y límites

En **Configuración > Plugins locales**, con **Editar** junto al plugin, se pueden ajustar:

- **Nombre amigable** mostrado en la lista.
- **Orden de presentación**: 1 lo coloca al principio.
- **Está habilitado**: activa el plugin en la tienda.
- **Limitado a roles de cliente**: restringe el uso del plugin a ciertos roles.
- **Limitado a tiendas**: define las tiendas donde se usará.

12.0.4. Desinstalar un plugin

En **Configuración > Plugins locales** se pulsa **Desinstalar** junto al plugin. El enlace de la columna de instalación cambia a **Instalar**, lo que permite reinstalarlo en cualquier momento. Para finalizar se pulsa **Reiniciar aplicación para aplicar cambios**.

> **Nota:** el canal de mensajería SMS (por ejemplo Twilio) se gestiona como proveedor dentro de estos ajustes. La página oficial correspondiente a nopCommerce 4.90.8 está marcada como pendiente de redacción, por lo que este manual no describe su configuración concreta.

Parte IV

Diseño y presentación

12.0.5. Capturas oficiales de la pantalla

Plugins en nopCommerce






Local plugins
Reload list of plugins
Upload plugin or theme
Search
Manual plugin installation
1. Upload the plugin to the /plugins folder in your nopCommerce directory.
2. Restart your application (or click 'Reload list of plugins' button).
3. Scroll down through the list of plugins to find the newly installed plugin.
4. Click on the 'Install' link to install the plugin.
You can download more nopCommerce plugins in our marketplace
Group
All
Load mode
All
Search
Group
Logo
Plugin Info
Additional info
Installation
Discount requirements
10% DISCOUNT
Must be assigned to customer role
This plugin allows you to configure discounts for certain customer groups (roles)
Edit
Version: 1.30
Author: nopCommerce team
System name: DiscountRequirement.MustBeAssignedToCustomerRole
Display order: 1
Installed:
Uninstall


Friendly name
SendinBlue
Display order
1
Is enabled
Limited to customer roles
Limited to stores
In order to use this functionality, you have to disable the following setting: Catalog settings > Ignore "limit per store" rules.



Jotform AI Agent




How would you like to start?
Create smarter forms, collect and manage data, automate workflows, and stay organized—all in one place.
Form
Create forms with logic, payments, and automation.
AI Agent
Create trained agents to guide users and answer questions.
E-sign
Create documents that can be signed on any device.
App
Make downloadable mobile apps with no coding.


Describe the agent
Briefly describe the AI Agent you want to create
Create a customer support agent that promptly answers questions, resolves issues and provides helpful solutions.
↑ Send
Try an example prompt
Customer support
Feedback
Recruitment
Appointment


Jotform
AI Agent Builder
Penny: Pet Transportation Coordinator
Features
Support
Settings
BUILD
TRAIN
PUBLISH
Preview
CHANNELS
Standalone
Chatbot
Voice
Phone
SMS
Penny AI
Pet Transportation Coordinator
Hello! I'm Penny, your friendly AI Agent for pet transportation. How can I help you?
Book pet taxi service
I would like to learn more.
Chat
Voice
Forms
History
Greeting Page
Conversation Page
Jotform
Powerful forms get it done


nopCommerce
English
John Smith
Logout
Public store
Search
Dashboard
Catalog
Sales
Customers
Promotions
Content management
Configuration
Settings
Email accounts
Stores
Countries
Configure - Jotform AI agent widget
back to widget list
AI Agents are powerful customer service tools that provide real-time assistance, answer user queries, and guide customers through processes like form-filling and troubleshooting.
By offering personalized, conversational interactions and 24-7 availability, they enhance customer satisfaction, streamline support workflows, and reduce response times, ensuring a seamless and efficient customer experience.
Get your JotForm AI agent here.
Find more about its configuration here.
Enabled
Save


nopCommerce
English
John Smith
Logout
Public store
The plugin has been updated successfully.
Search
Dashboard
Catalog
Sales
Customers
Promotions
Content management
Configuration
Settings
Email accounts
Stores
Countries
Languages
Currencies
Payment methods
Payment restrictions
Configure - Jotform AI agent widget
back to widget list
AI Agents are powerful customer service tools that provide real-time assistance, answer user queries, and guide customers through processes like form-filling and troubleshooting.
By offering personalized, conversational interactions and 24-7 availability, they enhance customer satisfaction, streamline support workflows, and reduce response times, ensuring a seamless and efficient customer experience.
Get your JotForm AI agent here.
Find more about its configuration here.
Enabled
Embed code
<script src="https://cdn.jotfor.ms/agent/embedjs/
/embed.js">
</script>
Save

Capítulo 13

Temas: elección e instalación

Instala un tema nuevo y lo activa como apariencia predeterminada de la tienda.

Parte IV — Diseño y presentación · Nivel: Básico

Este capítulo cubre la instalación manual de un tema y su activación. Sirve para cambiar la apariencia de la tienda pública. Los conceptos clave incluyen el paquete del tema, la carpeta `Themes` y el tema por defecto. Prerrequisitos: Capítulo 5. Caso de uso típico: instalar un tema descargado y comprobar su aspecto.

Trampas frecuentes:

- El tema debe extraerse y copiarse en la carpeta **Themes** antes de poder seleccionarlo.
- Tras guardar el tema hay que visitar la tienda pública para comprobar el resultado; el panel no lo previsualiza.

El aspecto de la tienda pública se controla mediante temas. nopCommerce se instala con un tema predeterminado, pero permite usar otros.

13.0.1. Instalación

1. Descargar el tema, que viene en un archivo comprimido, y extraer su contenido.

2. Copiar el contenido extraído a la carpeta **Themes** del directorio de nopCommerce.
3. Ir a **Configuración > Ajustes > Ajustes generales**.
4. Seleccionar el tema nuevo en el campo **Tema de tienda por defecto** y pulsar **Guardar**.
5. Visitar la tienda pública para verificar que el tema se ha aplicado.

Nota: los temas son extensibles mediante plantillas y CSS, pero esa personalización pertenece al ámbito de desarrollo y se documenta en el *Manual de desarrollo de nopCommerce*.

13.0.2. Capturas oficiales de la pantalla

Elegir e instalar un tema




General settings
Save
Multi-store configuration for
All stores
Advanced
Common
Default store theme
Default clean
You can get more themes in our marketplace
Logo
NO IMAGE
Upload a file
Display EU cookie law warning
Store closed
Contact us page. 'Subject' field
Contact us page. Use system email
Popup windows for "terms of service"

Capítulo 14

Logo, favicon y ajustes de medios

Sube el logotipo de la tienda, define los iconos del navegador y configura el tratamiento de las imágenes.

Parte IV — Diseño y presentación · Nivel: Básico

Este capítulo cubre la subida del logo, la generación y subida de favicons y los ajustes de medios. Sirve para personalizar la identidad visual y el rendimiento de las imágenes. Los conceptos clave incluyen logo, favicon, almacenamiento de imágenes, tamaño máximo y tamaños de miniatura. Prerrequisitos: Capítulo 13. Caso de uso típico: aplicar la marca de la tienda y ajustar las imágenes.

Trampas frecuentes:

- Antes de cambiar el almacenamiento de imágenes (base de datos o sistema de archivos) conviene respaldar la base de datos.
- Al modificar la calidad predeterminada de imagen hay que borrar manualmente las miniaturas ya generadas.
- En multi-tienda, el favicon debe subirse por separado para cada tienda.

14.0.1. Subir el logotipo

El logo aparece normalmente en la cabecera de cada página. Para cambiarlo:

1. Ir a **Configuración > Ajustes > Ajustes generales**.
2. Buscar el campo **Logotipo** y pulsar **Examinar** para elegir el fichero de imagen.
3. Pulsar **Guardar** en la esquina superior derecha para activarlo.
4. Visitar el sitio público para comprobar cómo queda.

La imagen subida puede eliminarse con el botón de deshacer correspondiente.

14.0.2. Favicons

Desde la versión 4.20 los favicons se cargan desde el panel, en **Configuración > Ajustes > Ajustes generales**, panel **Iconos de favicon y aplicación**. Se pulsa **Subir un icono o archivo de iconos** y se indica la ruta donde se colocarán, por ejemplo `/icons/icons_0`.

Hay tres niveles de completitud:

- **Paquete completo con generador**: usar un generador de favicons (por ejemplo RealFaviconGenerator) que produce en pocos clics un paquete adaptado a todos los dispositivos (iOS, Android Chrome, Windows, macOS). En las opciones del generador hay que indicar que los ficheros no van en la raíz sino en la ruta elegida, y activar la generación del fichero HTML.
- **Solo `favicon.ico`**: la opción más simple; se copia el paquete de ejemplo de `wwwroot/icons/samples/`, se deja únicamente `favicon.ico` y `html_code.html`, se sustituye el icono y se ajusta la línea de `html_code.html` a la ruta elegida.
- **Paquete completo a mano**: copiar el paquete de ejemplo, sustituir las imágenes respetando sus tamaños y reemplazar la ruta en `html_code.html`.

El único requisito es que exista un fichero `html_code.html` con el código HTML que se coloca en el elemento `<head>` de las páginas. Tras subir el

paquete, hay que vaciar la caché del panel y del navegador y recargar para ver el favicon nuevo.

14.0.3. Ajustes de medios

Los ajustes de medios se definen en **Configuración > Ajustes > Ajustes de medios** y controlan cómo trata la tienda las imágenes.

Panel **Común**:

- **Dónde se almacenan las imágenes**: elegir entre base de datos o sistema de archivos (recomendado respaldar antes de cambiarlo).
- **Tamaño máximo de imagen**: el lado más largo admitido, en píxeles.
- **Directorios de miniaturas múltiples**: útil cuando el alojamiento limita la cantidad de ficheros por directorio.
- **Calidad predeterminada de imagen (0-100)**: tras cambiarla hay que borrar las miniaturas ya generadas.
- **Importar imágenes de producto mediante hash**: usa `HASHBYTES` para comparar imágenes; no lo soportan todas las bases de datos.
- **Zoom de imagen**: habilita el acercamiento en la página de detalle de producto.
- **Permitir subidas SVG en el panel**: el formato SVG es vectorial y se describe en XML; por seguridad puede desactivarse su subida.

Panel **Producto**:

- **Tamaño de imagen de detalle de producto**.
- **Tamaño de miniatura (catálogo)**: para las páginas de categoría y fabricante.
- **Tamaño de miniatura (página de producto)**: cuando un producto tiene más de una imagen.
- **Tamaño de imagen de producto asociado**: para los productos de un grupo.
- **Imagen predeterminada**: se muestra en los productos sin imagen.

Panel **Otras páginas**:

- Tamaños de miniatura de categoría, fabricante y proveedor.
- **Tamaño de miniatura de carrito/lista de deseos**.
- **Tamaño de miniatura del mini-carrito**.

- **Tamaño de avatar**.

Esta página admite configuración multi-tienda, por lo que los valores pueden ser iguales en todas las tiendas o distintos por tienda.

14.0.4. Capturas oficiales de la pantalla

Subir el logotipo





Favicon


Favicon and app icons
Favicon and app icons are small pictures associated with a particular website or web page. They are displayed by the browser in the tab before the page title, and as a picture next to a bookmark, in tabs and in other interface elements. You can see an example of the favicon and app icons archive in /icons/samples in the root of the site.
Upload single icon or icons archive


Upload single icon or icons archive
Upload single icon or archive with favicon and app icons for different operating systems and devices. You can see an example of the favicon and app icons archive in /icons/samples in the root of the site. Your favicon and app icons path i "/icons/icons_0"
Ico or zip file
Choose File
No file chosen
Upload single icon or icons archive

Favicon Generator. For real.
All browsers
All platforms
Your favorite technologies
Select your Favicon picture
Submit a picture (PNG, JPG, SVG...), at least 70x70.
Your picture should be 260x260 or more for optimal results.
Demo with this picture


Favicon Generator Options
Path
Version/Refresh
Compression
Scaling algorithm
App name
Additional files
I will place favicon files (favicon.ico , apple-touch-icon.png , etc.) at the root of my web site. Recommended.
I cannot or I do not want to place favicon files at the root of my web site. Instead I will place them here:
/path/to/icons or http://myothersite.com/path/to/icons


Favicon Generator Options
Path
Version/Refresh
Compression
Scaling algorithm
App name
Additional files
I will place favicon files (favicon.ico , apple-touch-icon.png , etc.) at the root of my web site. Recommended.
I cannot or I do not want to place favicon files at the root of my web site. Instead I will place them here:
/icons/icons_0


Favicon Generator Options
Path
Version/Refresh
Compression
Scaling algorithm
App name
Additional files
When a browser loads a favicon for the first time, it tends to cache it and to never load it again. When your web site is not new and you want to update your favicon, that can be a problem: your loyal visitors won't notice the change. A workaround is to append a version to the favicon URLs as a query parameter.
This is a new web site, nobody visited it yet. So there is no "old" favicon and no caching issue.
The web site is already in production and many people already visited it. I want returning visitors to see my new favicon, not the old one.
http://example.com/favicon.ico?
v
=
E65GeXLnRK


Favicon Generator Options
Path
Version/Refresh
Compression
Scaling algorithm
App name
Additional files
Generate README.md , which summarizes the package install instructions. Use this option to make the favicon package self-sufficient.
Generate html_code.html , which contains the icons HTML markups. This file can be inlined as is in HTML documents.


Generate your Favicons and HTML code

Install your favicon
HTML5
XHTML
Jade
Grunt
Gulp
Node CLI
RoR
ASP.NET Core
Google Web Starter Kit
RFG API
1. Download your package:
Favicon package
2. Extract this package in <web site>/icons/icons_0/ . If your site is http://www.example.com , you should be able to access a file named http://www.example.com/icons/icons_0/favicon.ico .
3. Insert the following code in the <head> section of your pages:
<link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/icons/icons_0/apple-touch-icon.png?v=rMJLARWq4J">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/icons/icons_0/favicon-32x32.png?v=rMJLARWq4J">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/icons/icons_0/favicon-16x16.png?v=rMJLARWq4J">
<link rel="manifest" href="/icons/icons_0/site.webmanifest?v=rMJLARWq4J">
<link rel="mask-icon" href="/icons/icons_0/safari-pinned-tab.svg?v=rMJLARWq4J" color="#5bbad5">
<link rel="shortcut icon" href="/icons/icons_0/favicon.ico?v=rMJLARWq4J">
<meta name="msapplication-TileColor" content="#da532c">
<meta name="msapplication-config" content="/icons/icons_0/browserconfig.xml?v=rMJLARWq4J">
<meta name="theme-color" content="#ffffff">





Ajustes de medios




Product
Product detail image size
550
Product thumbnail image size (catalog)
415
Product thumbnail image size (product page)
100
Associated product image size
220
Default image
Drop files here to upload / Browse
NO IMAGE
Other pages
Category thumbnail image size
450
Manufacturer thumbnail image size
420
Vendor thumbnail image size
450
Cart/Wishlist thumbnail image size
80
Order thumbnail image size
80
Mini-shopping cart thumbnail image size
70
Avatar image size
120

Capítulo 15

Slider de portada (Swiper)

Configura el widget Swiper para mostrar un carrusel de imágenes en la página principal.

Parte IV — Diseño y presentación · Nivel: Básico

Este capítulo cubre la activación del widget Swiper y la carga de diapositivas. Sirve para destacar imágenes o promociones en la portada. Los conceptos clave incluyen el widget Swiper, las diapositivas y su imagen, título y enlace. Prerrequisitos: Capítulo 12 (concepto de widget). Caso de uso típico: montar un carrusel promocional en la página principal.

Trampas frecuentes:

- El widget debe activarse con **Está activo**; cargar las diapositivas no lo muestra si sigue inactivo.
- Si el campo **URL** se deja vacío, la imagen no es clicable.

El widget Swiper muestra un carrusel de imágenes en la página principal de la tienda. Se gestiona como cualquier widget, en **Configuración > Widgets**.

15.0.1. Activar el widget

Junto a **Swiper** se pulsa **Editar**, se marca **Está activo** y se pulsa **Actualizar**. Después se abre **Configurar**.

15.0.2. Cargar diapositivas

Por cada diapositiva que se quiera mostrar se completan:

- **Imagen**: se pulsa **Examinar** para subirla.
- **Título**: texto superpuesto; se deja vacío si no se desea mostrar texto.
- **Texto alternativo de la imagen**: se añade a la imagen.
- **URL**: dirección a la que lleva la imagen; vacío si no debe ser clicable.

Tras completar cada diapositiva se pulsa **Añadir**. El carrusel queda visible en la página principal de la tienda pública.

Parte V

Catálogo de productos

15.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Widget Swiper (slider)




Configure - Swiper widget
back to widget list
Settings
Show navigation arrows
Show pagination
Lazy loading
Autoplay
Delay
3000
Save
Add new slide
Picture
Title
Image alternate text
URL
Edit
Delete
http://localhost:15536/
Previous
1
Next
1-2 of 2 items


Slide
Picture
Drop files here to upload / Browse
NO IMAGE
Title
Image alternate text
URL
Add



Menú superior y pie




Edit category details - Computers
back to category list
Preview
Save
Save and Continue Edit
Delete
Advanced
Category info
Name
Computers
Description
File
Edit
Insert
View
Format
Table
Tools
Formats
Font Family
Font Sizes
p
Parent category
[None]
Picture
Upload a file
Remove picture
Display
Published
Show on home page
Include in top menu
Allow customers to select page size


Edit topic details - ShippingInfo
back to topic list
Preview
Save
Save and Continue Edit
Delete
Advanced
Info
Title
Shipping & returns
Body
File
Edit
Insert
View
Format
Table
Tools
Formats
Font Family
Font Sizes
Put your shipping & returns information here. You can edit this in the admin site.
p
URL
http://localhost:55390/shipping-returns
Display
Published
Include in top menu
Include in footer (column 1)
Include in footer (column 2)


General settings
Save
Advanced
Common
Top menu items
Display "Home page"
Display "New products"
Display "Search"
Display "My account"
Display "Blog"
Display "Forums"
Display "Contact us"


Information
Sitemap
Shipping & returns
Privacy notice
Conditions of Use
About us
Contact us
Customer service
Search
News
Blog
Recently viewed products
Compare products list
New products
My account
My account
Orders
Addresses
Shopping cart
Wishlist
Apply for vendor account
Follow us
Newsletter
Enter your email here...
SUBSCRIBE


Edit topic details - ShippingInfo
back to topic list
Preview
Save
Save and Continue Edit
Delete
Advanced
Info
Title
Shipping & returns
Body
Formats
Font Family
Font Sizes
Put your shipping & returns information here. You can edit this in the admin site.
p
URL
http://localhost:55390/shipping-returns
Display
Published
Include in top menu
Include in footer (column 1)
Include in footer (column 2)
Include in footer (column 3)
Include in sitemap


General settings
Save
Advanced
Common
Top menu items
Footer items
Display "Sitemap"
Display "Contact us"
Display "Search"
Display "News"
Display "Blog"
Display "Forums"
Display "Recently viewed products"
Display "Compare products list"
Display "New products"
Display "My account"
Display "Orders"
Display "Addresses"
Display "Shopping cart"
Display "Wishlist"
Display "Apply for vendor account"


General settings
Save
Advanced
Common
Top menu items
Footer items
Social media
Facebook page URL
https://www.facebook.com/nopCommerce
Twitter page URL
https://twitter.com/nopCommerce
YouTube channel URL
https://www.youtube.com/user/nopCommerce
Instagram URL
https://www.instagram.com/nopcommerce_official


Customer settings
Save
Advanced
Common
Password and security
Account
'Usernames' enabled
Customer name format
Show first name
Phone number validation is enabled
Allow customers to upload avatars
Hide 'Downloadable products' tab
Hide 'Back in stock subscriptions' tab
Hide newsletter box
Store last visited page
Store IP addresses

Capítulo 16

Configuración del catálogo

Ajusta el comportamiento general del catálogo: reseñas, rendimiento, comparación de productos, campos de producto y páginas de catálogo.

Parte V — Catálogo · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre los ajustes del catálogo que condicionan el resto de la parte. Sirve para definir cómo se muestran y filtran los productos. Los conceptos clave incluyen ajustes de rendimiento, comparación de productos, campos de producto, tipo de URL y secciones adicionales. Prerrequisitos: Capítulo 5. Caso de uso típico: afinar el catálogo antes de dar de alta muchos productos.

Trampas frecuentes:

- Para usar descuentos, ACL o límites por tienda hay que desactivar las casillas **Ignorar ...** (**en todo el sitio**) del panel de rendimiento; si no, no se aplican.
- **Cachear precios de producto** no debe activarse si se usan descuentos complejos o códigos de cupón.
- Cambiar la calidad de imagen no regenera las miniaturas existentes; hay que borrarlas manualmente.

Los ajustes del catálogo se gestionan en **Configuración > Ajustes > Ajustes del catálogo**. Se organizan en varios paneles.

16.0.1. Reseñas de producto y tipos de reseña

El panel de reseñas permite mostrar la pestaña de reseñas en la página «Mi cuenta», definir el tamaño de página de reseñas y ordenarlas por fecha ascendente. El bloque de **tipos de reseña** permite añadir valoraciones adicionales más allá de la básica: cada tipo tiene nombre, descripción, orden de presentación, es obligatorio o no, y visibilidad para todos los clientes. Los clientes podrán cumplimentar esas valoraciones adicionales al reseñar.

16.0.2. Rendimiento

El panel de rendimiento contiene interruptores que mejoran notablemente el funcionamiento:

- **Ignorar reglas ACL** (**en todo el sitio**): desactiva las reglas de acceso por entidad.
- **Ignorar límite por tienda** (**en todo el sitio**): recomendado si solo hay una tienda.
- **Ignorar descuentos** (**en todo el sitio**).
- **Ignorar productos destacados** (**en todo el sitio**).
- **Cachear precios de producto**: no conviene activarlo con descuentos complejos, reglas de requisito o códigos de cupón.

  Importante: estos interruptores determinan si funcionan los descuentos, el control de acceso y los límites por tienda descritos en el resto del manual.

16.0.3. Compartir y comparar productos

El panel **Compartir** habilita botones para compartir productos en redes sociales (por defecto con el servicio ShareThis) y la opción «Enviar a un amigo», que puede permitirse también a usuarios anónimos.

El panel **Comparar productos** habilita la función de comparación, que muestra un botón «Añadir a la lista de comparación» en las páginas de producto y puede incluir las descripciones corta y completa en la página de comparación.

16.0.4. Secciones adicionales

Permiten activar: eliminación automática de productos requeridos al quitar el principal, mostradores de más vendidos y productos comprados también en la portada, productos vistos recientemente, página de productos nuevos y muestra de la fecha de disponibilidad en preventas.

16.0.5. Campos y página de producto

El panel **Campos de producto** controla la visibilidad del SKU, el GTIN, el número de pieza del fabricante y la descripción corta en las páginas de catálogo.

El panel **Página de producto** define el tipo de URL (`/Producto`, `/Categoria/Producto` o `/Fabricante/Producto`), el icono de envío gratuito, la visualización de productos no publicados y el mensaje de producto retirado.

16.0.6. Páginas de catálogo

Este panel regula el modo de vista (cuadrícula o lista), la inclusión de subcategorías, el número de productos distintos por categoría, la miga de pan, el uso de carga asíncrona con AJAX, y los filtros por fabricante, rango de precio y atributos de especificación. También permite mostrar todos los datos de una imagen en las páginas de catálogo y los precios «desde».

16.0.7. Etiquetas, impuestos, exportación e importación y ordenación

El panel **Etiquetas** fija el número de etiquetas de la nube y las opciones de tamaño de página de la página «Productos por etiqueta».

El panel **Impuestos** contiene opciones específicas de Alemania para mostrar información de impuestos y envío en distintas páginas.

El panel **Exportación/importación** define qué se incluye al exportar o importar: atributos de producto, atributos de especificación, miga de categoría, nombres de categoría, descarga de imágenes, división automática de

ficheros grandes y límite por tiendas. Con dos o más idiomas, la exportación/importación admite datos multilingües.

El panel **Ordenación de productos** habilita y configura el orden disponible en las páginas de categoría y fabricante: posición, nombre, precio y fecha de creación.

16.0.8. Capturas oficiales de la pantalla

Catálogo




WATER SPORTS
SURF
WINDSURF
KITESURF
position
6
CATCH SURF SKIPPER
$898.00
ION RADIUM SELECT
$721.00
NORTH VEGAS KITESURF
$585.00
CORE RIOT WATERSPORT
$958.00


VENTURE
HOME PAGE
PRODUCTS
MANUFACTURERS
BLOG
SNOWBOARDING
Boards
Bindings
Snowboard Gear
MOUNTAIN BIKE
Bikes
Helmets
Accessories
WATER SPORTS
Surf
Windsurf
Kitesurf
CLIMBING
Protection
Shoes & Accessories
Ice Climbing


CALL US: +968 350 012
Lorem ipsum dolor sit amet, et mel quis habeo patrioque,eu eripuit menandri.
100% MONEY BACK GUARANTEED
Lorem ipsum dolor sit amet, et mel quis habeo patrioque.
FREE DELIVERY FOR ORDERS OVER $100
Lorem ipsum dolor sit amet, et mel quis habeo patrioque.
SNOWBOARDING
MOUNTAIN BIKE
WATER SPORTS
CLIMBING





Ajustes del catálogo


Artificial Intelligence
Artificial intelligence functionality allows you to use third-party AI services such as DeepSeek, Gemini or ChatGPT to automatically generate content. This could be either product descriptions or meta tags for specific pages or entities.
Enable artificial intelligence
Provider type
Gemini
API key
To use the Gemini API, you need an API key. You can create a key with a few clicks in Google AI Studio.
Allow to generate product description
AI query to generate product description
Create a description on the {4} language for the product with the "{0}" name. Use the following features and keywords: {1}. Use a {2}. {3}.
Allow to generate meta title
AI query to generate meta title
Create most suitable meta title on the {2} language for the page with "{0}" title and "{1}" text. Optimize the result for SEO. Use plain text for response
Allow to generate meta keywords
AI query to generate meta keywords
Create five or six of keywords on the {2} language for the page with "{0}" title and "{1}" text. Optimize the result for SEO, list them separated by commas. Use plain text for re
Allow to generate meta description
AI query to generate meta description
Create a meta description on the {2} language for the page with "{0}" title and "{1}" text. Optimize the result for SEO. Use plain text for response


Product info
Standard
English
FR
Product name
Build your own computer
Short description
Build it
Full description
Fight back against cluttered workspaces with the stylish IBM zBC12 All-in-One desktop PC, featuring powerful computing resources and a stunning 20.1-inch widescreen display with stunning XBRITE-HiColor LCD technology. The black IBM zBC12 has a built-in microphone and MOTION EYE camera with face-tracking technology that allows for easy communication with friends and family. And it has a built-in DVD burner and Sony's Movie Store software so you can create a digital entertainment library for personal viewing at your convenience. Easy to setup and even easier to use, this JS-series All-in-One includes an elegantly designed keyboard and a USB mouse.
Generate description with AI


localhost:15536/Admin/Product/FullDescriptionGeneratorPopup
Generate product description with AI
Product name
Build your own computer
*
Target language
English
Features and keywords
Fast RAM, powerful processor, and your choice of storage capacity
*
Tone of voice
Expert
Special instruction (optional)
add into text markup list with general PC features. Also generate small picture of laptop
Generate description with AI


Save
Copy to clipboard
Generated description
Build Your Own Computer: Engineer Your Ultimate Digital Powerhouse
In an era where digital demands are constantly evolving, pre-built solutions often fall short of optimal performance and precise functionality. The "Build Your Own Computer" platform redefines personal computing, empowering you to engineer a system meticulously tailored to your exact specifications and operational requirements, ensuring unparalleled efficiency and longevity.
At the core of our offering is the unprecedented freedom to select foundational hardware. Configure your machine with Fast RAM, ensuring unparalleled multitasking capabilities, lightning-quick application response times, and seamless handling of memory-intensive workloads. Integrate a powerful processor, a computational powerhouse engineered to handle the most intensive applications – from complex data analysis and virtual machine orchestration to high-fidelity content creation and simulation – without compromise. Furthermore, exercise complete autonomy over your data infrastructure with your choice of storage capacity, ranging from rapid NVMe SSDs for instantaneous boot and primary application loading to expansive HDDs for archival data, all perfectly scaled to your project needs.
This bespoke approach eradicates the performance bottlenecks inherent in off-the-shelf systems, allowing you to optimize every component for peak synergy. Experience superior thermal management, enhanced upgrade pathways, and an unparalleled return on investment by eliminating superfluous features and investing precisely where it matters most for your critical workflows.
Beyond these core configurable elements, every robust computing solution inherently incorporates a suite of essential features designed for comprehensive functionality:
Operating System Compatibility: Seamless support for leading operating systems (Windows, Linux distributions).
Integrated Graphics / Dedicated GPU Support: Scalable visual processing power for anything from basic productivity to intensive 3D rendering, CAD, and gaming.
Extensive Connectivity Options: Multiple USB ports (Type-A, Type-C), HDMI, DisplayPort, Ethernet, integrated Wi-Fi 6/7, and Bluetooth for seamless peripheral and network integration.
Advanced Audio Solutions: High-definition audio codecs for crystal-clear sound output and input, essential for professional communication and media consumption.
Robust Power Delivery: Efficient power supply units (PSUs) ensuring stable and reliable component operation, coupled with modular cabling for superior airflow.
Scalable Cooling Solutions: Provisions for advanced air or liquid cooling systems to maintain optimal thermal performance under sustained heavy loads.
Seize control of your digital destiny. Design a machine that not only meets but unequivocally exceeds your professional demands with "Build Your Own Computer."
![Laptop Icon]


Save
Copy to clipboard
Generated description
The request to the artificial intelligence service ended with the "Service Unavailable" error, you can see the details in the logs


SEO
Standard
English
FR
Search engine friendly page name
build-your-own-computer
Meta title
Meta keywords
Meta description
Generate meta tags with AI


localhost:15536 says
You need to save the entity before you can generate meta tags.
OK


Search
Search enabled
Search autocomplete enabled
Number of 'autocomplete' products to display
10
Show a link to all search results in the autocomplete box
Show product images in autocomplete box
Search term minimum length
3
Search page. Allow customers to select page size
Search page. Page size options
6, 3, 9, 18
Search page. Price range filtering
Search page. Enter price range manually
Search page. Price 'from'
0.0000 USD
Search page. Price 'to'
10000.0000 USD
Allow customers to search with manufacturer name
Allow customers to search with category name


nopCommerce
apple
SEARCH
Apple MacBook Pro 13-inch
Apple iCam
Computers
Electronics
Apparel
Digital downloads
Books


Product reviews
Product reviews must be approved
One review per product from customer
Allow anonymous users to write product reviews
Product review possible only after product purchasing
Notify about new product reviews
Notify customer about product review reply
Reviews per store
Show product reviews tab on 'My account' page
Product reviews page size
10
Sort by ascending


Review types
You can configure a list of review types if you think that a basic review is not enough.
Name
Required
Visible to all customers
Display order
Edit
Quality rating
1
Edit
Show
15
items
1-1 of 1 items
Add new


Edit review type details - Quality rating
back to catalog settings
Save
Save and Continue Edit
Delete
Standard
English
Русский
Name
Quality rating
Description
Indicate the product quality
Display order
Required
Visible to all customers

Product reviews for "Apple MacBook Pro 13-inch"
Write your own review
Review title:
Review text:
Rating:
Bad
Excellent
Quality rating:
Bad
Excellent
SUBMIT REVIEW


My account
Customer info
Addresses
Orders
Downloadable products
Back in stock subscriptions
Reward points
Change password
Forum subscriptions
My product reviews
GDPR tools
My account - My product reviews
best
best
Quality rating
Product review for: Kopnyc | Date: 16-Aug-18 3:36 PM
A manager responded to this review
Approved
1
1
Quality rating
Product review for: Kopnyc | Date: 09-Jul-18 3:40 PM


Performance
Ignore ACL rules (sitewide)
Ignore "limit per store" rules (sitewide)
Ignore discounts (sitewide)
Ignore featured products (sitewide)
Cache product prices


Share
Show a share button
Share button code

<script type="text/javascript" src="https://platform-api.sharethis.com/js/sharethis.js#property=64428a0865e28d00193ae8a9&product=inline-share-buttons&source=nopcommerce" async="async"></script>
'Email a friend' enabled
Allow anonymous users to email a friend


Compare products
'Compare Products' enabled
Include short description in compare products
Include full description in compare products


Computers
Electronics
Apparel
Digital downloads
Books
Jewelry
Gift Cards
Categories
Computers
Electronics
Apparel
Digital downloads
Books
Jewelry
Gift Cards
Manufacturers
Apple
HP
View all
Recently viewed products
Apple MacBook Pro 13-inch
Compare products
CLEAR LIST
Remove
Remove
Remove
Remove
Name
HP Spectre XT Pro UltraBook
HP Envy 6-1180ca 15.6-Inch Sleekbook
Asus N551JK-XO076H Laptop
Apple MacBook Pro 13-inch
Price
$1,350.00
$1,460.00
$1,500.00
$1,800.00
Screensize
13.3"
15.6"
15.6"
13.0"
CPU Type
Intel Core i5
Intel Core i7
Intel Core i7
Intel Core i5
Memory
4 GB
8 GB
16 GB
4 GB
Hardrive
128 GB
500 GB
1 TB


+ Additional sections
Remove required products
Show best sellers on home page
'Products also purchased' enabled
Number of also purchased products to display
4
'Recently viewed products' enabled
Number of 'Recently viewed products'
3
'New products' page enabled
'New products' page. Allow customers to select page size
'New products' page. Page size options
6, 3, 9
Display the date for a pre-order availability


Product fields
Show SKU on product details page
Show SKU on catalog pages
Show GTIN
Show manufacturer part number
Show short description on catalog pages


Product page
Product URL structure type
/Product
Show "free shipping" icon
Allow viewing of unpublished product details page
Discontinued message for unpublished products
Display type for attribute value when out of stock
Disable


Catalog pages
Allow view mode changing
Default view mode
Grid
Include products from subcategories
Show the number of distinct products besides each category
Category breadcrumb enabled
Number of manufacturers to display
2
Use AJAX products loading
Enable manufacturer filtering
Enable price range filtering
Enable specification attribute filtering
Display all pictures on catalog pages
Display 'From' prices


Tags
Number of product tags (cloud)
15
Allow customers to select 'Products by tag' page size
'Products by tag' page size options
6, 3, 9, 18
'Products by tag' page. Price range filtering
'Products by tag' page. Enter price range manually
'Products by tag' page. Price 'from'
0
USD
'Products by tag' page. Price 'to'
10000
USD


Tax
Display tax/shipping info (footer)
Display tax/shipping info (product details page)
Display tax/shipping info (product boxes)
Display tax/shipping info (shopping cart)
Display tax/shipping info (wishlist)
Display tax/shipping info (order details page)


Export/Import
Export/Import products with attributes
Export/Import products with specification attributes
Export/Import products with category breadcrumb
Export/Import categories using name of category
Export/Import products. Allow download images
Export/Import products. Allow splitting file
Export/Import related entities using name
Export/Import products with "limited to stores"


Product sorting
Allow product sorting
Name
Display order
Is active
Edit
Position 0 Edit
Name: A to Z 5 Edit
Name: Z to A 6 Edit
Price: Low to High 10 Edit
Price: High to Low 11 Edit
Created on 15 Edit
1
Show 15 items
1-6 of 6 items

Capítulo 17

Categorías y fabricantes

Crea y organiza las categorías del catálogo y los fabricantes, y asigna productos a ellos.

Parte V — Catálogo · Nivel: Básico

Este capítulo cubre el alta y la edición de categorías y fabricantes, sus paneles de presentación, asignaciones y SEO, y su importación. Sirve para estructurar el catálogo. Los conceptos clave incluyen categoría, subcategoría, fabricante, plantilla y miga de pan. Prerrequisitos: Capítulo 16. Caso de uso típico: montar la estructura del catálogo antes de dar de alta productos.

Trampas frecuentes:

- Conviene crear las categorías antes que los productos, para poder asignarlos después.
- En una subcategoría, el campo **Incluir en el menú superior** solo funciona si la categoría padre también lo tiene activado.
- La importación admite de 500 a 1000 registros por fichero; con más volumen conviene dividir el archivo.

17.0.1. Categorías

La gestión de categorías está en **Catálogo > Categorías**. El panel de búsqueda permite localizarlas por nombre, estado de publicación o tienda.

Para añadir una categoría se pulsa **Añadir nuevo**; la página admite modo básico y avanzado. Los paneles son:

- **Información de la categoría**: nombre, descripción (con editor de formato), categoría padre (si es subcategoría), imagen y **Restringir a proveedores**, que impide a los proveedores añadir productos en esa categoría, útil con multi-vendedor.
- **Presentación**: publicar, mostrar en la portada, incluir en el menú superior, permitir que el cliente elija el tamaño de página, filtrado por rango de precio, orden de presentación y plantilla de categoría.
- **Asignaciones**: descuentos asociados (solo visibles los del tipo «asignado a categorías»), roles de cliente que pueden verla y tiendas donde se muestra.
- **SEO**: nombre de página amigable, título meta, palabras clave meta y descripción meta.
- **Productos**: lista de productos de la categoría; se añaden con **Añadir nuevo producto** y se puede marcar cada uno como destacado y ordenarlo.

17.0.2. Fabricantes

La gestión está en **Catálogo > Fabricantes** y sigue la misma estructura que las categorías: información del fabricante (nombre, descripción, imagen), presentación, asignaciones, SEO y productos. El panel de asignaciones admite descuentos del tipo «asignado a fabricantes», límites por rol y por tienda.

17.0.3. Importar categorías y fabricantes

Tanto categorías como fabricantes admiten importación. Antes de importar hay que descargar la plantilla en Excel y nombrar las columnas exactamente como en la plantilla. No es obligatorio rellenar todos los campos; la entidad se crea con los rellenados. Dado que la importación consume

mucha memoria, no se recomienda superar de 500 a 1000 registros por vez; con más volumen conviene dividirlos en varios ficheros.

17.0.4. Capturas oficiales de la pantalla

Categorías




Add a new category
back to category list
Save
Save and Continue Edit
Advanced
Category info
Standard
EN
French
Name
Description
File Edit View Insert Format Tools Table
p
tiny
Parent category
[None]
Picture
Drop files here to upload / Browse
NO IMAGE
Restrict from vendors


Display
Published
Show on home page
Include in top menu
Allow customers to select page size
Page size options
6, 3, 9
Price range filtering
Enter price range manually
Price 'from'
0
USD
Price 'to'
10000
USD
Display order
0


Mappings
Discounts
No discounts available. Create at least one discount before mapping.
Limited to customer roles
In order to use this functionality, you have to disable the following setting: Catalog settings > Ignore ACL rules.
Limited to stores
In order to use this functionality, you have to disable the following setting: Catalog settings > Ignore "limit per store" rules.


SEO
Standard
English
Русский
Search engine friendly page name
Meta title
Meta keywords
Meta description


Add a new product
Product name
Store
All
Category
All
Product type
All
Vendor
All
Manufacturer
All
Search
Product name
Published
$100 Physical Gift Card
$25 Virtual Gift Card
$50 Physical Gift Card
adidas Consortium Campus 80s Running Shoes
Adobe Photoshop CS4
Apple iCam
Apple MacBook Pro 13-inch
1 2 3 4 5 6 7
Show 7 items
1-7 of 45 items
Save



Fabricantes




Add a new manufacturer
back to manufacturer list
Save
Save and Continue Edit
Advanced
Manufacturer info
Standard
English
Русский
Name
Description
File
Edit
Insert
View
Format
Table
Tools
Formats
Font Family
Font Sizes
p
Picture
NO IMAGE
Upload a file


Display
Published
Allow customers to select page size
Page size options
6, 3, 9
Price range filtering
Enter price range manually
Price 'from'
0
USD
Price 'to'
10000
USD
Display order
0


Mappings
Discounts
No discounts available. Create at least one discount before mapping.
Limited to customer roles
In order to use this functionality, you have to disable the following setting: Catalog settings > Ignore ACL rules.
Limited to stores
In order to use this functionality, you have to disable the following setting: Catalog settings > Ignore "limit per store" rules.


SEO
Standard
English
Русский
Search engine friendly page name
Meta title
Meta keywords
Meta description


Add a new product
Product name
Category
All
Vendor
All
Store
All
Product type
All
Manufacturer
All
Search
Product name
Published
$100 Physical Gift Card
$25 Virtual Gift Card
$50 Physical Gift Card
adidas Consortium Campus 80s Running Shoes
Adobe Photoshop CS4
Apple iCam
Apple MacBook Pro 13-inch
1 2 3 4 5 6 7
Show 7 items
1-7 of 45 items
Save


Products
Product
Is featured product?
Display order
View
Edit
Delete
Apple ICam
1
View
Edit
Delete
Apple MacBook Pro 13-inchB
2
View
Edit
Delete
1
Show 15 items
1-2 of 2 items
Add a new product

Capítulo 18

Productos: alta y gestión

Da de alta productos completos y gestiona el listado: importación, exportación y catálogo en PDF.

Parte V — Catálogo · Nivel: Básico

Este capítulo cubre el formulario de alta de producto y sus paneles (información, precio, envío, inventario, multimedia, especificaciones, SEO), además del listado de productos. Sirve para publicar productos en la tienda. Los conceptos clave incluyen SKU, GTIN, tipo de producto, precio antiguo, preventa, «llamar para precio» y multimedia. Prerrequisitos: Capítulos 16 y 17. Caso de uso típico: añadir un producto nuevo a la venta.

Trampas frecuentes:

- El producto no es visible hasta que se marca **Publicado**.
- Un **Precio antiguo** mayor que cero se muestra junto al precio actual para comparar; conviene usarlo solo con sentido.
- **Cachear precios de producto** (Capítulo 16) debe estar desactivado si se aplican descuentos por cupón.
- Para subir imágenes en formato SVG hay que activar antes la opción correspondiente en los ajustes de medios.

La alta de productos se hace en **Catálogo > Productos**, con **Añadir nuevo**. El listado permite importar desde un fichero externo, exportar a XML o Excel (todo lo encontrado o solo lo seleccionado), descargar el catálogo

en PDF y eliminar productos seleccionados.

El formulario admite modo **básico** y **avanzado**; con el botón **Ajustes** junto al interruptor se elige qué campos forman parte del modo básico.

18.0.1. Información del producto

- **Nombre**, **descripción corta** (para el catálogo) y **descripción completa** (para la página de detalle, con editor).
- **SKU**: identificador interno de seguimiento.
- **Categorías** y **fabricantes**: un producto puede pertenecer a varias de cada una.
- **Publicado**: hace visible el producto.
- **Etiquetas de producto**: palabras clave separadas por comas; alimentan la nube de etiquetas populares.
- **GTIN** (UPC, EAN, JAN o ISBN) y **número de pieza del fabricante**.
- **Mostrar en la portada** y su orden de presentación.
- **Tipo de producto**: *Simple* o *Agrupado*.
- **Visible individualmente**: si se desmarca, el producto solo se alcanza desde un producto agrupado.
- **Roles de cliente** y **limitado a tiendas** para restringir su visibilidad.
- **Proveedor**, **requiere otros productos** (con IDs, evitando referencias circulares), **permitir reseñas**, fechas de disponibilidad, **marcar como nuevo** y un comentario interno no visible para el cliente.

18.0.2. Precio

- **Precio** en la moneda predeterminada y **precio antiguo** para comparación.
- **Coste del producto**: suma de costes; no se muestra al cliente.
- **Deshabilitar botón de compra** (útil para productos «bajo consulta») y de lista de deseos.
- **Disponible para preventa**, con fecha de disponibilidad en UTC; el botón «Preventa» se sustituye por «Añadir al carrito» cuando llega la fecha.
- **Llamar para precio**: muestra «Llamar para precio» o «Pedir presupuesto».

- **Cliente introduce el precio**, con importe mínimo y máximo.
- **PAngV (precio base)**: requerido por la ley alemana; define cantidad, unidad, cantidad de referencia y unidad de referencia.
- **Descuentos** y **precios por niveles**.

18.0.3. Envío e inventario

Si el producto se envía, se activa **Envío habilitado** y se definen peso, largo, ancho y alto (las medidas predefinidas se gestionan en **Configuración > Envío > Medidas**), envío gratuito, envío por separado, cargo adicional y fecha de entrega. El inventario se detalla en el Capítulo 33.

18.0.4. Multimedia: imágenes y vídeos

En **Imágenes** se suben varias a la vez con **Subir ficheros**; para cada una se define el texto alternativo, el título y el orden de presentación. En **Vídeos** se pegan enlaces de vídeo incrustado de YouTube o Vimeo; los vídeos privados de YouTube no pueden incrustarse.

18.0.5. Atributos y especificaciones

El panel **Atributos de producto** añade atributos al producto, con su tipo de control, si es obligatorio y su orden. Las combinaciones de atributos permiten fijar stock, SKU, precio sobrescrito y una imagen asociada a cada combinación; se pueden generar todas las posibles de una vez. El panel **Atributos de especificación** añade características informativas (tamaño de pantalla, número de puertos) que no afectan al precio ni al inventario.

18.0.6. Clase de producto, SEO y paneles finales

El producto puede definirse como **tarjeta regalo**, **descargable**, **de alquiler** o **recurrente**. El panel **SEO** fija el nombre de página amigable y los datos meta. Los paneles **Productos relacionados y cross-sells**, **Comprado con pedidos** y **Historial de cantidad en stock** ofrecen referencias y trazabilidad.

18.0.7. Capturas oficiales de la pantalla

Añadir productos








Popular tags
apparel
awesome
book
camera
cell
compact
computer
cool
digital
game
jeans
jewelry
nice
shirt
shoes
View all


Multimedia
Pictures
Videos
Picture
Display order
Alt
Title
Edit
Delete
.NET Core
0
Edit
Delete
1
Show 15 items
1-1 of 1 items
Add a new picture
Picture
NET_Core_Logo_.svg.svg 2.3kB
Upload files


Media settings
Save
Advanced
Common
Pictures are stored into...
database
Change
NOTE: Do not forget to backup your database before changing this option
Maximum image size
1980
Multiple thumb directories
Default image quality (0 - 100)
80
Import product images using hash
Picture zoom
Allow SVG uploads in admin area


Multimedia
Pictures
Videos
Preview
Embed video URL
Display order
Edit
Delete
The Infinite Hotel P...
https://www.youtube.com/embed/
0
Edit
Delete
https://player.vimeo.com/video/
2
Edit
Delete
Previous
1
Next
Show
15
items
1-2 of 2 items
Add a new video
How to embed a video: Find your video in your library (on any video hosting) and select it to open the video settings page. Select the privacy icon from your "Share" button. Click on "Embed" from the window that opens up. You can copy the src from the embed option and use it.
Embed video URL
Display order
0
Add product video


Share
Embed
Twitter
Blogger
reddit
Tumblr
COPY
Start at 0:13


Watch later
Share
Embed Video
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/bw
lLQEklI00" frameborder="0"
allow="accelerometer; autoplay;
encrypted-media; gyroscope; picture-
in-picture" allowfullscreen></iframe>
Start at 0:13
EMBED OPTIONS
Show player controls.
Enable privacy-enhanced mode.
COPY


vimeo
Manage videos
Watch
Product
Upgrade
Search videos, people, and more
+ New video
Bill Gates and the Quest for Sustainable Energy
4 years ago | More
The Atlantic PRO
+ Follow
6,914
148
21
2
Share
"We need an energy miracle," says Bill Gates in this interview with Atlantic editor in chief James Bennet. "That may make it seem too daunting to people, but miracles in science are happening all the time." So, what are the solutions to climate change? Gates has pledged to invest $2 billion in new alternative energy technologies. In this discussion with Bennet, he extolls the necessity of investment in vast and varied technologies to change such a massive infrastructure quickly. Read more about Gates's commitment to moving the world beyond fossil fuels in the November 2015 issue of The Atlantic.
Search results for "bill gates"
Autoplay next video
Bill Gates and the...
The Atlantic
Bill Gates - Optim...
CNN Motion
Dear Bill Gates - ...
Sarah J. Christman
Bill Gates: How a ...


Share this video
Link
https://vimeo.com/154907512
Social
Email
Enter name or email address
Embed
+ Show options
<iframe src="https://player.vimeo.com/video/154907512" width="640"
height="360
allowfullscreen></iframe>
<p>Bill Gates and the Quest
for Sustainable Energy from <a
href="https://vimeo.com/atlanticvideo">The Atlantic on <a
This video will be embedded at 640 pixels wide.
This embedded video will include a text link.


Product attributes
Product attributes are quantifiable or descriptive aspects of a product (such as, color). For example, if you were to create an attribute for color, with the values of blue, green, yellow, and so on, you may want to apply this attribute to shirts, which you sell in various colors (you can adjust a price or weight for any of existing attribute values). You can add attribute for your product using existing list of attributes, or if you need to create a new one go to Catalog > Attributes > Product attributes. Please notice that if you want to manage inventory by product attributes (e.g. 5 green shirts and 3 blue ones), then ensure that "Inventory method" is set to "Track inventory by product attributes".
Attributes
Attribute combinations
Attribute
Text prompt
Is Required
Control type
Display order
Validation rules
Condition
Edit
Size
Drop-down list
0
Edit
Color
Color squares
0
Edit
1
Show 15 items
1-2 of 2 items
Add a new attribute


Add a new attribute
back to product details
Save
Save and Continue Edit
Info
Attribute
Color
Text prompt
Is Required
Control type
Drop-down list
Display order
0
Values
You need to save the product attribute before you can add values for this product attribute page.


Edit value
Save
Attribute value type
Simple
Name
Red
RGB color
#663030
Price adjustment
0.0000
Price adjustment. Use percentage
Weight adjustment
0.0000
Cost
0.0000
Is pre-selected
Display order
1
Picture
No picture


Associated product
adidas Consortium Campus 80s Running Shoes
The associated product has required product attributes, so customers won't be able to choose this product attribute value.
Associate a product


Condition
Conditional attributes appear if a previous attribute is selected, such as having an option for personalizing clothing with a name and only providing the text input box if the "Personalize" radio button is checked
Enable condition
Attribute
Color
Red
Blue
Silver

Product attributes

Product attributes are quantifiable or descriptive aspects of a product (such as, color). For example, if you were to create an attribute for color, with the values of blue, green, yellow, and so on, you may want to apply this attribute to shirts, which you sell in various colors (you can adjust a price or weight for any of existing attribute values). You can add attribute for your product using existing list of attributes, or if you need to create a new one go to Catalog > Attributes > Product attributes. Please notice that if you want to manage inventory by product attributes (e.g. 5 green shirts and 3 blue ones), then ensure that "Inventory method" is set to "Track inventory by product attributes".

Attributes | Attribute combinations

Note that some attribute control types that support custom user input (e.g. file upload, textboxes, date picker) are useless with attribute combinations

Attributes	Stock quantity	Allow out of stock	SKU	Manufacturer part number	GTIN	Overridden price	Notify admin for quantity below	Picture	Edit	Delete
Size: 8 Color: Red	0	✖				7.86	1		Edit	Delete

1 — Show 15 items — 1-1 of 1 items

Add combination | Generate all possible combinations | Generate several combinations

Select new combination and enter details below — Save

Size: 8 *

Color: * Red / Blue / Silver

Stock quantity: 10000

Allow out of stock: ☐

SKU:

Manufacturer part number:

GTIN:

Overridden price:

Notify admin for quantity below: 1

Picture: ◉ No picture


Specification attributes
Specification attributes are product features i.e, screen size, number of USB-ports, visible on product details page. Specification attributes can be used for filtering products on the category details page. Unlike product attributes, specification attributes are used for information purposes only. You can add attribute for your product using existing list of attributes, or if you need to create a new one go to Catalog > Attributes > Specification attributes.
Attribute type
Attribute
Value
Allow filtering
Show on product page
Display order
Edit
Option
Color
Grey
Red
Blue
Edit
Show 15 items
1-3 of 3 items
Add attribute


Add a new product specification attribute
back to product details
Save
Save and Continue Edit
Attribute type
Option
Attribute
CustomTextTest
Attribute option
rsdg
Allow filtering
Show on product page
Display order
0


Purchased with orders
Here you can see a list of orders in which this product was purchased.
Order #
Email
Order status
Payment status
Shipping status
Created on
View
44
admin@yourStore.com
Pending
Pending
Not yet shipped
12/21/2018 10:43:25
View
Show 15 items
1-1 of 1 items



Edición masiva de productos





Importar/exportar productos





ProductType	Paren	VisibleInd	Name	ShortDescription	FullDescription	Vendor	ProductTemplate	ShowOnH
Simple Product	0	TRUE	Windows 8 Pro	Windows 8 is a Microsoft operating system that was released in 2012 as part of	Windows 8 Pro is comparable to Windows 7 Professional and Ultimate and is targeted towards enthusiasts and business users; it includes all the features of Windows 8.		Simple product	FALSE
Simple Product	0	TRUE	Dancing shoes	Awesome dancing shoes	Awesome dancing shoes.		Simple product	FALSE



Capítulo 19

Atributos de producto y de especificación

Crea los atributos que definen las variaciones de un producto y los atributos informativos de sus características.

Parte V — Catálogo · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre la creación de atributos de producto y de atributos de especificación, con sus valores y opciones. Sirve para modelar tallas, colores y características. Los conceptos clave incluyen atributo, valor predefinido, ajuste de precio, grupo de especificación y opción de especificación. Prerrequisitos: Capítulo 18. Caso de uso típico: preparar atributos para aplicarlos a productos.

Trampas frecuentes:

- Añadir o actualizar valores predefinidos **no afecta** a productos que ya usan ese atributo; hay que revisarlos.
- Los atributos de especificación no definen precio ni controlan inventario; son informativos y de filtrado.
- Los atributos de producto se crean en **Catálogo > Atributos > Atributos de producto**, no dentro del producto.

19.0.1. Atributos de producto

Los atributos de producto representan variaciones como el color o la talla, y se usan para el control de inventario y pueden modificar el precio. Se crean en **Catálogo > Atributos > Atributos de producto**; nopCommerce no incluye ninguno precreado.

Para añadir uno se pulsa **Añadir nuevo**, se rellenan nombre y descripción, y se guarda para pasar al panel de **valores predefinidos**. Cada valor tiene:

- **Nombre**.
- **Ajuste de precio**: cantidad o porcentaje (con **Usar porcentaje**).
- **Ajuste de peso**.
- **Coste** del valor.
- Si está **preseleccionado**.
- **Orden de presentación**.

El panel **Usado por productos** muestra qué productos aplican el atributo. Cabe recordar que muchos comerciantes prefieren crear un producto por variación; en ese caso conviene usar un producto agrupado para mostrar todas las variantes en una sola página (Capítulo 20).

19.0.2. Atributos de especificación

Los atributos de especificación son parecidos a los de producto, pero solo sirven para informar (en la página de detalle) y para filtrar en la categoría; no fijan precio ni controlan inventario. Se gestionan en **Catálogo > Atributos > Atributos de especificación**.

Primero se crea un **grupo** (nombre y orden); los atributos sin grupo van al grupo predeterminado. Después se añade un **atributo** con nombre y orden, y en su panel de **opciones** se define cada opción con nombre, orden y, opcionalmente, un color RGB que se muestra como un cuadrado de color. El panel **Usado por productos** lista los productos que aplican esa especificación.

19.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Atributos de producto


Product attributes
Add new
Product attributes are quantifiable or descriptive aspects of a product (such as, color). For example, if you were to create an attribute for color, with the values of blue, green, yellow, and so on, you may want to apply this attribute to shirts, which you sell in various colors (you can adjust a price or weight for any of existing attribute values). You can add attributes to existing product on a product details page.
Name
Edit
Color
Custom Text
HDD
OS
Print
Processor
RAM
Size
Software
Edit
1
Show 15 items
1-9 of 9 items


Add a new product attribute
back to product attribute list
Save
Save and Continue Edit
Info
Standard
English
Русский
Name
Description
File
Edit
Insert
View
Format
Table
Tools
Formats
Font Family
Font Sizes
p





Atributos de especificación




Filter by attributes
CPU Type
Intel Core i5
Intel Core i7
Memory
4 GB
8 GB
16 GB
Filter by manufacturer
Apple
HP
Notebooks
Sort by
Position
Display
6
per page


Compare products
CLEAR LIST
Remove
Remove
Remove
Name
Apple MacBook Pro 13-inch
Asus N551JK-XO076H Laptop
HP Envy 6-1180ca 15.6-Inch Sleekbook
Price
$1,800.00
$1,500.00
$1,460.00
Color
Screensize
13.0"
15.6"
15.6"
CPU Type
Intel Core i5
Intel Core i7
Intel Core i7


Specification attributes
Add group
Add attribute
Delete attributes (selected)
Specification attributes are product features i.e, screen size, number of USB-ports, visible on product details page. Specification attributes can be used for filtering products on the category details page. Unlike product attributes, specification attributes are used for information purposes only. You can add attributes to existing product on a product details page. Learn more about specification attributes
Name
Display order
Default group (non-grouped specification attributes)
0
Name
Display order
Edit
Screensize
1
Edit
Color
1
Edit
Show 15 items
1-2 of 2 items
System unit
0
Name
Display order
Edit
CPU Type
2
Edit
Memory
3
Edit
Hard drive
5
Edit
Show 15 items
1-3 of 3 items
Show 15 items
1-1 of 1 items


Add a new specification attribute group
back to specification attribute list
Save
Save and Continue Edit
Attribute group info
Name
Display order
0


Specification attributes
Add group
Add attribute
Delete attributes (selected)
Specification attributes are product features i.e, screen size, number of USB-ports, visible on product details page. Specification attributes can be used for filtering products on the category details page. Unlike product attributes, specification attributes are used for information purposes only. You can add attributes to existing product on a product details page. Learn more about specification attributes
Name
Display order
Default group (non-grouped specification attributes)
0
Name
Display order
Edit
Screensize
1
Edit
Color
1
Edit
Show 15 items
1-2 of 2 items
System unit
0
Name
Display order
Edit
CPU Type
2
Edit
Memory
3
Edit
Hard drive
5
Edit
Show 15 items
1-3 of 3 items
Show 15 items
1-1 of 1 items


Add a new specification attribute
back to specification attribute list
Save
Save and Continue Edit
Attribute info
Name
Display order
0
Options


Add a new option
Save
Name
Specify color
RGB color
#FFFFFF
Display order
0
Options
Name
Display order
Number of associated products
Edit
Delete
Grey
2
3
Red
3
1
Blue
4
1
Show
15
items
1-3 of 3 items
Add a new option
Used by products
Product
Published
View
Apple MacBook Pro 13-inch
Asus N551JK-XO076H Laptop
HP Envy 6-1180ca 15.6-Inch Sleekbook
HP Spectre XT Pro UltraBook
Lenovo Thinkpad X1 Carbon Laptop
Samsung Series 9 NP900X4C Premium Ultrabook
1-6 of 6 items

Capítulo 20

Variantes y productos agrupados

Organiza un producto principal con varias versiones o conjuntos asociados mediante el tipo agrupado.

Parte V — Catálogo · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre la creación de productos agrupados (con variantes) y su relación con los productos simples asociados. Sirve para vender un producto con complementos o conjuntos. Los conceptos clave incluyen producto agrupado, producto simple asociado y visibilidad individual. Prerrequisitos: Capítulo 18. Caso de uso típico: vender un cuerpo de cámara con varios objetivos, o un producto con varias presentaciones.

Trampas frecuentes:

- Un producto **agrupado no se puede pedir directamente**; el cliente pide uno de sus productos simples asociados.
- Un producto simple solo puede asociarse a **un** producto agrupado.
- Cada producto asociado muestra su propio botón «Añadir al carrito» en la página del agrupado.

Un producto agrupado, o producto con variantes, es una herramienta cómoda para vender un producto con complementos o conjuntos de atributos. En la tienda aparece como una sola página de detalle que muestra todas las opciones, lo que resulta cómodo y favorece al posicionamiento.

20.0.1. Crear un producto agrupado

1. Crear varios productos de tipo **Simple**: serán las variantes del producto principal. Con el campo **Visible individualmente** se decide si aparecen por separado en el catálogo y la búsqueda, o solo en la página del producto principal.
2. Crear un producto de tipo **Agrupado** (**producto con variantes**) y, en el panel **Productos asociados** (**variantes**), asignar los productos simples creados.

El resultado es que el cliente ve el producto principal y todas sus opciones en una misma página, cada una con su botón de compra y su precio.

20.0.2. Capturas oficiales de la pantalla

Productos agrupados (**variantes**)

Nikon D5500 DSLR

Slim, lightweight Nikon D5500 packs a vari-angle touchscreen

☆☆☆☆☆

Be the first to review this product

Add to compare list | Email a friend

356

Nikon has announced its latest DSLR, the D5500. A lightweight, compact DX-format camera with a 24.2MP sensor, it's the first of its type to offer a vari-angle touchscreen. The D5500 replaces the D5300 in Nikon's range, and while it offers much the same features the company says it's a much slimmer and lighter prospect. There's a deep grip for easier handling and built-in Wi-Fi that lets you transfer and share shots via your phone or tablet.

Nikon D5500 DSLR - Black

Availability: In stock

SKU: N5500DS_B

$670.00

1 ADD TO CART

Please select the address you want to ship from

Add to wishlist

Nikon D5500 DSLR - Red

Availability: In stock

SKU: N5500DS_R

$630.00

1 ADD TO CART

Associated products (variants)

Associated products are used only with "grouped" products.
A product could be associated to only one "grouped" product.

Product	Display order	View	Edit	Delete
Nikon D5500 DSLR - Black	0	View	Edit	Delete
Nikon D5500 DSLR - Red	1	View	Edit	Delete

◂ 1 ▸ Show 15 items 1-2 of 2 items

Add new associated product

Capítulo 21

Productos especiales: descargables, recurrentes y de alquiler

Configura los tipos de producto con condiciones especiales de entrega o de cobro.

Parte V — Catálogo · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre los productos descargables, recurrentes y de alquiler, además de su relación con las tarjetas regalo. Sirve para vender bienes digitales, suscripciones y alquileres. Los conceptos clave incluyen descarga, suscripción, periodo de alquiler y tarjeta regalo. Prerrequisitos: Capítulo 18. Caso de uso típico: vender un software descargable o un alquiler temporal.

Trampas frecuentes:

- Un producto descargable depende de la configuración de descargas y de los límites de acceso.
- Los productos recurrentes definen periodos de cobro; su tratamiento fiscal y de envío difiere del producto normal.
- Un producto de alquiler se marca con el periodo de alquiler, no con cantidad.

Además del producto simple, nopCommerce admite varias clases con ló-

gica propia, activadas en la ficha del producto.

21.0.1. Producto descargable

Un producto descargable entrega bienes digitales (archivos) tras la compra. Su configuración controla el número máximo de descargas, la validez del enlace y los ficheros que se entregan. Depende de los ajustes de descargas de la tienda.

21.0.2. Producto recurrente (suscripción)

Un producto recurrente cobra de forma periódica, por ejemplo una suscripción mensual. Se define el periodo de cobro y el comportamiento de la suscripción. Conviene revisar su tratamiento fiscal y de envío, que difiere del producto normal.

21.0.3. Producto de alquiler

Un producto de alquiler se entrega por un periodo (por ejemplo, un equipo durante un fin de semana). Se configura el periodo de alquiler y la tarifa asociada; la compra se plantea en términos de periodo, no de unidades sueltas.

21.0.4. Tarjeta regalo

La tarjeta regalo es una clase de producto que genera un cupón de valor que el cliente puede canjear. Se trata en detalle en el Capítulo 47.

21.0.5. Capturas oficiales de la pantalla

Productos descargables


My account
Customer info
Addresses
Orders
Downloadable products
Back in stock subscriptions
Reward points
My account - Downloadable products
Order #
Date
Product
Download
13
7/10/2020
Pride and Prejudice
Download
12
7/10/2020
Fahrenheit 451 by Ray Bradbury
Download

FAHRENHEIT
451
RAY BRADBURY
Fahrenheit 451 by Ray Bradbury
Fahrenheit 451 is a dystopian novel by Ray Bradbury published in 1953. It is regarded as one of his best works.
1 review(s) | Add your review
Download sample
Old price: $10.00
Price: $7.00
1
ADD TO CART
Add to wishlist
Add to compare list
Email a friend


User agreement
I agree to download and print only one copy of each book chapter for only personal use.
CONTINUE



Productos recurrentes



Productos de alquiler

Lazaro bridal gown

Lazaro bridal gown - Ivory petal embroidered tulle ball gown, strapless sweetheart neckline, shear corset bodice, natural waist, asymmetrical waterfall skirt over layered tulle with horsehair trim, chapel train.

☆☆☆☆☆

Be the first to review this product

Start date: * 07/30/2020

End date: * 08/01/2020

Rental price: $299.00 per 1 day(s)

$598.00

1 RENT



Rental price: $999.00 per 3 day(s)

$999.00

1 RENT

Shopping cart

Remove	SKU	Image	Product(s)	Price	Qty.	Total
☐			**Lazaro bridal gown** Start date: 7/11/2020. End date: 7/12/2020.	$999.00	1	$999.00

Update shopping cart | Continue shopping | Estimate shipping

Specify return time when a carrier should pick up the dress:

12:00 PM - 18:00 PM [+$20.00]

8:00 AM - 12:00 PM
12:00 PM - 18:00 PM [+$20.00]
18:00 PM - 22:00 PM [+$100.00]

Return time: 12:00 PM - 18:00 PM [+$20.00]

Enter your coupon here

APPLY COUPON

Sub-Total:	$1,019.00
Shipping:	$0.00
Tax:	$0.00
Total:	$1,019.00

Rental

Is rental ☑

Rental period length 5

Rental period Days


Be the first to review this product
Start date: *
End date: *
12/10/2016
12/22/2016
Rental price: $100.00 per 5 day(s)
$300.00
RENT
Add to wishlist
Add to compare list
Email a friend

Capítulo 22

Reseñas de producto y etiquetas

Gestiona las opiniones de los clientes y las etiquetas de producto que mejoran la navegación.

Parte V — Catálogo · Nivel: Básico

Este capítulo cubre la moderación de reseñas y la gestión de etiquetas de producto. Sirve para aprovechar la retroalimentación de los clientes y facilitar el descubrimiento. Los conceptos clave incluyen reseña, aprobación, respuesta y etiqueta. Prerrequisitos: Capítulos 16 y 18. Caso de uso típico: moderar reseñas entrantes y organizar etiquetas.

Trampas frecuentes:

- Por defecto las reseñas requieren aprobación previa; puede desactivarse en los ajustes del catálogo.
- La valoración de una reseña no puede editarse; solo su título, texto y respuesta.
- A más productos con la misma etiqueta, más grande aparece en la nube de etiquetas.

22.0.1. Reseñas de producto

Las reseñas son comentarios de los clientes, con valoración, que se muestran en la página de detalle del producto. Tras ser aprobadas, otros clientes pueden marcarlas como útiles. Para gestionarlas se va a **Catálogo >**

Reseñas de producto.

La búsqueda permite filtrar por rango de fechas, mensaje (título o fragmento), estado de aprobación, producto y tienda. Con las reseñas seleccionadas se usan los botones **Aprobar seleccionadas** o **Desaprobar seleccionadas**.

Al editar una reseña se ve el producto y la tienda de procedencia, el cliente que la escribió, y se pueden modificar el título, el texto y añadir un **texto de respuesta** visible bajo la reseña en la tienda. La valoración no es editable. El campo **Está aprobada** controla su publicación.

Si se crearon tipos de reseña personalizados (Capítulo 16), se muestran en un panel con las valoraciones adicionales, que tampoco son editables.

22.0.2. Etiquetas de producto

Las etiquetas son palabras clave asociadas a productos que alimentan la nube de etiquetas populares y la página «Productos por etiqueta». Se asignan en la ficha del producto y se gestionan desde el catálogo. Cuantos más productos compartan una etiqueta, más prominente será en la nube.

22.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Reseñas de producto





Etiquetas de producto




Manufacturers
Published
Product tags
awesome ×
Popular tags
apparel
awesome
book
camera
cell
compact
computer
cool
digital
game
jeans
jewelry
nice
shirt
shoes
View all

Capítulo 23

Búsqueda de texto completo y directiva Omnibus

Mejora la búsqueda de la tienda con texto completo y adapta los precios a la normativa europea Omnibus.

Parte V — Catálogo · Nivel: Avanzado

Este capítulo cubre la búsqueda de texto completo mediante plugins y el cumplimiento de la directiva Omnibus de la UE. Sirve para una búsqueda más potente y para mostrar el precio más bajo reciente. Los conceptos clave incluyen Lucene, Elasticsearch, historial de precios y precio más bajo. Prerrequisitos: Capítulo 12 (plugins). Caso de uso típico: mejorar la búsqueda o cumplir la normativa europea de transparencia de precios.

Trampas frecuentes:

- El plugin Omnibus debe obtenerse por separado; no viene incluido.
- El historial de precios se refresca cada 24 horas o al cambiar el precio; tras configurar un descuento conviene refrescarlo a mano.
- El plugin Omnibus solo admite descuentos estándar; los códigos de cupón personalizados no se soportan.

23.0.1. Búsqueda de texto completo

La búsqueda estándar de nopCommerce se basa en coincidencias exactas. La búsqueda de texto completo analiza el contenido para devolver resultados más relevantes, con autocompletado y tolerancia a errores de tecleo. Se implementa mediante dos plugins:

- **Búsqueda rápida basada en Lucene**.
- **Búsqueda rápida basada en Elasticsearch**.

Se instalan y configuran como cualquier plugin (Capítulo 12). Cada uno requiere su propia infraestructura, especialmente Elasticsearch, que necesita un servidor dedicado.

23.0.2. Directiva Omnibus de la UE

La Directiva (UE) 2019/2161, conocida como directiva Omnibus, obliga a que cualquier reducción de precio muestre tanto el precio anterior como el actual, y que el precio de referencia sea el más bajo registrado en los 30 días previos a la promoción. Aplica a todas las tiendas de comercio electrónico de la UE.

nopCommerce ofrece un plugin de integración Omnibus que da seguimiento a los cambios de precio durante un periodo configurable y muestra el precio más bajo al cliente, teniendo en cuenta los descuentos aplicados a productos, categorías o fabricantes. Debe obtenerse en el marketplace oficial.

Su configuración permite activar el refresco del historial, ajustar el periodo de cálculo y personalizar la visualización. Tras instalarlo conviene pulsar **Refrescar datos del historial de precios** para que calcule los precios normales. El historial se refresca automáticamente cada 24 horas para productos publicados, o al instante cuando cambia el precio de un producto. Entre los ajustes destacan:

- **Activar refresco programado del historial** (activo por defecto; puede desactivarse en tiendas con muchos productos).
- **Periodo de cálculo del precio más bajo** (30 días por defecto).
- **Mostrar precio más bajo**: *cuando el precio más bajo sea menor que el*

actual, *siempre*, u *oculto* (recomendado durante los primeros 30 días).

- **Ocultar el precio más bajo para productos con atributos**, ya que no se guarda historial de atributos con ajuste de precio.

El plugin incluye un listado de productos con su precio actual y más bajo, y un bloque de historial de cambios de precio que permite borrar entradas erróneas.

Parte VI

Pagos, monedas e impuestos

23.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Elasticsearch




Configure - Elastic search provider
back to plugin list
Rebuild index
State
Disable
Result limit
100
Immediately update indexes
Search type
Fuzzy
Rule for matching terms in a query
Should
Additional search delimeters
_ - / . ,
Node endpoint
https://localhost:9200
Index name
nopcommerceproducts
Authentication type
Basic
Username
elastic
Password
Boost factor enabled
Name
2
Short description
1
Full description
1
Manufacturer part number
1
SKU
1
Save

Lucene





Directiva UE Omnibus


Home / Jewelry / Vintage Style Engagement Ring
Vintage Style Engagement Ring
1.24 Carat (ctw) in 14K White Gold (Certified)
1 review(s) | Add your review
Availability: In stock
SKU: VS_ENG_RN
Price: $2,100.00
Your price: $1,512.00
The lowest price for the last 30 days - $1,470.00
1
ADD TO CART
Please select the address you want to ship to
Add to wishlist
Add to compare list
Email a friend


Price: $2,100.00
Your price: $1,512.00
The lowest price for the last 30 days - $1,470.00
1
ADD TO CART


Configure - EU Omnibus Directive
back to widget list
Info
Refresh price history data
Click the "Refresh price history data" button, and the plugin will calculate and save the normal prices (in historical data). This might take a moment depending on the amount of products, so please be patient.
Enable scheduled refresh of price history data
Lowest price calculation timeframe
30
Show lowest price
When the lowest price is lower than current price
Hide lowest price for products with attributes
Save


Product list
Product name
Category
All
Product type
All
Search
Product name
Current price (without discounts)
Lowest price
Lowest price date
Published
View
Flower Girl Bracelet
$360.00
$252.00
09/11/2024 2:28:47 PM
View
Vintage Style Engagement Ring
$2,100.00
$1,470.00
09/11/2024 2:28:47 PM
View
$25 Virtual Gift Card
$25.00
$25.00
03/11/2024 8:46:54 AM
View
$50 Physical Gift Card
$50.00
$50.00
03/11/2024 8:46:54 AM
View
$100 Physical Gift Card
$100.00
$100.00
03/11/2024 8:46:54 AM
View
Previous
1
2
3
4
5
Next
41-45 of 45 items


Price change history
Product name
From
mm/dd/yyyy --:-- --
To
mm/dd/yyyy --:-- --
Search
Product name
New price
Start date
Delete price change data
Vintage Style Engagement Ring
$1,512.00
09/11/2024 2:29:23 PM
Delete
Flower Girl Bracelet
$259.20
09/11/2024 2:29:23 PM
Delete
Elegant Gemstone Necklace (rental)
$21.60
09/11/2024 2:29:23 PM
Delete
Vintage Style Engagement Ring
$1,470.00
09/11/2024 2:28:47 PM
Delete
Flower Girl Bracelet
$252.00
09/11/2024 2:28:47 PM
Delete
Elegant Gemstone Necklace (rental)
$21.00
09/11/2024 2:28:47 PM
Delete
HTC smartphone
$350.00
09/11/2024 1:29:03 PM
Delete
HTC smartphone
$250.00
06/11/2024 1:28:12 PM
Delete
$100 Physical Gift Card
$100.00
03/11/2024 8:46:54 AM
Delete
$50 Physical Gift Card
$50.00
03/11/2024 8:46:54 AM
Delete
Previous
1
2
3
4
5
6
Next
1-10 of 52 items


Once you have finished editing the discount, please refresh price history data to comply with the Omnibus Directive.
Edit discount details - Discount
back to discount list
Refresh price history data (Omnibus)
Save
Save and Continue Edit
Delete
Basic
Discount info
Is active
Name
Discount
Discount type
Assigned to categories
Apply to subcategories
Use percentage
Discount percentage
28.0000
Requires coupon code
Maximum discounted quantity
Applied to categories
Category
View
Delete
Jewelry
View
Delete
Previous
1
Next
Show
15
items
1-1 of 1 items
Add a new category

Capítulo 24

Configuración de pagos

Presenta el subsistema de pagos y cómo activar y gestionar los métodos de pago disponibles.

Parte VI — Pagos, monedas e impuestos · Nivel: Básico

Este capítulo cubre la visión general de los pagos, la lista de métodos y las capacidades que cada uno puede soportar. Sirve para entender cómo cobra la tienda. Los conceptos clave incluyen método de pago, transacción en línea y sin conexión, y las capacidades de cobro, devolución y anulación. Prerrequisitos: Capítulo 12 (plugins). Caso de uso típico: revisar qué métodos de pago ofrece la tienda y activar los necesarios.

Trampas frecuentes:

- Puede haber varios métodos de pago activos a la vez; el cliente elige en el paso de pago.
- No todos los métodos soportan todas las capacidades; conviene comprobar las casillas de cada uno.
- Para añadir métodos adicionales hay que instalar sus plugins del marketplace.

El pago es el núcleo del comercio electrónico. nopCommerce admite transacciones **en línea** y **sin conexión**. En los métodos en línea, la plataforma se integra con pasarelas de pago de terceros y envía los datos de la tarjeta del cliente a través de la pasarela, como autorización o como autorización y cobro, al completar un pedido.

24.0.1. Gestión de métodos de pago

Los métodos se gestionan en **Configuración > Métodos de pago**. nopCommerce trae varios métodos preinstalados; el marketplace ofrece más.

Para activar un método se pulsa **Editar**, se marca **Está activo** y se pulsa **Actualizar**. Con **Configurar** se abre su configuración específica.

24.0.2. Capacidades de un método

Cada método puede soportar o no varias capacidades, que se muestran como casillas:

- **Admite cobro**: permite procesar la transferencia del dinero después de cargar el importe.
- **Devolución**: permite devolver el dinero después de haber cobrado.
- **Devolución parcial**: permite devolver solo parte del importe cobrado.
- **Anulación**: permite devolver el dinero antes de cobrar, cuando el estado del pago está pendiente.
- **Soporte de pagos recurrentes**: admite cobros periódicos.

> **Nota:** la capacidad disponible determina qué acciones se pueden ejecutar sobre un pedido; por ejemplo, sin «devolución parcial» no se puede reembolsar una parte del pedido.

24.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Métodos de pago


Payment methods
You can download more plugins in our marketplace
Friendly name
System name
Supports capture
Refund
Partial refund
Void
Recurring support
Display order
Is active
Configure
Edit
Check / Money Order
Payments.CheckMoneyOrder
Not supported
1
Configure
Edit
Credit Card
Payments.Manual
Manual
1
Configure
Edit
PayPal Standard
Payments.PayPalStandard
Not supported
1
Configure
Edit
1
Show 15 items
1-3 of 3 items

Capítulo 25

Métodos de pago básicos: cheque y tarjeta manual

Configura los métodos de pago incorporados que no requieren una pasarela en línea.

Parte VI — Pagos, monedas e impuestos · Nivel: Básico

Este capítulo cubre el pago por cheque o orden de dinero y el procesamiento manual de tarjetas. Sirve para cobrar sin pasarela automática. Los conceptos clave incluyen cheque, orden de dinero y tarjeta con procesamiento manual. Prerrequisitos: Capítulo 24. Caso de uso típico: empezar a cobrar antes de integrar una pasarela.

Trampas frecuentes:

- El pago por cheque o tarjeta manual implica gestionar el cobro fuera de la plataforma; nopCommerce solo registra el pedido.
- El método debe activarse con **Está activo** para aparecer en el paso de pago.
- El procesamiento manual de tarjetas requiere cumplir las normas de seguridad aplicables; no es una pasarela certificada.

25.0.1. Pago por cheque o orden de dinero

Es el método más simple: el cliente paga mediante cheque u orden de dinero, y el comerciante lo gestiona manualmente. Se activa y configura en **Configuración > Métodos de pago**, junto a **Cheque/orden de dinero**. Al activarlo, los clientes podrán elegirlo en el paso de pago. La confirmación del cobro se hace fuera de la plataforma y se refleja en el estado del pedido.

25.0.2. Tarjeta de crédito (procesamiento manual)

Este método permite registrar pedidos pagados con tarjeta cuyo cobro se procesa manualmente, por ejemplo con un datáfono físico. Se activa en **Configuración > Métodos de pago**, junto a **Tarjeta de crédito (procesamiento manual)**.

> **Importante:** este método no envía los datos a una pasarela; el comerciante asume la gestión del cobro y su cumplimiento normativo. Para cobros automáticos conviene usar una pasarela en línea de las disponibles en el marketplace.

25.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Cheque/orden de pago









Tarjeta (procesamiento manual)


Payment methods
You can download more plugins in our marketplace
Friendly name
System name
Supports capture
Refund
Partial refund
Void
Recurring support
Display order
Is active
Configure
Edit
Check / Money Order
Payments.CheckMoneyOrder
Not supported
1
Configure
Edit
Credit Card
Payments.Manual
Manual
1
Configure
Edit
PayPal Smart Payment Buttons
Payments.PayPalSmartPaymentButtons
Not supported
1
Configure
Edit
PayPal Standard
Payments.PayPalStandard
Not supported
1
Configure
Edit
Show 15 items
1-4 of 4 items


Configure - Credit Card
back to payment method list
Multi-store configuration for
All stores
This payment method stores credit card information in database (it's not sent to any third-party processor). In order to store credit card information, you must be PCI compliant.
After checkout mark payment as
Pending
Additional fee
0.0000
Additional fee. Use percentage
Save


Search
Manual plugin installation
1. Upload the plugin to the /plugins folder in your nopCommerce directory.
2. Restart your application (or click 'Reload list of plugins' button).
3. Scroll down through the list of plugins to find the newly installed plugin.
4. Click on the 'Install' link to choose the plugin for install.
5. Click on the 'Restart application to apply changes' button on the top panel to finish the installation process.
You can download more nopCommerce plugins in our marketplace
Plugin name
Credit card
Load mode
All
Group
All
Author
Search
Group
Logo
Plugin Info
Additional info
Installation
Payment methods
Credit Card
This plugin enables credit card payment (stored into database)
Configure
Edit
Version: 1.53
Author: nopCommerce team
System name: Payments.Manual
Display order: 1
Installed:
Is enabled:
Uninstall


Edit plugin details
Save
Friendly name
Check / Money Order
*
Display order
1
Is enabled
Limited to customer roles
Vendors
Registered
Limited to stores
Your store name
In order to use this functionality, you have to disable the following setting: Catalog settings > Ignore "limit per store" rules.

Capítulo 26

Integraciones PayPal

Describe las distintas integraciones con PayPal disponibles como métodos de pago.

Parte VI — Pagos, monedas e impuestos · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre las variantes de pago con PayPal incluidas en nopCommerce. Sirve para elegir la integración adecuada. Los conceptos clave incluyen PayPal Commerce, PayPal Standard, Smart Payment Buttons y PayPal Zettle. Prerrequisitos: Capítulo 24. Caso de uso típico: cobrar con PayPal en la tienda.

Trampas frecuentes:

- Cada variante de PayPal responde a un modelo distinto (en línea, botones inteligentes o punto de venta); conviene elegir según el negocio.
- Todas requieren una cuenta de PayPal y su configuración específica en la pasarela correspondiente.
- Existe una variante de PayPal Commerce marcada como versión antigua; se recomienda la actual.

nopCommerce integra varias formas de pago con PayPal, disponibles como métodos de pago independientes. La configuración concreta de cada una depende de la cuenta de PayPal del comerciante, por lo que este manual las describe a nivel funcional.

- **PayPal Commerce**: integración en línea completa, que permite al cliente pagar con tarjeta o con su cuenta PayPal. Existe una variante identificada como versión antigua de esta integración; conviene usar la versión vigente.
- **PayPal Standard**: el cliente es redirigido a la página de PayPal para completar el pago. Es la integración más directa.
- **PayPal Smart Payment Buttons**: muestra botones de pago inteligentes que se adaptan al dispositivo y al contexto, con experiencia optimizada.
- **PayPal Zettle**: orientada al punto de venta, integra el comercio físico con la tienda en línea.

Para usar cualquiera de ellas se activa el método en **Configuración > Métodos de pago** y se completa su configuración con las credenciales de la cuenta PayPal correspondiente. El marketplace oficial recoge además plugins de pasarelas de pago de otros proveedores.

26.0.1. Capturas oficiales de la pantalla

PayPal Commerce




nopCommerce
Configuration
Settings
Email accounts
Stores
Countries
Languages
Currencies
Payment methods
Payment restrictions
Tax providers
Tax categories
Shipping
PayPal Zettle (POS)
Access control list
Widgets
Authentication
PayPal Commerce
Configuration
Pay Later
Mobile App
Web API
Local plugins
All plugins and themes
System
Reports


Configure - PayPal Commerce
back to payment method list
Connect PayPal account
Complete onboarding to configure the plugin automatically and start accepting PayPal payments in your store.
Read more about Seller Protection Policy.
Sign up for PayPal
Learn more about the PayPal Commerce plugin configuration here.
Use sandbox
Specify API credentials manually


PayPal
nopCommerce
Connect a PayPal account to start accepting payments.
It's free to connect, whether you have an existing PayPal account, or want to create a new account.
Email
Country or region
United States
Next


Onboarding is sucessfully completed
The specified credentials are valid
Configure - PayPal Commerce
back to payment method list
Basic
Connect PayPal account
Complete onboarding to configure the plugin automatically and start accepting PayPal payments in your store.
Read more about Seller Protection Policy.
PayPal account is created
Email address is confirmed
Billing information is set
Merchant ID
CG3MFJC9ZPBGY
After you finish testing the plugin in the PayPal sandbox, move it into the production environment so you can process live transactions. To take the plugin live: 1. Revoke access to the sandbox account, 2. Disable 'Use sandbox' setting, 3. Sign up for the live PayPal account.
Revoke access
Learn more about the PayPal Commerce plugin configuration here.


Configure - PayPal Commerce
back to payment method list
You must set up your development environment to get OAuth 2.0 client ID and secret credentials for the sandbox and live environments.
Follow these steps to generate REST API credentials:
1. Log into the Developer Dashboard with your PayPal account credentials. If you don't have an account, you can click on the sign up option.
2. On My Apps & Credentials, use the toggle to switch between live and sandbox testing apps.
3. Navigate to the REST API apps section and click Create App.
4. Type a name for your app and click Create App. The app details page opens and displays your credentials.
5. Copy and save the client ID and secret for your app.
6. Find the merchant ID of your PayPal account and copy it.
7. Review your app details and save your app.
Use sandbox
Specify API credentials manually
Client ID
Secret
Merchant ID
Save
Learn more about the PayPal Commerce plugin configuration here.


Payment type
Capture
Use Custom Card Fields
Use 3D Secure
Use Apple Pay
Use Google Pay
Use Alternative Payments Methods
Use Vault
Skip 'Confirm Order' page
Use shipment tracking


Add a new shipment to order #6
back to order details
Save
Save and Continue Edit
Tracking number
443844607820
Carrier
FEDEX
NOTE: The carrier for the shipment is required. Some carriers have a global version as well as local subsidiaries. The subsidiaries are repeated over many countries and might also have an entry in the global list. Choose the carrier for your country. If the carrier is not available for your country, choose the global version of the carrier. If your carrier name is not in the list, set carrier to OTHER. For allowed values, see Carriers.
Admin comment
Shipped
Delivered


Feature PayPal Prominently
Build customer trust with PayPal branding on your website.
Feature the PayPal button on all pages that initiate checkout. Including PayPal branding early in the checkout experience helps increase site conversion. You can also attract new customers to your site by announcing PayPal acceptance.
TIP: You can find more PayPal logos and banners on PayPal Logo Center
Display buttons on shopping cart
Display buttons on product details
Display logo in header links
Display logo in footer


Configure - PayPal Commerce
back to payment method list
PayPal Pay Later Messaging
Publish Changes
Your customers can already buy now and pay later with PayPal — add messaging to your site to let them know. PayPal's Pay Later helps boost merchants' conversion rates and increases cart sizes by 39%.¹ There's no extra cost and you get paid up front. More about Pay Later
Customize your messaging
Decide where you want dynamic messaging to show up and how you want it to look on your site.
Product page
Cart
Checkout
Reset to our recommendations
Need more help? Go to the developer docs
¹PayPal Q2 Earnings-2021.
Preview
Dark
Pay in 4 interest-free payments of $22.11 with PayPal. Learn more
ADD TO CART
Product page
Customers see the Pay Later offer most relevant to their purchase.





PayPal Commerce (versión antigua)


Payment methods
Learn more about payment methods. You can download more plugins in our marketplace
Friendly name
System name
Supports capture
Refund
Partial refund
Void
Recurring support
Display order
Is active
Configure
Edit
PayPal Commerce
Payments.PayPalCommerce
Not supported
-1
Configure
Edit
PayPal Standard
Payments.PayPalStandard
Not supported
0
Configure
Edit
Check / Money Order
Payments.CheckMoneyOrder
Not supported
1
Configure
Edit
Credit Card
Payments.Manual
Manual
1
Configure
Edit
1
Show 15 items
1-4 of 4 items


Personal
Business
Developer
Help
Log In
Sign Up
For Small-to-Medium Business
Get a merchant account from a brand customers trust
Contact Sales
Sign Up
Talk to an account specialist to get started, 1-855-456-1330.


Start accepting payments with PayPal today
Open your account in seconds with just your legal full name, email, and password.
Choose how you want to get paid and start selling the same day.
No credit checks required. Just provide some business details and link your bank to accept payments.


Create a business account
Legal first name
Legal last name
Enter your email address
Password
Save your info and create a PayPal account
You've read PayPal's User Agreement, Privacy Statement, and E-Sign Disclosure, and you consent to receive all communications electronically.
Agree and Create Account
Already have an account? Sign in


Configure - PayPal Commerce
back to payment method list
Multi-store configuration for
All stores
Sign up for PayPal
Complete onboarding to configure the plugin automatically and start accepting PayPal payments in your store.
This only works in production, if you want to test the functionality first, use the sandbox mode, you need to manually create REST API app and get its credentials. If you choose the sandbox mode, then PayPal Commerce integration will be used for testing purposes.
Read more about Seller Protection Policy.
Email
admin@yourstore.com
Save
Specify API credentials manually


Email is set, now you are ready to sign up for PayPal
Configure - PayPal Commerce
back to payment method list
Sign up for PayPal
Complete onboarding to configure the plugin automatically and start accepting PayPal payments in your store.
This only works in production, if you want to test the functionality first, use the sandbox mode, you need to manually create REST API app and get its credentials. If you choose the sandbox mode, then PayPal Commerce integration will be used for testing purposes.
Read more about Seller Protection Policy.
Email
Save
Sign up for PayPal
Specify API credentials manually


PayPal
nopCommerce
Connect a PayPal account to start accepting payments.
It's free to connect, whether you have an existing PayPal account, or want to create a new account.
Email
Country or region
United States
Next


PayPal Developer
Search
Docs
APIs & SDKs
Tools
Support
DASHBOARD
My Apps & Credentials
My Account
My apps & credentials
Sandbox
Live


SANDBOX
Accounts
Notifications
API Calls
IPN Simulator
Webhooks Events
REST API apps
Create an app to receive REST API credentials for testing and live transactions.
App name
Actions
Create your first app to view it here.
Create App


Configure - PayPal Commerce
back to payment method list
Multi-store configuration for
All stores
Advanced
You must set up your development environment to get OAuth 2.0 client ID and secret credentials for the sandbox and live environments.
Follow these steps to generate REST API credentials:
1. Log into the Developer Dashboard with your PayPal account credentials. If you don't have an account, you can click on the sign up option.
2. On My Apps & Credentials, use the toggle to switch between live and sandbox testing apps.
3. Navigate to the REST API apps section and click Create App.
4. Type a name for your app and click Create App. The app details page opens and displays your credentials.
5. Copy and save the client ID and secret for your app.
6. Review your app details and save your app.
Specify API credentials manually
Use sandbox
Client ID
AbMHM02N5wlUaXTs9khfzsgE0AleqlUFYZC5sf0Fev87cVH9wVPA95OB4zG20NEhnQIczF5vKm50shnp
Secret
Payment type
Capture


Configure - PayPal Commerce
back to payment method list
Multi-store configuration for
All stores
Sign up for PayPal
Complete onboarding to configure the plugin automatically and start accepting PayPal payments in your store.
This only works in production, if you want to test the functionality first, use the sandbox mode, you need to manually create REST API app and get its credentials. If you choose the sandbox mode, then PayPal Commerce integration will be used for testing purposes.
Read more about Seller Protection Policy.
Email
admin@yourstore.com
Save
Specify API credentials manually


Feature PayPal Prominently
Build customer trust with PayPal branding on your website.
Feature the PayPal button on all pages that initiate checkout. Including PayPal branding early in the checkout experience helps increase site conversion. You can also attract new customers to your site by announcing PayPal acceptance.
TIP: You can find more PayPal logos and banners on PayPal Logo Center
Display buttons on shopping cart
Display buttons on product details
Display Pay Later messages
Display logo in header links
Logo source code
<!-- PayPal Logo --><table border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" align="center"><tr><td align="center"></td></tr><tr><td align="center"><a href="https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/returns" title="How PayPal Free Return Shipping Works"
Display logo in footer
Logo source code
<!-- PayPal Logo --><table border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" align="center"><tr><td align="center"></td></tr><tr><td align="center"><a href="https://www.paypal.com/webapps/mpp/paypal-popup" title="How PayPal Works" onclick="javascript:window.open('https://www.paypal.com/webapps/mpp/paypal-
Save

PayPal Pay in 4 interest-free payments of $25.00. Learn more





PayPal Smart Payment Buttons


Payment methods
You can download more plugins in our marketplace
Friendly name
System name
Supports capture
Refund
Partial refund
Void
Recurring support
Display order
Is active
Configure
Edit
Check / Money Order
Payments.CheckMoneyOrder
Not supported
1
Configure
Edit
Credit Card
Payments.Manual
Manual
1
Configure
Edit
PayPal Smart Payment Buttons
Payments.PayPalSmartPaymentButtons
Not supported
1
Configure
Edit
PayPal Standard
Payments.PayPalStandard
Not supported
1
Configure
Edit
Show 15 items
1-4 of 4 items


Sign up for a Business account
Enter the email address you'll use to sign up or log in
Enter your email address
Continue


Sign up for a Business account
your123@email.com
Password
Continue


Tell us about your business
We'll confirm your information to help keep your account secure.
Business contact
Legal first name
Legal last name
Business details
Legal business name
Business phone number
Business address
Street address
Apt., ste., bldg.
City
State
ZIP code
You have read and agree to E-Communication Delivery Policy, which provides that PayPal is an online service and that you will receive all account notices and information electronically via your primary email address. You have also read and agree to the User Agreement, Privacy Policy. If you provide your mobile number, you confirm that you are authorized to add this number and give us permission to contact you about your PayPal branded accounts using automated calls or texts to service your accounts, investigate fraud, or collect a debt, but not for telemarketing. If you don't want to receive automated calls or texts, you can change your preferences in your account settings at any time.
Agree and Create Account


Describe your business
Business type
Continue


Describe your business
Business type
Individual/Sole Proprietorship
Product or service keywords
Digital Goods-Games
What are your monthly sales?
Up to USD $4,999
Website (optional)
Continue


PayPal Developer
Docs
APIs
Tools
Support
PayPal.com
Search
DASHBOARD
My Apps & Credentials
My Account
My apps & credentials
Sandbox
Live



REST API apps

Get started quickly by using the Default Application credentials for testing PayPal REST APIs on the Sandbox environment.

App name	Type	Actions
Default Application	REST	System generated, no actions available.

Create app

Configure - PayPal Smart Payment Buttons

back to payment method list

Multi-store configuration for All stores

Advanced

You must set up your development environment to get OAuth 2.0 client ID and secret credentials for the sandbox and live environments.
Follow these steps to generate REST API credentials:
1. Log into the Developer Dashboard with your PayPal account credentials. If you don't have an account, you can click on the **sign up** option.
2. On **My Apps & Credentials**, use the toggle to switch between live and sandbox testing apps.
3. Navigate to the **REST API apps** section and click **Create App**.
4. Type a name for your app and click **Create App**. The app details page opens and displays your credentials.
5. Copy and save the client ID and secret for your app.
6. Review your app details and save your app.

Use sandbox

Client ID AdyXRgmUHgnSDySUDkEOa30Vgw96ev6GdGU6oKWg1EW-yxZVzY6PZelG1ZhD_Ob8ecC3LCBEvebvCyiw *

Secret ********** *

Payment type Capture

PayPal Prominently

Build customer trust with PayPal branding on your website.
Feature the PayPal button on all pages that initiate checkout. Including PayPal branding early in the checkout experience helps increase site conversion. You can also attract new customers to your site by announcing PayPal acceptance.
TIP: You can find more PayPal logos and banners on PayPal Logo Center

Display buttons on shopping cart

Display buttons on product details

Display logo in header links

Logo source code

```
<!-- PayPal Logo --><li><a href="https://www.paypal.com/webapps/mpp/paypal-popup" title="How PayPal Works" onclick="javascript:window.open('https://www.paypal.com/webapps/mpp/paypal-popup','WIPaypal','toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=yes, resizable=yes, width=1060, height=700'); return false;"><img style="padding-top:10px;"
```

Display logo in footer

Logo source code

```
<!-- PayPal Logo --><div><a href="https://www.paypal.com/webapps/mpp/paypal-popup" title="How PayPal Works" onclick="javascript:window.open('https://www.paypal.com/webapps/mpp/paypal-popup','WIPaypal','toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=yes, resizable=yes, width=1060, height=700'); return false;"><img
```

Save





PayPal Standard


Payment methods
You can download more plugins in our marketplace
Friendly name
System name
Supports capture
Refund
Partial refund
Void
Recurring support
Display order
Is active
Configure
Edit
Check / Money Order
Payments.CheckMoneyOrder
Not supported
1
Configure
Edit
Credit Card
Payments.Manual
Manual
1
Configure
Edit
PayPal Smart Payment Buttons
Payments.PayPalSmartPaymentButtons
Not supported
1
Configure
Edit
PayPal Standard
Payments.PayPalStandard
Not supported
1
Configure
Edit
Show 15 items
1-4 of 4 items


Sign up for a Business account
Enter the email address you'll use to sign up or log in
Enter your email address
Continue


Sign up for a Business account
your123@email.com
Password
Continue


Tell us about your business
We'll confirm your information to help keep your account secure.
Business contact
Legal first name
Legal last name
Business details
Legal business name
Business phone number
Business address
Street address
Apt., ste., bldg.
City
State
ZIP code
You have read and agree to E-Communication Delivery Policy, which provides that PayPal is an online service and that you will receive all account notices and information electronically via your primary email address. You have also read and agree to the User Agreement, Privacy Policy. If you provide your mobile number, you confirm that you are authorized to add this number and give us permission to contact you about your PayPal branded accounts using automated calls or texts to service your accounts, investigate fraud, or collect a debt, but not for telemarketing. If you don't want to receive automated calls or texts, you can change your preferences in your account settings at any time.
Agree and Create Account


Describe your business
Business type
Continue


Describe your business
Business type
Individual/Sole Proprietorship
Product or service keywords
Digital Goods-Games
What are your monthly sales?
Up to USD $4,999
Website (optional)
Continue


Your Profile
Search
ACCOUNT & SECURITY
Login and security
Account access
Account preferences
Payment preferences
BUSINESS PROFILE
About the business
Account owner information
Money, banks and cards
Notifications
PRODUCTS & SERVICES
Website payments
Invoicing
Shipping
Website payments
My automatic payments
Manage the subscriptions, automatic payments, and installment plans that I offer my customers.
Update
Website preferences
Bring customers back to my website after they pay with PayPal.
Update
API access
Manage API credentials to integrate your PayPal account with your online store or shopping cart.
Update
Instant payment notifications
Integrate PayPal payment notifications with your website.
Update
Encrypted payment settings
Dynamically encrypt your Website Payments
Update


Website payment preferences
Auto return for website payments
Auto return for website payments brings your buyers back to your website immediately after completing a payment. Auto return applies to PayPal website payments, including "buy now" payments, donations, subscriptions, and shopping cart payments.
Return URL requirements:
Enter the URL that will be used to redirect your customers after a payment. This URL must meet the guidelines detailed below.
According to our User Agreement, you must explain to the buyer on the page displayed by the return URL that the payment has been made and the transaction completed.
You must explain on the page displayed by the return URL that payment transaction details will be emailed to the buyer.
Example: Thank you for your payment. Your transaction has been completed, and a receipt for your purchase has been emailed to you. Log into your PayPal account to view transaction details.
Auto return
Note: Turning OFF Auto Return will disable Payment Data Transfer feature.
On
Return URL
http://yoursite.com/Plugi
Save
Off
Payment data transfer (optional)
Payment data transfer allows you to receive notification of successful payments as they are made. The use of payment data transfer depends on your system configuration and your Return URL. Please note that in order to use payment data transfer, you must turn on auto return.
Identity Token:
Payment data transfer
On
Off


Configure - PayPal Standard
back to payment method list
If you're using this gateway ensure that your primary store currency is supported by PayPal.
To use PDT, you must activate PDT and Auto Return in your PayPal account profile. You must also acquire a PDT identity token, which is used in all PDT communication you send to PayPal. Follow these steps to configure your account for PDT:
1. Log in to your PayPal account (click here to create your account).
2. Click the Profile button.
3. Click the Profile and Settings button.
4. Select the My selling tools item on left panel.
5. Click Website Preferences Update in the Selling online section.
6. Under Auto Return for Website Payments, click the On radio button.
7. For the Return URL, enter the URL on your site that will receive the transaction ID posted by PayPal after a customer payment (http://localhost:15536/Plugins/PaymentPayPalStandard/PDTHandler).
8. Under Payment Data Transfer, click the On radio button and get your PDT identity token.
9. Click Save.
Use Sandbox
Business Email
your123@email.com
PDT Identity Token
Pass product names and order totals to PayPal
Additional fee
0.0000
Additional fee. Use percentage
Save


Your Profile
Search
ACCOUNT & SECURITY
Login and security
Account access
Account preferences
Payment preferences
BUSINESS PROFILE
About the business
Account owner information
Money, banks and cards
Notifications
PRODUCTS & SERVICES
Website payments
Invoicing
Shipping
Notifications
Notifications
Manage alerts sent when you change account information, or when you have discounts or special offers.
Update
Instant payment notifications
Integrate PayPal payment notifications with your website.
Update


Instant Payment Notification (IPN)
Back to My Profile
Instant Payment Notification (IPN) is a PayPal feature that sends messages about payments (and other transactional events) directly from PayPal to your website(s)' back-end systems. You can view up to 28 days worth of messages. You can also:
Resend messages not received by your website(s)' back-end systems
Temporarily stop receiving messages (useful when performing maintenance on your back-end systems)
Messages are generated but stored at PayPal until you start receiving them again.
Use the IPN feature in these situations:
Your service provider, cart provider or website developer has asked you to
You have back-end systems that require IPN messages to automate business processes, such as creating shipping notifications and inputs to accounting applications.
Learn more about the IPN feature.
To start or stop receiving IPN messages and to decide where to send them, click the Choose IPN Settings button.
Choose IPN Settings


Edit Instant Payment Notification (IPN) settings
Back to My Profile
PayPal sends IPN messages to the URL that you specify below.
To start receiving IPN messages, enter the notification URL and select Receive IPN messages below. To temporarily stop receiving IPN messages, select Do not receive IPN messages below. PayPal continues to generate and store IPN messages until you select Receive IPN messages again (or turn off IPN).
Notification URL
IPN messages
Receive IPN messages (Enabled)
Do not receive IPN messages (Disabled)
Save
Cancel


Search
Manual plugin installation
1. Upload the plugin to the /plugins folder in your nopCommerce directory.
2. Restart your application (or click 'Reload list of plugins' button).
3. Scroll down through the list of plugins to find the newly installed plugin.
4. Click on the 'Install' link to choose the plugin for install.
5. Click on the 'Restart application to apply changes' button on the top panel to finish the installation process.
You can download more nopCommerce plugins in our marketplace
Plugin name
PayPal Standard
Load mode
All
Group
All
Author
Search
Group
Logo
Plugin Info
Additional info
Installation
Payment methods
PayPal Standard
Configure
Edit
Version: 1.60
Author: nopCommerce team
System name: Payments.PayPalStandard
Display order: 1
Installed:
Is enabled:
Uninstall


Edit plugin details
Save
Friendly name
PayPal Standard
Display order
1
Is enabled
Limited to customer roles
Limited to stores
In order to use this functionality, you have to disable the following setting: Catalog settings > Ignore "limit per store" rules.





PayPal Zettle


Content management
Configuration
Settings
Email accounts
Stores
Countries
Languages
Currencies
Payment methods
Payment restrictions
Tax providers
Tax categories
Shipping
POS
PayPal Zettle


Sign up for a Business account
Enter the email address you'll use to sign up or log in
Enter your email address
Continue


Sign up for a Business account
your123@email.com
Password
Continue


Tell us about your business
We'll confirm your information to help keep your account secure.
Business contact
Legal first name
Legal last name
Business details
Legal business name
Business phone number
Business address
Street address
Apt., ste., bldg.
City
State
ZIP code
You have read and agree to E-Communication Delivery Policy, which provides that PayPal is an online service and that you will receive all account notices and information electronically via your primary email address. You have also read and agree to the User Agreement, Privacy Policy. If you provide your mobile number, you confirm that you are authorized to add this number and give us permission to contact you about your PayPal branded accounts using automated calls or texts to service your accounts, investigate fraud, or collect a debt, but not for telemarketing. If you don't want to receive automated calls or texts, you can change your preferences in your account settings at any time.
Agree and Create Account


Describe your business
Business type
Continue


Describe your business
Business type
Individual/Sole Proprietorship
Product or service keywords
Digital Goods-Games
What are your monthly sales?
Up to USD $4,999
Website (optional)
Continue


Configure - PayPal Zettle
back to plugin list
Credentials
To enable this plugin, you'll need to:
1. Go to your merchant account.
2. Review the information and click Create key. A client ID will be created together with the API key.
3. On the Create API key page, click Copy key and paste it into the field on this plugin configuration page, do the same for Client ID.
Note: The API key will be displayed only once, so make sure to make a copy of it.
Status
Disconnected
Sign Up
Client ID
API Key
Disconnect on uninstall
Save


Zettle
by PayPal
E-mailadres
test-nopcommerce@izettle.com
Wijzig
Wachtwoord
Wachtwoord
Log in
Wachtwoord vergeten?


Create API key
Key name
nopCommerce-integration
Read financial information
Read sales information
Read user information
Read product information
Update product information
1 of 2
Create key


Create API key
nopCommerce-integration
The key will be displayed only once, so make sure to make a copy of it.
Client ID
API key
eyJraWQiOiIwIiwidHlwIjoiSldUIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJpc3MiOiJpV
Copy key
2 of 2


Configure - Zettle
back to plugin list
Credentials
To enable this plugin, you'll need to:
1. Go to your merchant account.
2. Review the information and click Create key. A client ID will be created together with the API key.
3. On the Create API key page, click Copy key and paste it into the field on this plugin configuration page, do the same for Client ID.
Note: The API key will be displayed only once, so make sure to make a copy of it.
Status
Connected
Revoke Access
Before your account is activated, you will go through a process to verify your identity. This process may take some time. See details here. The current customer status is paused.
Name
John Smith
Currency
GBP
Tax type
VAT (20.0%)
Price type
INCLUSIVE
Client ID
API Key
Disconnect on uninstall
Save


Synchronization
The Zettle Go POS application will display product items that have been set up in the Zettle product library.
Here you can define products from your nopCommerce catalog to be imported into Zettle product library and keep them synchronized across changes and updates.
The product library consists of products and their variants (in nopCommerce they are product attribute combinations). For correct synchronization, you have to fill in SKUs for products and combinations.
It's recommneded to keep the number of items in the product library below 10,000.
You can only assign up to 99 variants (product attribute combinations) to a product. This means that you can specify a maximum of 3 product attributes for a product.
If there are multiple product attributes, multiply the number of values of each attribute to get the total number of product variants.
For example, if you have 3 product attributes (Color, Size and Print) and the product attribute values for each attribute are 4 (Red, Blue, Green, Orange), 3 (9, 10, 11), and 2 (Animal, Floral) respectively, then the total number of product variants is 24 (4x3x2).
Images are important parts of a product library. A product can have one single associated image.
If you have enabled image synchronization, make sure that only ASCII characters are used in their names, the size must be smaller than 5 MB but bigger than 50*50 pixels.
Enable auto synchronization
Auto synchronization period
180
Delete products before sync
Sync enabled
Price sync enabled
Image sync enabled
Inventory tracking enabled
Use default tax
Add discounts
Save


Add product
Delete selected
Product
Active
Price sync enabled
Image sync enabled
Inventory tracking enabled
Updated
Edit
Digital Storm VANQUISH 3 Custom Performance PC
Lenovo IdeaCentre 600 All-in-One PC
Apple MacBook Pro 13-inch
1-3 of 3 items
Start Synchronization


nopCommerce
Search
Dashboard
Catalog
Sales
Promotions
Configuration
System
Log
Schedule tasks
Reports
Help
Search
Created from
Created to
Search
Learn more about log
Log level
Short message
Information
Misc.Zettle information.
Synchronization started at 11:36:18 AM UTC
Delete products...
Also delete all existing library items before importing products
Change images...
Update inventory tracking...
Start inventory tracking for product #2
Start inventory tracking for product #3
Start inventory tracking for product #4
Create and update products...
Prepare 3 records to import
Upload 1 new images
1 images uploaded successfully and 0 failed to upload
Import 3 products (#2, #3, #4)
Import (e73396b6-60eb-11ed-b6e2-56feb25ab106) created at 3:36:23 AM
Synchronization finished at 11:36:23 AM UTC


Search
Manual plugin installation
1. Upload the plugin to the /plugins folder in your nopCommerce directory.
2. Restart your application (or click 'Reload list of plugins' button).
3. Scroll down through the list of plugins to find the newly installed plugin.
4. Click on the 'Install' link to choose the plugin for install.
5. Click on the 'Restart application to apply changes' button on the top panel to finish the installation process.
You can download more nopCommerce plugins in our marketplace
Plugin name
Zettle
Load mode
All
Group
All
Author
Search
Learn more about plugins in nopCommerce
Group
Logo
Plugin info
Additional info
Installation
Misc
PayPal Zettle
This plugin allows to sync with PayPal Zettle. PayPal Zettle is a modern point-of-sale (POS) product designed to simplify every workday. Take payments and track every sale, all in one place.
Configure
Edit
Version: 1.10
Author: nopCommerce team
System name: Misc.Zettle
Display order: 1
Installed:
Uninstall
Show 15 items
1-1 of 1 items


Edit plugin details
Save
Friendly name
PayPal Zettle
Display order
1
Limited to customer roles
In order to use this functionality, you have to disable the following setting: Catalog settings > Ignore ACL rules.
Limited to stores
In order to use this functionality, you have to disable the following setting: Catalog settings > Ignore "limit per store" rules.

Capítulo 27

Monedas y restricciones de pago

Define las monedas de la tienda, sus tipos de cambio y las restricciones geográficas de los métodos de pago.

Parte VI — Pagos, monedas e impuestos · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre la gestión de monedas, el tipo de cambio y las restricciones de método de pago por país. Sirve para vender en varias monedas y limitar métodos por región. Los conceptos clave incluyen moneda primaria, tipo de cambio, redondeo y restricción por país. Prerrequisitos: Capítulo 24. Caso de uso típico: añadir el euro o restringir un método de pago a ciertos países.

Trampas frecuentes:

- Solo existe **una moneda primaria** de tienda, la que se usa para fijar precios y para las transacciones con pasarelas.
- El proveedor de tipos de cambio incorporado (ECB) exige elegir EUR como moneda primaria de referencia.
- Si solo hay una moneda publicada, no se muestra selector ni símbolo de moneda.

27.0.1. Monedas

nopCommerce distingue la **moneda primaria de tienda**, usada por los administradores para fijar precios y por las pasarelas en línea, de las **mo-**

nedas publicadas, que el cliente puede elegir para ver los precios. Los importes se convierten mediante un **tipo de cambio** que se introduce al añadir o editar la moneda, o bien mediante un servicio de tipo de cambio en tiempo real.

La gestión está en **Configuración > Monedas**. Arriba se elige el **proveedor de tipo de cambio actual** (por defecto solo está ECB, que exige EUR como moneda primaria de referencia) y se puede activar la **actualización automática** horaria. La frecuencia se cambia en **Sistema > Programación de tareas**, tarea **Actualizar tipos de cambio de moneda**.

Para añadir una moneda se definen: nombre, **código de moneda** (estándar ISO 4217), **tipo de cambio** contra la moneda primaria, **configuración regional de presentación**, **formato personalizado** (símbolos, decimales), **limitado a tiendas**, **tipo de redondeo** (por defecto o por intervalos de 0,05, 0,10, 0,50 o 1,00, hacia arriba o hacia abajo), **publicado** y **orden de presentación**.

Con **Obtener tipos de cambio en vivo** se recuperan los valores actuales y se aplican con **Aplicar todos** o de forma manual.

27.0.2. Restricciones de método de pago

Las restricciones permiten impedir el uso de ciertos métodos de pago desde determinados países. Se gestionan en **Configuración > Restricciones de pago**: se marca la casilla del país o los países donde el método no estará disponible y se guarda. También puede seleccionarse la columna entera para aplicar la restricción a todos los países.

27.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Monedas



Currencies

Save | Get live rates | Add new

Current exchange rate provider: ECB exchange rate provider

Auto update enabled:

Name	Currency code	Rate	Is primary exchange rate currency	Mark as primary exchange rate currency	Is primary store currency	Mark as primary store currency	Published	Display order	Edit
US Dollar	USD	1	✓	Mark as primary exchange rate currency	✓	Mark as primary store currency	✓	1	Edit
Australian Dollar	AUD	1.36	✗	Mark as primary exchange rate currency	✗	Mark as primary store currency	✗	2	Edit
British Pound	GBP	0.82	✗	Mark as primary exchange rate currency	✗	Mark as primary store currency	✗	3	Edit
Canadian Dollar	CAD	1.32	✗	Mark as primary exchange rate currency	✗	Mark as primary store currency	✗	4	Edit
Chinese Yuan Renminbi	CNY	6.93	✗	Mark as primary exchange rate currency	✗	Mark as primary store currency	✗	5	Edit
Euro	EUR	0.95	✗	Mark as primary exchange rate currency	✗	Mark as primary store currency	✓	6	Edit
Hong Kong Dollar	HKD	7.75	✗	Mark as primary exchange rate currency	✗	Mark as primary store currency	✗	7	Edit
Japanese Yen	JPY	116.64	✗	Mark as primary exchange rate currency	✗	Mark as primary store currency	✗	8	Edit



Schedule tasks

Task period should not exceed 24 days.

Do not forget to restart the application once a task has been modified.

Name	Seconds (run period)	Enabled	Stop on error	Last start date	Last end date	Last success date	Run now	Edit
Clear log	3600	✗	✗				Run now	Edit
Update currency exchange rates	3600	✗	✗				Run now	Edit
Delete guests	600	✗	✗				Run now	Edit
Clear cache	600	✗	✗				Run now	Edit
Keep alive	300	✗	✗				Run now	Edit
Send emails	60	✗	✗	3/14/2017 4:15:07 AM	3/14/2017 4:15:07 AM	3/14/2017 4:15:07 AM	Run now	Edit

1 | Show 15 items | 1-6 of 6 items





Restricciones de pago



Payment restrictions

Learn more about payment method restrictions

Please mark the checkbox(es) for the country or countries in which you want the payment method(s) not available

Save

Country	PayPal Commerce	Check / Money Order	Credit Card
United States of America	☐	☐	☐
Afghanistan	☐	☐	☐
Åland Islands	☐	☐	☐
Albania	☐	☐	☐
Algeria	☐	☐	☐
American Samoa	☐	☐	☐
Andorra	☐	☐	☐
Angola	☐	☐	☐
Anguilla	☐	☐	☐
Antarctica	☐	☐	☐
Antigua and Barbuda	☐	☐	☐
Argentina	☐	☐	☐
Armenia	☐	☐	☐

Capítulo 28

Impuestos: ajustes y proveedores

Configura cómo calcula y muestra los impuestos la tienda, y elige el proveedor de tipos de impuesto.

Parte VI — Pagos, monedas e impuestos · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre los ajustes generales de impuestos, el IVA de la UE y los proveedores de impuestos (manual y Avalara). Sirve para aplicar la fiscalidad correcta. Los conceptos clave incluyen base de cálculo, categorías de impuesto, IVA de la UE y proveedor de impuestos. Prerrequisitos: Capítulo 18 (categorías de impuesto de producto). Caso de uso típico: configurar IVA y aplicarlo a los pedidos.

Trampas frecuentes:

- Solo puede usarse **un** proveedor de impuestos a la vez; se marca como primario.
- Si se activa el IVA de la UE, los clientes deben proporcionar número de IVA, y el cálculo exime automáticamente en ciertos envíos.
- Los productos deben tener asignada una categoría de impuesto; si no, no se les aplica la tasa.

28.0.1. Ajustes generales de impuestos

Los ajustes están en **Configuración > Ajustes > Ajustes de impuestos**. En el panel común se define:

- **Impuesto según**: dirección de facturación, dirección de envío o dirección predeterminada (si la del cliente es desconocida).
- **Detectar automáticamente el país por IP**: usa un servicio geográfico si el cliente aún no tiene dirección.
- **Categoría de impuesto predeterminada** de los productos.
- **Impuesto según dirección del punto de recogida**.
- **Los precios incluyen impuestos**: indica si los precios introducidos ya llevan impuesto.

Después se define la **dirección de impuesto predeterminada** (país, provincia, región, ciudad, dirección y código postal).

El panel **Presentación del impuesto** permite que el cliente elija el tipo de presentación (con o sin impuesto), mostrar el sufijo del impuesto, todas las tasas aplicadas, ocultar el impuesto cero y forzar la exclusión del impuesto en el subtotal.

Los paneles **Envío** y **Pago** definen si el envío y el cargo adicional del método de pago son gravados, si incluyen impuesto y con qué categoría se calculan.

28.0.2. IVA de la UE

El panel **VAT** configura el impuesto sobre el valor añadido europeo. Al activarlo, se pide al cliente el **número de IVA de empresa** durante el registro o en su cuenta. Puede validarse automáticamente mediante un servicio web o manualmente por el administrador. Entre los ajustes están: IVA de la UE para invitados, si el número es obligatorio, el país de la tienda, la exención de IVA para clientes elegibles, asumir siempre válido (omitiendo la validación), usar el servicio web y notificar al administrador cuando se envía un número nuevo.

> **Nota:** con el IVA activo se aplica un 0 % de impuesto al envío fuera de la UE y a quienes hayan validado un número de IVA

y envíen dentro de la UE pero fuera del país de la tienda.

28.0.3. Proveedores de impuestos

Los proveedores se gestionan en **Configuración > Proveedores de impuestos**. Solo uno puede usarse para el cálculo; se marca con **Marcar como proveedor primario**. Los incorporados son:

- **Manual (fijo o por país/provincia/código postal)**: permite definir tasas de dos formas. En modo **fijo**, se edita el porcentaje de cada categoría de impuesto. En modo **por país**, se define una tasa por tienda, país, provincia, código postal, categoría de impuesto y porcentaje. Las categorías de impuesto se gestionan en **Configuración > Categorías de impuesto**.
- **Avalara**: integración con el servicio de cálculo de impuestos Avalara, que requiere una cuenta del servicio.

Parte VII

Envíos y logística

28.0.4. Capturas oficiales de la pantalla

Configuración de impuestos







Ajustes de impuestos



Proveedores de impuestos



Impuestos manual






Configure - Manual (Fixed or By Country/State/Zip)
back to tax provider list
Fixed rate
Manage tax categories
Tax category
Rate
Edit
8% GST
0
Edit
Books
0
Edit
Electronics & Software
0
Edit
Downloadable Products
0
Edit
Jewelry
0
Edit
Apparel
0
Edit
Previous
1
Next
1-6 of 6 items

Tax exempt
Tax category
Books
Telecommunications, broadcasting and electronic services


By Country
Store
Country
State / province
Zip
Tax category
Percentage
Edit
Delete
No data available in table
No records
New tax rate
Store
*
Country
United States
State / province
*
Zip
Tax category
ee1
Percentage
0.0000
Add tax rate


Store
Country
State / province
Zip
Tax category
Percentage
Edit
Delete
*
United States
*
*
Electronics & Software
0
Update
Cancel
Delete
1
1-1 of 1 items


Tax categories
Name
Display order
Edit
Delete
Books
1
Electronics & Software
5
Downloadable Products
10
Jewelry
15
Apparel
20
Edit
Delete
Show
15
items
1-5 of 5 items
Add new record
Name
Display order
0
Add new record

Avalara


Local plugins
Reload list of plugins
Upload plugin or theme
Search
Manual plugin installation
1. Upload the plugin to the /plugins folder in your nopCommerce directory.
2. Restart your application (or click 'Reload list of plugins' button).
3. Scroll down through the list of plugins to find the newly installed plugin.
4. Click on the 'Install' link to install the plugin.
You can download more nopCommerce plugins in our marketplace
Group
Tax providers
Load mode
All
Search
Group
Logo
Plugin Info
Additional info
Installation
Tax providers
Avalara tax provider
This plugin allows using Avalara AvaTax service
Configure
Edit
Version: 2.25
Author: nopCommerce team
System name: Tax.Avalara
Display order: 1
Installed:
Is enabled:
Uninstall


Tax providers
You can download more plugins in our marketplace
Friendly name
System name
Is primary provider
Mark as primary provider
Configure
Avalara tax provider
Tax.Avalara
Mark as primary provider
Configure
Manual (Fixed or By Country/State/Zip)
Tax.FixedOrByCountryStateZip
Mark as primary provider
Configure
Show 15 items
1-2 of 2 items


Common settings
To enable this tax provider, you'll need to:
1. Create an AvaTax account
2. Log in at the production or development AvaTax portal
3. Add a company and some nexus jurisdiction selections to get any tax results
4. Fill in your AvaTax account details below
See documentation for more information.
Account ID
License key
Company
Use sandbox
Enable logging


Tax calculation
Commit transactions
Validate address
Tax origin address
Default tax address
Use tax rate tables to estimate
Tax rates by address only


Exemption certificates
The AvaTax provides an easy way to manage exemption certificates - and they will automatically link to your CertCapture and CertExpress accounts!
Please note that this feature only works if you have a CertCapture linked to your AvaTax account.
Before you can use exemption certificates feature, you must set up your company for exemption certificate data storage.
To check if this is set up for a company, Check connection below. To request setup of exemption certificate storage for this company, push Request certificate setup button below.
Enable exemption certificates
To use this feature, you need the following information from customers: name, country, state, city, address, postal code. Ensure that the appropriate Customer form fields are enabled under Customer settings
Limited to customer roles
Registered
Auto validate certificates
Allow edit info
Display 'No valid certificates' message


Confirm your order
CONFIRM
Tax
You have no valid certificates in the selected region. You can add them in your account on this page.


Test tax calculation
Country
Select country
State / province
Other
City
Address 1
Zip / postal code
Submit


Tax categories
Avalara tax codes
Export tax codes to Avalara
Import Avalara system tax codes
Delete Avalara system tax codes
Name
Display order
Type
Description
Books 1 Unknown
Electronics & Software 5 Unknown Edit Delete
Downloadable Products 10 Unknown Edit Delete
Jewelry 15 Unknown Edit Delete
Apparel 20 Unknown Edit Delete
Show 15 items
1-5 of 5 items
Add new record
Name
Display order
0
Type
Digital
Add new record


Successfully imported 2710 tax codes
Tax categories
Avalara tax codes
Name
Display order
Type
Description
Edit
Delete
PR061200 0 Product Golf Cart Rental
PS060100 0 Product School Related Products (B2C)-supplies
PS060101 0 Product School Related Products (B2C)-supplies-Binders
PS060102 0 Product School Related Products (B2C)-supplies-Blackboard chalk
PS060103 0 Product School Related Products (B2C)-supplies-Book bags
PS060104 0 Product School Related Products (B2C)-supplies-Calculators
PS060105 0 Product School Related Products (B2C)-supplies-Cellophane tape
Show 7 items
1-7 of 2,715 items


Price
Old price
Product cost
Disable buy button
Disable wishlist button
Available for pre-order
Call for price
Customer enters price
Discounts
Tax exempt
Tax category
[None]
SW110000
PH404186
PH404218
PH404242
PH404266
PH404298
PH404322
PH404354
PH404378
PH404402
PH404426
PH404450
PH404482
PH404530
PH404570
PH404594
PH404618
PH404650
PH404698
PH404482


Item Classification
Avalara Item Classification automates the complex process of determining HS codes, taking into consideration country, product attributes, and other factors.
Use item classification
Country of destination to HS classify
United States of America
Save


Avalara
Help
MR Account
Home
Transactions
Exemptions
Returns
Reports
Settings
WHAT YOU SELL
NOPSOLUTIONS
Where you collect tax
What you sell
Company locations
Marketplaces
Integrations
License and API keys
Users
Company details
Manage companies
All settings
Manage item taxability with tax co codes
Add or import items into AvaTax, and assign each of them an Aval
specific tax code will be taxed at the standard local sales tax rate.
Tariff codes are used to determine customs duties and import tax
Add tariff codes to your items for each country where you calcula
s without a
other countries.
s.
Classification settings
Change how Avalara assigns tariff codes to your products
View settings
Add an item
Import items
Get recommendations
Your items
Past recommendations
Import history
SEARCH
Item code or description
ITEM GROUP
Item group name
CLASSIFICATION STATUS
Select one...
Apply
Reset filters
6 items
ITEM CODE
ITEM DESCRIPTION
ITEM GROUP
AVALARA TAX CODE
ASSIGNED
UNIVERSAL TARIFF CODE
123
T-shirt
PH101011
Details
AD_C80_RS
adidas Consortium Campus 80s Running Shoes
Apparel
Details
CS_TSHIRT
Custom T-Shirt
Apparel
Details


Post the classifications where I host them
Requires an endpoint address and API key
ENDPOINT
https://api-sandbox.classification.avalara
API KEY
zmPGPUYs83r9UB/+KpJdRmAyb85cdEW4


Synchronization
The Avalara Item Classification provides the user with the capability to submit products for Item Classification and retrieve the HS Codes.
To run the sync right away, click on the "Sync now" button.
Country
*
Search
Add product
Delete selected
Clear
Product
Country
HS classification Id
HS Code
Updated on
Edit
Build your own computer
United States of America
2-40001-7893842-COMP_CUST-HS_FULL-US
10/13/2023 3:54:58 PM
Edit
Previous
1
Next
Show
15
items
1-1 of 1 items
Sync now


For the correct tax calculation we need the most accurate address, so we clarified the address you entered (21 West 52nd Street, New York, New York, United States, 10021) through the validation system. Do you confirm the use of this updated address (21 W 52ND St, New York, New York, United States, 10019-6101)?
OK
Cancel


Search
Dashboard
Catalog
Sales
Customers
Customers
Customer roles
Online customers
Vendors
Activity log
Activity Types
GDPR requests (log)
Promotions
Content management
Configuration
System
Reports
Help
Edit customer details - Smith John
back to customer list
Customer info
Username
Email
Password
First name
Last name
Gender
Date of birth
Company name
Country
Phone
Fax
Custom attr
Is tax exempt
Entity use code
Newsletter
None
FEDERAL GOV (US)
STATE GOV (US)
TRIBAL GOVERNMENT (*)
FOREIGN DIPLOMAT (*)
CHARITABLE/EXEMPT ORG (*)
RELIGIOUS ORG (*)
RESALE (*)
AGRICULTURE (*)
INDUSTRIAL PROD/MANUFACTURERS (*)
DIRECT PAY (*)
DIRECT MAIL (*)
OTHER/CUSTOM (*)
EDUCATIONAL ORG (*)
LOCAL GOVERNMENT (US)
COMMERCIAL AQUACULTURE (CA)
COMMERCIAL FISHERY (CA)
NON-RESIDENT (CA)
NON-EXEMPT TAXABLE CUSTOMER (*)
None
(Store 1)


My account
Customer info
Tax exemption certificates
Addresses
Orders
Return requests
Downloadable products
Back in stock subscriptions
Reward points
Change password
Avatar
My product reviews
GDPR tools
Check gift card balance
Multi-factor authentication
My account - Tax exemption certificates
Here you can view and manage your certificates.
The certificate document contains information about a customer's eligibility for exemption from sales.
When you add a certificate, it will be processed and become available for use in calculating tax exemptions.
You can also go to CertExpress website where you can follow a step-by-step guide to enter information about your exemption certificates.
The certificates entered will be recorded and automatically linked to your account.
If you have any questions, please contact us.
State:
Alabama
ADD NEW
Tax exemption certificates
State
Signed date
Expiration date
Status
View
New York
7/21/2021
12/31/9999
COMPLETE
VIEW
Washington
2/1/2016
12/31/2020
COMPLETE
VIEW

Capítulo 29

Ajustes de envío generales

Define cómo estima, calcula y presenta la tienda los gastos de envío.

Parte VII — Envíos y logística · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre los ajustes comunes y generales del envío: estimación en el carrito y la página de producto, el uso de almacenes, impuestos y puntos de recogida. Sirve para configurar la lógica base del envío. Los conceptos clave incluyen estimación de envío, envío gratuito, punto de recogida y gestión por almacén. Prerrequisitos: Capítulo 28 (impuestos de envío). Caso de uso típico: definir cómo se muestran y calculan los gastos de envío.

Trampas frecuentes:

- La estimación de envío se activa por separado para el carrito y para la página de producto.
- Para aplicar **impuestos de envío** hay que activar la casilla correspondiente y marcarla en los ajustes de impuestos (Capítulo 28).
- Si solo se usa un almacén, puede desactivarse **Usar almacén** para simplificar.

Los ajustes de envío se gestionan en **Configuración > Ajustes > Ajustes de envío**. La página admite configuración multi-tienda.

29.0.1. Panel común

- **Estimación de envío habilitada (página de carrito)**: muestra una estimación de gastos según la dirección del cliente en la página del carrito.
- **Estimación de envío habilitada (página de producto)**: muestra la misma estimación en la ficha del producto.
- **Usar nombre de ciudad para la estimación de envío**: permite introducir la ciudad en el cuadro de estimación.
- **Tema oscuro de la estimación de envío**: aplica un estilo oscuro a ese cuadro.
- **Dirección predeterminada para la estimación de envío**: dirección usada si el cliente aún no ha indicado la suya (país, provincia, ciudad).

29.0.2. Panel general

- **Excluir el envío si el coste del envío es cero**.
- **Ignorar el cargo de envío (fijo)**: desactiva el cargo fijo de envío.
- **Habilitar el envío gratuito sobre el subtotal**: permite envío gratuito si el subtotal alcanza un umbral.
- **Usar almacén**: determina si se gestiona el inventario y el envío por almacén.
- **Usar impuestos**: aplica impuestos al envío (requiere los ajustes del Capítulo 28).
- **Mostrar el punto de recogida «Recoger en tienda»**: habilita la recogida física.
- **Ocultar el envío «cero»**: oculta las opciones de envío con coste cero.
- **Enviar todos los productos a la misma dirección**: útil con envíos parciales.
- **Dirección de facturación**: activa la dirección de facturación en el envío.

  Nota: el cuadro de estimación de envío usa un selector de país, provincia y ciudad, y calcula las tarifas disponibles con la dirección introducida.

29.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Ajustes de envío




Estimate shipping
Enter your destination to get a shipping estimate
Country:
United States
*
State / province:
New York
Zip / postal code:
10021
*
ESTIMATE SHIPPING
Ground ($0.00)
Shipping by land transport
Next Day Air ($0.00)
The one day air shipping
2nd Day Air ($0.00)
The two day air shipping
Pickup ($1.99)
Pick up your items at the store


1 Billing address
2 Shipping address
Pickup
Pick up your items at the store
Select a shipping address from your address book or enter a new address.
John Smith, 21 West 52nd Street, New York, New York 10021, United States
Back
CONTINUE
3 Shipping method
4 Payment method
5 Payment information
6 Confirm order


2 Shipping address
Pickup
Pick up your items at the store
New York store
21 West 52nd Street New York New York United States
$1.99
Back
CONTINUE
3 Shipping method


Notifications
Notify customer about shipping from multiple locations
Display shipment events (customers)
Display shipment events (store owner)


Checkout
Hide shipping total if shipping is not required
Ship to the same address
Bypass shipping method page if there's only one


Shipping origin
Shipping origin
First name
Last name
Email
Company
Country
Select country
State / province
Other
County / region
City
Address 1
Address 2
Zip / postal code
Phone number
Fax number

Capítulo 30

Proveedores de envío

Instala y configura los transportistas que calculan las tarifas de envío.

Parte VII — Envíos y logística · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre la gestión de proveedores de envío, con los métodos incorporados (manual y UPS) y la adición de otros mediante plugins. Sirve para ofrecer opciones de envío al cliente. Los conceptos clave incluyen proveedor de envío, método de tarifa, configuración y presentación. Prerrequisitos: Capítulo 29. Caso de uso típico: activar un transportista y definir sus tarifas.

Trampas frecuentes:

- Un proveedor de envío debe activarse con **Está activo** para aparecer en el paso de pago.
- El método manual permite introducir tarifas fijas por intervalo; el método por tasa real requiere credenciales del transportista.
- Existen plugins de más transportistas (por ejemplo FedEx o USPS) en el marketplace.

Los proveedores de envío se gestionan en **Configuración > Proveedores de envío**. Para activar uno se pulsa **Editar**, se marca **Está activo** y se pulsa **Actualizar**; con **Configurar** se abre su configuración específica.

nopCommerce incorpora dos métodos de cálculo de tarifas:

30.0.1. Envío manual

Permite definir tarifas fijas sin depender de un transportista real. Es útil para pruebas o para envíos con tarifa plana. En su configuración se pueden establecer **métodos de tarifas** adicionales; por ejemplo, añadir un método de tarifa para «envío al extranjero» con un importe fijo superior, y otro para «envío gratuito» con importe cero. Cada método de tarifa admite una descripción y un importe.

30.0.2. Envío UPS

Se integra con el servicio de UPS para calcular tarifas reales. Requiere la instalación del plugin correspondiente y la configuración con las credenciales de la cuenta UPS, además de indicar el país de origen, la región y el código postal desde donde se envía.

30.0.3. Otros transportistas

El marketplace oficial ofrece plugins de otros proveedores (por ejemplo FedEx y USPS), que se instalan y configuran como cualquier plugin (Capítulo 12).

30.0.4. Capturas oficiales de la pantalla

Envío manual (fijo/por peso/total)




Fixed Rate
Manage shipping methods
Shipping method restrictions
Shipping method
Rate
Transit days
Edit
Ground
0
Edit
Next Day Air
0
Edit
2nd Day Air
0
Edit
1
Show 15 items
1-3 of 3 items


Manage shipping methods

Shipping method restrictions


Configure - Manual (Fixed or By Weight and By Total)
back to shipping rate computation method list
By Weight
Manage shipping methods
Shipping method restrictions
Search
Store
Warehouse
Shipping method
Ground
Country
State / province
Zip
Search
Formula to calculate rates [additional fixed cost] + ([order total weight] - [lower weight limit]) * [rate per weight unit] + [order subtotal] * [charge percentage]
Store
Warehouse
Country
State / province
Zip
Shipping method
Data
Edit
Delete
Order weight from: 0.00
Order weight to: 1.00
Order subtotal from: 1.00
Order subtotal to: 10.00
Additional fixed cost: 0.00
Rate per weight unit: 0.00
Lower weight limit: 0.00
Charge percentage (of subtotal): 0.00
Order weight from: 1.10
Order weight to: 2.00
Order subtotal from: 11.00
Order subtotal to: 1000000.00
Additional fixed cost: 15.00
Rate per weight unit: 0.00
Lower weight limit: 0.00
Charge percentage (of subtotal): 0.00
Order weight from: 2.00
Order weight to: 99999.00
Order subtotal from: 0.00
Order subtotal to: 1000000.00
Additional fixed cost: 15.00
Rate per weight unit: 3.00
Lower weight limit: 2.00
Charge percentage (of subtotal): 0.00
Edit
Delete
1
Show 15 items
1-3 of 3 items
Add record
Limit shipping methods to configured ones
Save


Add new
Save
Store
*
Warehouse
*
Country
*
State / province
*
Zip
Shipping method
Ground
Order weight from
0.0000 lb(s)
Order weight to
1000000.0000 lb(s)
Order subtotal from
0.0000 USD
Order subtotal to
1000000.0000 USD
Additional fixed cost
0.0000 USD
Lower weight limit
0.0000
Rate per weight unit
0.0000 USD
Charge percentage (of subtotal)
0.0000
Transit days


Fixed Rate
Manage shipping methods
Shipping method restrictions
Shipping method
Rate
Transit days
Edit
Ground
0
Edit
Next Day Air
0
Edit
2nd Day Air
0
Edit
1
Show
15
items
1-3 of 3 items


Shipping methods
Add new
Shipping methods used by offline shipping providers. For example, "Manual (Fixed or By Weight)".
Name
Description
Display order
Edit
Ground
Shipping by land transport
1
Edit
Next Day Air
The one day air shipping
3
Edit
2nd Day Air
The two day air shipping
3
Edit
1
Show
15
items
1-3 of 3 items


Add a new shipping method
back to shipping method list
Save
Save and Continue Edit
Name
Description
Display order
0


Fixed Rate
Manage shipping methods
Shipping method restrictions
Shipping method
Rate
Transit days
Edit
Ground
0
Edit
Next Day Air
0
Edit
2nd Day Air
0
Edit
1
Show 15 items
1-3 of 3 items


Shipping method restrictions
Save
Please mark the checkbox(es) for the country or countries in which you want the shipping method(s) not available
Country
Ground
Next Day Air
2nd Day Air
United States
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica

Warehouse	Country	State / province	Zip	Shipping method	Data	Edit	Delete
*	United States	*	*	Ground	Order weight from: 0.00 Order weight to: 1000000.00 Order subtotal from: 0.00 Order subtotal to: 149.00 Additional fixed cost: 10.00 Rate per weight unit: 0.00 Lower weight limit: 0.00 Charge percentage (of subtotal): 0.00	Edit	Delete
*	United States	*	*	Ground	Order weight from: 0.00 Order weight to: 1000000.00 Order subtotal from: 150.00 Order subtotal to: 1000000.00 Additional fixed cost: 0.00 Rate per weight unit: 0.00 Lower weight limit: 0.00 Charge percentage (of subtotal): 0.00	Edit	Delete
*	Canada	*	*	Ground	Order weight from: 0.00 Order weight to: 1000000.00 Order subtotal from: 0.00 Order subtotal to: 249.00 Additional fixed cost: 20.00 Rate per weight unit: 0.00 Lower weight limit: 0.00 Charge percentage (of subtotal): 0.00	Edit	Delete
*	Canada	*	*	Ground	Order weight from: 0.00 Order weight to: 1000000.00 Order subtotal from: 250.00 Order subtotal to: 1000000.00 Additional fixed cost: 0.00 Rate per weight unit: 0.00 Lower weight limit: 0.00 Charge percentage (of subtotal): 0.00	Edit	Delete

Warehouse	Country	State / province	Zip	Shipping method	Data	Edit	Delete
*	United States	*	*	Next Day Air	Order weight from: 0.00 Order weight to: 1000000.00 Order subtotal from: 0.00 Order subtotal to: 1000000.00 Additional fixed cost: 60.00 Rate per weight unit: 0.00 Lower weight limit: 0.00 Charge percentage (of subtotal): 0.00	Edit	Delete

Warehouse	Country	State / province	Zip	Shipping method	Data	Edit	Delete
*	United States	*	*	2nd Day Air	Order weight from: 0.00 Order weight to: 1000000.00 Order subtotal from: 0.00 Order subtotal to: 1000000.00 Additional fixed cost: 40.00 Rate per weight unit: 0.00 Lower weight limit: 0.00 Charge percentage (of subtotal): 0.00	Edit	Delete
*	Canada	*	*	2nd Day Air	Order weight from: 0.00 Order weight to: 1000000.00 Order subtotal from: 0.00 Order subtotal to: 1000000.00 Additional fixed cost: 40.00 Rate per weight unit: 0.00 Lower weight limit: 0.00 Charge percentage (of subtotal): 0.00	Edit	Delete

Shipping method restrictions

Save

Please mark the checkbox(es) for the country or countries in which you want the shipping method(s) not available

Country	Ground	Next Day Air	2nd Day Air
United States	☐	☐	☐
• • •	☐	☐	☐
Canada	☐	☑	☐


HTC One M8 Android L 5.0 Lollipop
HTC - One (M8) 4G LTE Cell Phone with 32GB Memory - Gunmetal (Sprint)
3 review(s) | Add your review
Availability: In stock
SKU: M8_HTC_5L
$245.00
1
ADD TO CART
Shipping: $0.00
to United States, New York, 10021 via Ground
Estimated Delivery on 7/18/2020
Add to wishlist
Add to compare list
Email a friend
465


Ship to
United States
New York
10021
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
Ground
7/18/2020
$0.00
Next Day Air
7/14/2020
$60.00
2nd Day Air
7/20/2020
$40.00
Apply


Ship to
Canada
Select state
10021
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
Ground
7/20/2020
$20.00
2nd Day Air
7/15/2020
$40.00
Apply

UPS


Home / My Apps / NopCommerce
NopCommerce
App Info/Credentials
Credentials
Issued: [redacted]
Client ID: ••••••••••••••••
Client Secret: ••••••••••••••••
Key Status: approved
Details
Created: [redacted]
Callback URL:
Billing Account number: [redacted]
Last Updated: [redacted]
Edit App
Add Products
Sort Product
Product In Use
Status
Billable API Transactions
Rating
Approved
No Charge
Remove
Address Validation
Approved
No Charge
Remove
Authorization (OAuth)
Approved
No Charge
Remove
Landed Cost Quoting
Approved
No Charge
Remove
Tracking
Approved
No Charge
Remove
Shipping
Approved
No Charge
Remove
Time In Transit
Approved
No Charge
Remove
UPS Track Alert API
Approved
0
Remove


Shipping settings
Advanced
Common
Estimate shipping enabled (cart page)
Estimate shipping enabled (product page)
Use a city name for estimate shipping
"Pick Up in Store" enabled
Ignore additional shipping charge for pick up in store
Display pickup points on the map
Free shipping over 'X'
Use warehouse location
Consider associated products dimensions and weight
Sort shipping methods by
Position
Notifications
Checkout
Shipping origin
Shipping origin
First name
Jon
Last name
Doe
Email
jondoe@company.com
Company
company
Country
United States of America
State / province
Alabama
County / region
City
Address 1
Address 2
Zip / postal code
12345
Phone number
Fax number


Shipping rate computation methods (providers)
You can download more plugins in our marketplace
Friendly name
System name
Display order
Is active
Configure
Edit
Manual (Fixed or By Weight and By Total)
Shipping.FixedByWeightByTotal
1
Configure
Edit
ShipStation
Shipping.ShipStation
1
Configure
Edit
UPS (United Parcel Service)
Shipping.UPS
1
Configure
Edit
1
Show 15 items
1-3 of 3 items


Configure - UPS (United Parcel Service)
back to shipping rate computation method list
Use sandbox
Client ID
Client secret
Account number
UPS Customer Classification
Standard List Rates
UPS Pickup Type
One Time Pickup
UPS Packaging Type
Express Box
Insure package
Additional handling charge
0
Carrier Services
UPS Next Day Air
UPS 2nd Day Air
UPS Ground
Saturday Delivery enabled
Packing type
Pack By Dimensions
Pass dimensions
Weight type
LBS
Dimensions type
IN
Tracing
Save

Capítulo 31

Puntos de recogida y almacenes

Habilita la recogida en tienda y gestiona los almacenes desde los que se despacha.

Parte VII — Envíos y logística · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre la configuración de los puntos de recogida («Recoger en tienda») y de los almacenes. Sirve para ofrecer recogida física y gestionar el inventario por ubicación. Los conceptos clave incluyen punto de recogida, almacén, activación y presentación. Prerrequisitos: Capítulo 29. Caso de uso típico: habilitar la recogida en tienda o repartir el inventario entre varios almacenes.

Trampas frecuentes:

- El punto de recogida necesita que la casilla **Mostrar el punto de recogida «Recoger en tienda»** esté activada en los ajustes de envío.
- Cada almacén tiene su propia dirección, que condiciona el cálculo del envío.
- Al usar un solo almacén puede simplificarse desactivando **Usar almacén**.

31.0.1. Puntos de recogida (recoger en tienda)

El punto de recogida es un servicio de envío «Recoger en tienda», que permite al cliente recoger el pedido físicamente en lugar de recibirlo por mensajería. Se configura en **Configuración > Puntos de recogida**. Para añadir uno se define la **dirección** (país, provincia, región, ciudad, código postal), un **nombre** y una **descripción** de la ubicación.

Además, puede personalizarse la presentación del servicio marcando **Personalizar presentación**, y con **Restringir a proveedores** se impide a los proveedores ofrecer esa opción.

31.0.2. Almacenes

Los almacenes se gestionan en **Configuración > Almacenes**. Cada almacén tiene nombre, dirección, activación y presentación. Se usan para llevar el control de existencias por ubicación y para despachar desde el punto más cercano. En el panel de presentación se puede personalizar el texto y el orden de cada almacén.

31.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Puntos de recogida






Add new
Save
Name
Description
Country
Select country
State / province
Other (Non US)
County
City
Address 1
Zip / postal code
Opening hours
Pickup fee
0.0000
Display order
0
Store
All stores

Almacenes


Warehouses
Add new
Name
Edit
Warehouse 1 (New York)
Edit
Warehouse 2 (Los Angeles)
Edit
WH3
Edit
1
Show
15
items
1-3 of 3 items


Add a new warehouse
back to warehouse list
Save
Save and Continue Edit
Name
Country
Select country
State / province
Other (Non US)
County
City
Address 1
Zip / postal code
Phone number
Admin comment


Inventory
Inventory method
Track inventory
Multiple warehouses
Warehouse
Use
Stock qty
Reserved qty
Planned qty
Warehouse 1 (New York)
0
0
0
Warehouse 2 (Los Angeles)
0
0
0
"Stock quantity" is total quantity. It's reduced from when a shipment is shipped.
"Reserved qty" is product quantity that is ordered but not shipped yet.
"Planned qty" is product quantity that is ordered and already added to a shipment but not shipped yet.

Capítulo 32

Países, provincias, medidas, fechas y rangos

Configura los datos geográficos, las unidades de medida y las fechas de entrega.

Parte VII — Envíos y logística · Nivel: Básico

Este capítulo cubre la gestión de países y provincias, las medidas predeterminadas y el uso de fechas y rangos de envío. Sirve para adaptar la tienda a su mercado. Los conceptos clave incluyen país, provincia, medida y rango de fechas. Prerrequisitos: Capítulo 29. Caso de uso típico: limitar la tienda a ciertos países o definir unidades de medida.

Trampas frecuentes:

- Desactivar un país elimina la posibilidad de enviar allí; conviene revisar las direcciones existentes.
- Las medidas predeterminadas afectan al peso y dimensiones usados en el cálculo de envío.
- Los rangos de fechas se usan junto con los proveedores de envío para ventanas de entrega.

32.0.1. Países y provincias

Los países y provincias se gestionan en **Configuración > Países y provincias**. La página lista los países con su nombre, abreviatura, provincia o división del país, y su estado de publicación, y permite editarlos con **Editar**, además de crear países nuevos.

En la ficha de un país, en la pestaña **Provincias**, se lista y administra su división territorial. Cuando un país admite provincias, estas se muestran en el paso de pago para que el cliente elija la dirección correcta.

32.0.2. Medidas

Las medidas predeterminadas (peso, largo, ancho, alto) se gestionan en **Configuración > Medidas**. Se usan al configurar productos y al calcular envíos por peso o dimensiones.

32.0.3. Fechas y rangos

Las fechas y rangos se usan junto con los métodos de tarifa de envío para definir ventanas de entrega disponibles. Se configuran en la sección de fechas y rangos de la configuración de envío y permiten ofrecer al cliente opciones concretas de fecha.

Parte VIII

Gestión de pedidos

32.0.4. Capturas oficiales de la pantalla

Países y provincias






States and provinces
Name
Abbreviation
Published
Display order
Edit
Delete
AA (Armed Forces Americas) AA 1 Edit Delete
AE (Armed Forces Europe) AE 1 Edit Delete
Alabama AL 1 Edit Delete
Alaska AK 1 Edit Delete
American Samoa AS 1 Edit Delete
AP (Armed Forces Pacific) AP 1 Edit Delete
Arizona AZ 1 Edit Delete
Arkansas AR 1 Edit Delete
California CA 1 Edit Delete


Add a new state/province
Save
Standard
English
Franch
Name
Abbreviation
Published
Display order
0


Countries
Add new
Publish selected
Unpublish selected
Export states to CSV
Import states from CSV
Name
Allows billing
Allows shipping
Two letter ISO code
Three letter ISO code
Numeric ISO code
Subject to VAT
Number of states
Display order
Published
Edit
United States US USA 840 62 1 Edit
Afghanistan AF AFG 4 0 100 Edit

Medidas





Fechas y rangos


Delivery dates
List of delivery dates which will be available on the product details page.
Name
Display order
Edit
1-2 days
1
Edit
3-5 days
5
Edit
1 week
10
Edit
1
Show 15 items
1-3 of 3 items
Add new


Add a new delivery date
back to delivery date list
Save
Save and Continue Edit
Standard
English
Franch
Name
Display order
0


Product availability ranges
List of availability range options which will be available in product details.
Name
Display order
Edit
2-4 days
1
Edit
7-10 days
2
Edit
2 week
3
Edit
1
Show 15 items
1-3 of 3 items
Add new


Add a new product availability range
back to product availability range list
Save
Save and Continue Edit
Standard
English
Franch
Name
Display order
0

Capítulo 33

Ajustes de pedidos y control de existencias

Define el comportamiento general de los pedidos y controla el inventario de productos.

Parte VIII — Gestión de pedidos · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre los ajustes de pedido y la gestión de existencias: cantidades, notificaciones de stock bajo y comportamiento en rotura de stock. Sirve para ajustar el proceso de compra y el inventario. Los conceptos clave incluyen términos del servicio, condiciones del pedido, gestionar inventario, umbral de stock bajo y pedidos en espera. Prerrequisitos: Capítulo 18. Caso de uso típico: afinar el proceso de pedido y el control de stock antes de operar.

Trampas frecuentes:

- Un producto con **gestionar inventario** desactivado no descuenta stock al vender.
- Las notificaciones de stock bajo se envían a administrador y/o proveedor; conviene activarlas con volumen alto.
- La cancelación de pedidos completados puede habilitarse, pero anula acciones ya ejecutadas.

33.0.1. Ajustes de pedidos

Los ajustes de pedido se gestionan en **Configuración > Ajustes > Ajustes de pedido**. La página admite configuración multi-tienda. Entre los paneles y opciones destacan:

- **Condiciones de uso**: muestra los términos del servicio que el cliente debe aceptar en la página del carrito o en el paso de pago.
- **Subtotal mínimo de pedido**: define un importe mínimo para finalizar la compra.
- **Identificador de pedido**: permite prefijo y sufijo del número de pedido, y la numeración continua.
- **Cancelación de pedidos**: controla si el cliente puede cancelar su pedido y en qué condiciones.
- **Solicitudes de devolución**: define si se permiten, el número de días permitidos tras la entrega, el motivo y las condiciones.
- **Tarjetas regalo**: ajustes de caducidad, importes y comportamiento.
- **Pedido completado**: la condición por defecto de «Completado» es que el estado de pago sea «Pagado» y el estado de envío «Entregado».

33.0.2. Control de existencias

El inventario de cada producto se configura en su ficha, en el panel **Inventario** (Capítulo 18). Las opciones principales son:

- **Gestionar inventario**: activa el descuento de stock al vender.
- **Cantidad en stock**: unidades disponibles.
- **Comportamiento en rotura de stock**: permite pedir un producto agotado (*permitir retraso*), cancelar su compra o impedirla.
- **Umbral de stock bajo**: a partir de cuántas unidades se considera stock bajo.
- **Notificar al administrador** y **notificar al proveedor** cuando el stock baja del umbral.

  Nota: en la página de cada producto existe un **historial de cantidad en stock** que registra los movimientos, y el listado de productos permite filtrar por existencias.

33.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Ajustes de pedidos











Control de inventario




Inventory
Inventory method
Track inventory
Stock quantity
10000
Warehouse
Warehouse 1 (New York)
Multiple warehouses
Display availability
Display stock quantity
Minimum stock qty
0
Low stock activity
Disable buy button
Notify for qty below
1
Backorders
No backorders
Allow back in stock subscriptions
Product availability range
None
Minimum cart qty
1
Maximum cart qty
10000
Allowed quantities
Not returnable


Multiple warehouses
Warehouse
Use
Stock qty
Reserved qty
Planned qty
Warehouse 1 (New York)
0
0
0
Warehouse 2 (Los Angeles)
0
0
0
"Stock quantity" is total quantity. It's reduced from when a shipment is shipped.
"Reserved qty" is product quantity that is ordered but not shipped yet.
"Planned qty" is product quantity that is ordered and already added to a shipment but not shipped yet.


1 review(s) | Add your review
Availability: 10 in stock
1 review(s) | Add your review
Availability: Out of stock
Notify me when available


Inventory
Inventory method
Track inventory by product attributes
Warehouse
None
Display availability
Display stock quantity
Product availability range
None
Minimum cart qty
1
Maximum cart qty
10000
Allowed quantities
Allow only existing attribute combinations
Not returnable


1 review(s) | Add your review
Availability: 10 in stock


Product attributes
Product attributes are quantifiable or descriptive aspects of a product (such as, color). For example, if you were to create an attribute for color, with the values of blue, green, yellow, and so on, you may want to apply this attribute to shirts, which you sell in various colors (you can adjust a price or weight for any of existing attribute values). You can add attribute for your product using existing list of attributes, or if you need to create a new one go to Catalog > Attributes > Product attributes. Please notice that if you want to manage inventory by product attributes (e.g. 5 green shirts and 3 blue ones), then ensure that "Inventory method" is set to "Track inventory by product attributes".
Attributes
Attribute combinations
Note that some attribute control types that support custom user input (e.g. file upload, textboxes, date picker) are useless with attribute combinations
Attributes
Stock quantity
Allow out of stock
SKU
Manufacturer part number
GTIN
Overridden price
Notify admin for quantity below
Picture
Edit
Delete
Size: 8
Color: Red
0
1
Edit
Delete
Size: 8
Color: Blue
0
1
Edit
Delete


Low stock
Search
Product name
Inventory method
Stock quantity
Published
View
Reversible Horseferry Check Belt
Track inventory
0
View
Flower Girl Bracelet
Track inventory
0
View
adidas Consortium Campus 80s Running Shoes
Track inventory
0
View
1
Show
15
items
1-3 of 3 items

Capítulo 34

Gestión de pedidos

Consulta, busca y administra los pedidos de la tienda: estados, cobros, envíos y notas.

Parte VIII — Gestión de pedidos · Nivel: Básico

Este capítulo cubre la búsqueda de pedidos, el detalle de un pedido y las acciones sobre él (cobro, devolución, envío, notas). Sirve para operar diariamente con los pedidos. Los conceptos clave incluyen estado de pedido, estado de pago, estado de envío, captura, anulación y devolución. Prerrequisitos: Capítulo 33. Caso de uso típico: atender los pedidos entrantes.

Trampas frecuentes:

- El pedido solo pasa a **Completado** si el pago está **Pagado** y el envío **Entregado**.
- Cambiar el estado manualmente exige ejecutar a mano acciones asociadas (inventario, correos, puntos, tarjetas regalo); se recomienda a usuarios avanzados.
- Tras añadir un producto a un pedido hay que actualizar los totales del pedido.

Los pedidos se gestionan en **Pedidos > Pedidos**. Tras completar una transacción, el nuevo pedido aparece en la página. **Ver** abre el detalle.

34.0.1. Buscar pedidos

El área de búsqueda permite filtrar por: fecha de creación, almacén, producto, estado de pedido (pendiente, en proceso, completado, cancelado), estado de pago (pendiente, autorizado, pagado, reembolsado parcialmente, reembolsado, anulado), estado de envío, tienda, proveedor, teléfono, correo, apellido y país de facturación, método de pago, notas de pedido, o ir directo a un número de pedido.

Los pedidos se pueden **exportar** a XML o Excel (todo lo encontrado o solo lo seleccionado) e **importar** desde Excel. La importación consume mucha memoria; no se recomienda superar de 500 a 1000 registros por vez.

34.0.2. Detalle de un pedido

Al ver un pedido se generan su factura en PDF y se pueden eliminar o cancelar. Los paneles son:

- **Información**: número y fecha de pedido, cliente, estado de pedido, estado de pago y estado de envío. Permite cambiar el estado, cancelar el pedido, ver los totales (subtotal, envío, impuesto, total, beneficio) y editarlos. Con estado de pago *Autorizado* aparecen **Capturar** y **Anular**; con *Pagado*, **Reembolsar** y **Reembolso parcial**; con *Pendiente*, **Marcar como pagado**.
- **Facturación y envío**: direcciones de facturación y envío (con vista en Google Maps), método de envío, estado de envío y lista de envíos. Un pedido puede tener varios envíos; si no se envía todo, el estado pasa a *Enviado parcialmente*, luego *Enviado* y finalmente *Entregado*.
- **Productos**: lista de productos con precio, cantidad e importe; se pueden editar precio, cantidad y descuento, eliminar y añadir productos.
- **Notas del pedido**: notas informativas, que pueden llevar archivo adjunto y mostrarse al cliente.

34.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Pedidos


Orders
Export
Import
Print PDF invoices
Search
Start date
End date
Warehouse
All
Product
Order statuses
All
Payment statuses
All
Shipping statuses
All
Vendor
All
Billing phone number
Billing email address
Billing last name
Billing country
All
Payment method
All
Order notes
Go directly to order #
Go
Search


Order subtotal
$43.50 excl tax
Order shipping
$0.00 excl tax
Order tax
$0.00
Order total
$43.50
Profit
$43.50
Order subtotal
incl tax: 43.5000
excl tax: 43.5000
Order subtotal discount
incl tax: 0.0000
excl tax: 0.0000
Order shipping
incl tax: 0.0000
excl tax: 0.0000
Payment method additional fee
incl tax: 0.0000
excl tax: 0.0000
Order tax rates
0:0;
Order tax
0.0000
Order discount
0.0000
Order total
43.5000
Save order totals
Cancel


Partial refund
Partial refund for order #140
Amount to refund
0.0000
Max amount is 316.75 USD
Refund


Shipments
Shipment #
Order #
Tracking number
Total weight
Date shipped
Date delivered
View
3
5
2.00 [lb(s)]
7/16/2020 12:26:20 PM
7/16/2020 12:26:20 PM
View
Product
Warehouse
Qty shipped
Item weight
Item dimensions
Levi's 511 Jeans
1
2.00 x 2.00 x 2.00 [inch(es)]
Show 15 items
1-1 of 1 items


View shipment details - 3
back to order details
Print packaging slip
Delete
Order #
5 - View
Tracking number
Set tracking number
Admin comment
Set admin comment
Total weight
2.00 [lb(s)]
Date shipped
7/16/2020 12:26:20 PM
Edit
Date delivered
7/16/2020 12:26:20 PM
Edit
Products shipped
Product
SKU
Warehouse
Item weight
Item dimensions
Qty shipped
Levi's 511 Jeans
LV_511_JN
2.00 x 2.00 x 2.00 [inch(es)]
1


Add a new shipment to order #5
back to order details
Save
Save and Continue Edit
Tracking number
Admin comment
Shipped
Delivered
Products shipped
Product
SKU
Warehouse
Item weight
Item dimensions
Qty ordered
Qty shipped
Qty to ship
Levi's 511 Jeans
LV_511_JN
2.00 x 2.00 x 2.00 [inch(es)]
1
0
1


Products
Picture
Product name
Downloadable product
Price
Quantity
Discount
Total
Edit
If You Wait (donation)
SKU: IF_YOU_WT
Number of downloads: 0
Reset
License file (optional):
Upload license file
$3.00 excl tax
1
$0.00 excl tax
$3.00 excl tax
Edit
Delete
Night Visions
SKU: NIGHT_VSN
Number of downloads: 0
Reset
License file (optional):
Upload license file
$2.80 excl tax
Incl tax:
Excl tax:
1
$0.00 excl tax
Incl tax:
Excl tax:
$2.80 excl tax
Incl tax:
Excl tax:
Save
Cancel


Add a new product to order #3
back to order details
Search
Product name
Category
All
Manufacturer
All
Product type
All
Search
Select
Name
SKU
Select
$100 Physical Gift Card
PG_CR_100
Select
$25 Virtual Gift Card
VG_CR_025
Select
$50 Physical Gift Card
PG_CR_050
Select
adidas Consortium Campus 80s Running Shoes
AD_C80_RS


Order notes
Created on
Note
Attached file
Display to customer
Delete
07/16/2020 15:15:35
A new order item has been added
No file attached
Delete
07/16/2020 12:26:19
Order placed
No file attached
Delete
1
Show 15 items
1-2 of 2 items
Add order note
Note
Attached file
(check to upload file)
Display to customer
Add order note

Capítulo 35

Gestión de envíos

Crea y gestiona los envíos de un pedido, con números de seguimiento y estado de entrega.

Parte VIII — Gestión de pedidos · Nivel: Básico

Este capítulo cubre la creación de envíos, el seguimiento y la marcación como enviado o entregado. Sirve para despachar los pedidos. Los conceptos clave incluyen envío, número de seguimiento, enviado y entregado. Prerrequisitos: Capítulo 34. Caso de uso típico: preparar y despachar un pedido físico.

Trampas frecuentes:

- El botón **Añadir envío** solo aparece si queda al menos un producto sin enviar.
- Al marcar **Enviado** se usa la fecha actual; **Entregado** requiere que esté enviado.
- El número de seguimiento se transmite al cliente si la plantilla de correo lo incluye.

Los envíos se gestionan desde el detalle del pedido (panel **Facturación y envío**) y desde la sección de gestión de envíos. Para crear un envío se pulsa **Añadir envío** y se completan:

- **Número de seguimiento**: código que permite localizar el envío en la mensajería.

- **Comentario de administración**.
- Casillas **Enviado** y **Entregado**, que fechan el evento con la fecha actual.
- En el panel **Productos enviados**, la columna **Cantidad a enviar** indica cuántas unidades de cada línea se envían.

Un mismo pedido puede generar varios envíos, por ejemplo si hay productos agotados o destinos distintos. El estado del pedido se actualiza en consecuencia: *Enviado parcialmente*, *Enviado* y *Entregado* según corresponda.

35.0.1. Capturas oficiales de la pantalla

Gestión de envíos




View shipment details - 2
back to order details
Print packaging slip
Delete
Order #
4 - View
Tracking number
Set tracking number
Admin comment
Set admin comment
Total weight
2.00 [lb(s)]
Date shipped
7/16/2020 12:26:20 PM
Edit
Date delivered
7/16/2020 12:26:20 PM
Edit
Products shipped
Product
SKU
Warehouse
Item weight
Item dimensions
Qty shipped
Fahrenheit 451 by Ray Bradbury
FR_451_RB
2.00 x 2.00 x 2.00 [inch(es)]
1


View shipment details - 4
back to order details
Print packaging slip
Delete
Order #
7 - View
Tracking number
Set tracking number
Admin comment
Set admin comment
Total weight
2.00 [lb(s)]
Date ready for pickup
Not yet
Set as ready for pickup
Date delivered
Not yet

Capítulo 36

Gestión de devoluciones

Administra las solicitudes de devolución que los clientes realizan tras una compra.

Parte VIII — Gestión de pedidos · Nivel: Básico

Este capítulo cubre la revisión y resolución de solicitudes de devolución y el envío de pedidos devueltos. Sirve para atender las devoluciones. Los conceptos clave incluyen solicitud de devolución, aprobación, reembolso y envío devuelto. Prerrequisitos: Capítulo 34. Caso de uso típico: resolver una devolución solicitada por un cliente.

Trampas frecuentes:

- El derecho a solicitar devolución depende de los días permitidos configurados en los ajustes de pedido.
- Aprobar una devolución no ejecuta el reembolso por sí solo; el reembolso se gestiona sobre el pedido.
- El estado de una devolución puede avanzar a «Recibido» cuando el producto regresa.

Las solicitudes de devolución se gestionan en **Pedidos > Devoluciones**. El listado permite filtrar por estado (pendiente, aprobado, rechazado, devuelto, completado), por rango de fechas, por número de pedido y por correo del cliente.

Al ver una solicitud se muestran el pedido original, el producto devuelto,

la cantidad, el motivo y el comentario del cliente. El administrador puede:

- **Cambiar el estado** a aprobado, rechazado, devuelto o completado.
- Añadir **comentario interno**.
- Gestionar el **envío devuelto** cuando el producto regresa al almacén.

La creación de solicitudes de devolución se habilita y parametriza en los ajustes de pedido (Capítulo 33), donde se define el número de días permitidos, el motivo y las condiciones que el cliente debe aceptar.

36.0.1. Capturas oficiales de la pantalla

Solicitudes de devolución




Return item(s) from order #6
Which items do you want to return?
Product
Unit price
Qty. to return
adidas Consortium Campus 80s Running Shoes
Size: 8
Color: Red
$27.56
0
Why are you returning these items?
Return reason:
Received Wrong Product
Return action:
Repair
Upload (any additional document, scan, etc):
Upload a file
Comments:
SUBMIT RETURN REQUEST


My account
Customer info
Addresses
Orders
Return requests
Downloadable products
Back in stock subscriptions
Reward points
Change password
My product reviews
My account - Return requests
Return #2 - Pending
Returned Item: Oversized Women T-Shirt x 1
Return Reason: Wrong Product Ordered
Return Action: Repair
Date Requested: 7/21/2020 10:48:17 AM
Return #1 - Return authorized
Returned Item: adidas Consortium Campus 80s Running Shoes x 1
Return Reason: Received Wrong Product
Return Action: Repair
Date Requested: 7/21/2020 10:41:35 AM


Return requests
Search
Start date
End date
ID
Return status
All
Search
The Return Request feature (RMA) enables customers to send products back to you. Here you can find all submitted return requests.
ID
Product
Quantity
Customer
Order #
Return request status
Date
Edit
2
Oversized Women T-Shirt
1
admin@yourStore.com
7 - View
Pending
07/21/2020 10:48:17
Edit
1
adidas Consortium Campus 80s Running Shoes
Size: 8
Color: Red
1
admin@yourStore.com
6 - View
Return authorized
07/21/2020 10:41:35
Edit
Show 15 items
1-2 of 2 items


Edit return request details
back to return request list
Notify customer about status change
Save
Save and Continue Edit
Delete
ID 1
Order # 6
Customer admin@yourstore.com
Product HTC One M8 Android L 5.0 Lollipop
Quantity 1
Quantity returned to stock 0
Return request status Pending
Reason for return Received Wrong Product
Requested action Repair
Customer comments
Staff notes
Date 2/2/2022 12:08:59 PM

Notify customer about status change
Save
Save and Continue Edit
Delete


Return request settings
The returns system will allow your customers to request a return on items they've purchased. These are also known as RMA requests.
NOTE: This option is available for completed orders.
Enable Returns System
Return request number mask
{ID}
{ID} - Return request identifier
{YYYY} - year of return request creation date
{YY} - last two digits of year of return request creation date
{MM} - month of return request creation date
{DD} - day of return request creation date
Number of days that the return request is available
365
Allow file uploads


Return request reasons
List of reasons a customer will be able to choose when submitting a return request.
Name
Display order
Edit
Received Wrong Product
1
Edit
Wrong Product Ordered
2
Edit
There Was A Problem With The Product
3
Edit
1
Show 15 items
1-3 of 3 items
Add new


Add new return request reason
back to return request reason list
Save
Save and Continue Edit
Name
Display order
0
Return request actions
List of actions a customer will be able to choose when submitting a return request.
Name
Display order
Edit
Repair
1
Replacement
2
Store Credit
3
1
Show
15
items
1-3 of 3 items
Add new

Add new return request action
back to return request action list
Save
Save and Continue Edit
Name
Display order
0

Capítulo 37

Atributos de pago

Añade información adicional que se recoge en el paso de pago, como regalo o manejo especial.

Parte VIII — Gestión de pedidos · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre la creación de atributos de pago, sus valores y condiciones. Sirve para recoger datos extra al finalizar la compra. Los conceptos clave incluyen atributo de pago, tipo de control, ajuste de precio y condición. Prerrequisitos: Capítulo 19 (concepto de atributo). Caso de uso típico: ofrecer envoltorio de regalo o manejo frágil.

Trampas frecuentes:

- Para limitar un atributo a ciertas tiendas hay que desactivar **Ignorar reglas «límite por tienda»** en los ajustes del catálogo.
- Los tipos de control como la lista desplegable o el cuadro de texto requieren definir valores o reglas de validación.
- Una **condición** hace que el atributo solo aparezca si se ha elegido otro atributo previo.

Los atributos de pago representan información adicional del pedido que se recoge al finalizar la compra, por ejemplo si un producto requiere envoltorio de regalo o manejo con cuidado. Se muestran en la página del carrito antes del pago y se gestionan en **Catálogo > Atributos > Atributos de pago**.

37.0.1. Crear un atributo de pago

Con **Añadir nuevo** (en modo básico o avanzado) se definen, en el panel de información:

- **Nombre** y **texto de aviso** (pregunta o comentario que se muestra en el carrito).
- **Tipo de control**: lista desplegable, lista de botones de radio, casillas, cuadro de texto, selector de fecha, cuadrados de color o subida de fichero. Los tipos de lista requieren definir valores; el cuadro de texto y el selector de fecha no.
- **Obligatorio**, **orden de presentación**.
- **Requiere producto enviable**: solo se muestra si el pedido contiene producto enviable.
- **Exento de impuesto** y **categoría de impuesto**.
- **Limitado a tiendas**.

Tras guardar, el panel de **valores del atributo** permite añadir cada opción con nombre, **ajuste de precio**, **ajuste de peso**, si está **preseleccionado** y su orden.

37.0.2. Condiciones

En el panel **Condición** se define un atributo de pago que solo es visible si se ha seleccionado otro atributo previo, lo que permite encadenar preguntas.

37.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Atributos de pago (checkout)




Add a new checkout attribute
back to checkout attribute list
Save
Save and Continue Edit
Advanced
Attribute info
Name
Text prompt
Control type
Drop-down list
Required
Display order
0
Shippable product required
Tax exempt
Tax category
[None]
Limited to stores
Attribute values
Condition


Add a new checkout value
Save
Name
Price adjustment
0.0000 USD
Weight adjustment
0.0000 lb(s)
Pre-selected
Display order
0


Attribute values
Name
Price adjustment
Weight adjustment
Pre-selected
Display order
Edit
Delete
No
0
0
1
Yes
10
0
2
Show
15
items
1-2 of 2 items
Add a new checkout value


Condition
Enable condition

Capítulo 38

Carritos de compra y listas de deseos

Supervisa los carritos y listas de deseos de los clientes y ajusta su comportamiento.

Parte VIII — Gestión de pedidos · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre la consulta de carritos y listas de deseos, el concepto de lista múltiple y los ajustes asociados. Sirve para recuperar ventas abandonadas y organizar deseos. Los conceptos clave incluyen carrito, lista de deseos, lista personalizada y ajustes de carrito. Prerrequisitos: Capítulo 33. Caso de uso típico: revisar carritos abandonados o permitir varias listas.

Trampas frecuentes:

- **Carritos compartidos entre tiendas** y **mover ítems al carrito** son ajustes que cambian el comportamiento esperado.
- La lista predeterminada no puede renombrarse ni eliminarse.
- Para impedir que un producto entre al carrito se usa **Deshabilitar botón de compra** en su ficha.

Los carritos y listas de deseos de todos los clientes y tiendas se ven en una sola página: **Pedidos > Carritos de compra y listas de deseos**. El área de búsqueda permite elegir el **tipo de carrito** (carrito o lista de deseos).

38.0.1. Carrito de compra

Muestra los productos añadidos al carrito pero no comprados. En la tienda pública, la página del carrito incluye botones para quitar ítems, cambiar cantidades, continuar comprando, estimar envío, aplicar **código de descuento**, usar **tarjeta regalo**, ver los totales (envío, impuesto, puntos) y aceptar las condiciones de servicio. Varios de estos elementos pueden desactivarse en los ajustes de carrito.

38.0.2. Lista de deseos

Una lista de deseos es un conjunto de productos que el cliente puede compartir o guardar para luego llevar al carrito. Permite quitar ítems, actualizar cantidades, añadir al carrito, enviar la lista por correo y compartir la URL.

Los clientes registrados pueden crear **varias listas de deseos** (ajuste *Permitir varias listas de deseos*, con un máximo configurado). Cada cliente tiene por defecto una lista «Lista de deseos» permanente que no puede renombrarse ni eliminarse; las listas personalizadas sí pueden crearse, nombrarse y borrarse. Un producto añadido entra a la lista por defecto y puede moverse a otra mediante el aviso o el desplegable de cada ítem.

38.0.3. Ajustes de carrito y lista de deseos

En **Configuración > Ajustes > Ajustes de carrito de compra** se definen:

- **Panel común**: mostrar caja de descuento, caja de tarjeta regalo, permitir edición de ítems, máximo de ítems, carritos compartidos entre tiendas, imágenes en el carrito, mostrar el carrito tras añadir un producto y número de cross-sells.
- **Panel mini-carrito**: mostrar el mini-carrito, número de productos e imágenes en el desplegable.
- **Panel lista de deseos**: máximo de ítems, imágenes, envío por correo a amigos (y a invitados), permitir varias listas y su máximo, añadir agotados, mover ítems al carrito y mostrar la lista tras añadir.

38.0.4. Capturas oficiales de la pantalla

Carritos y listas de deseos






Ship to
United States
New York
10021
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
Ground
7 days
$0.00
Next Day Air
1 day
$50.00
2nd Day Air
2 days
$30.00
Pickup
3 days
$1.99
Apply


Wishlist
Custom wishlist
Add to cart
SKU
Image
Product(s)
Price
Qty.
Total
Remove
M8_HTC_5L
HTC smartphone
$245.00
1
$245.00
BP_20_WSP
Beats Pill Wireless Speaker
$79.99
1
$79.99
UPDATE WISHLIST
ADD TO CART
Email a friend
Your wishlist URL for sharing:
http://localhost:15536/wishlist/34a9db45-ae10-43f6-9acb-4dd39e4d727d


Wishlist
Custom wishlist
Wishlist
My list
Add to cart
SKU
Image
Product(s)
Price
Qty.
Total
Remove
M8_HTC_5L
HTC smartphone
Move to wishlist:
Wishlist
$245.00
1
$245.00
BP_20_WSP
Beats Pill Wireless Speaker
Move to wishlist:
Wishlist
$79.99
1
$79.99
UPDATE WISHLIST
ADD TO CART
Email a friend
Your wishlist URL for sharing:
http://localhost:15536/wishlist/34a9db45-ae10-43f6-9acb-4dd39e4d727d


Wishlist
Custom wishlist
Wishlist
My list
Add new wishlist
Enter wishlist name
OK
Add to cart
SKU
Image
Price
Qty.
Total
Remove
BP_20_WSP
Wishlist
$79.99
1
$79.99
UPDATE WISHLIST
ADD TO CART
Email a friend
Your wishlist URL for sharing:
http://localhost:15536/wishlist/34a9db45-ae10-43f6-9acb-4dd39e4d727d


Wishlist - My list
Custom wishlist
Wishlist
My list
Add to cart
SKU
Image
Product(s)
Price
Qty.
Total
Remove
M8_HTC_5L
HTC smartphone
Move to wishlist:
My list
$245.00
1
$245.00
UPDATE WISHLIST
ADD TO CART
Email a friend
Delete wishlist
Your wishlist URL for sharing:
http://localhost:15536/wishlist/34a9db45-ae10-43f6-9acb-4dd39e4d727d?list=1


The product has been added to your wishlist Want to move it to a custom wishlist?
Electronics
Apparel
Digital download
Specify your wishlist
Custom wishlist
My list
Build your own computer
$1,200.00
ADD TO CART
Apple MacBook Pro
$1,800.00
ADD TO CART
HTC smartphone
$245.00
ADD TO CART
$25 Virtual Gift Ca
$25.00
ADD TO CART


Custom wishlist
Wishlist
My list
Add to cart
SKU
Image
Product(s)
Price
Qty.
Total
Remove
BP_20_WSP
Beats Pill Wireless Speaker
Move to wishlist:
Wishlist
Wishlist
My list
$79.99
1
$79.99
UPDATE WISHLIST
ADD TO CART
Email a friend


Shopping cart settings
Save
Multi-store configuration for
All stores
Advanced
Common
Show discount box
Show gift card box
Allow cart item editing
Maximum shopping cart items
1000
Carts shared between stores
Show product images on cart
Display cart after adding a product
Number of 'Cross-Sells'
4
Group tier prices for distinct shopping cart items


Mini shopping cart
Show mini-shopping cart
Number of products in mini-shopping cart
5
Show product images in mini-shopping cart


US Dollar
Register
Log in
Wishlist (0)
Shopping cart (3)
There are 3 item(s) in your cart.
Digital Storm VANQUISH 3 Custom Performance PC
Unit price: $1,259.00
Quantity: 1
HTC One Mini Blue
Unit price: $100.00
Quantity: 1
HTC One M8 Android L 5.0 Lollipop
Unit price: $245.00
Quantity: 1
Sub-Total: $1,604.00
GO TO CART
nopCommerce
open source e-commerce solution
Computers
Electronics
Apparel
Digital downloads
Books
Nokia Lumia 1020
Experience the quality of the Lumia 1020's 41-megapixel camera sensor, PureView technology, Optical Image Stabilization, and amazing high-resolution zoom. Take stunning pictures while exploring the world of photography with Nokia Pro Camera.
Get closer than ever
Nokia Pro Camera yields pro shots
Shoot sharp HD video


Wishlist
Maximum wishlist items
1000
Show product images on wishlist
Allow customers to email their wishlists
Allow guests to email their wishlists
Allow multiple wishlists
Maximum number of custom wishlists
10
Allow 'out of stock' items to be added to wishlist
Move items from wishlist to cart
Display wishlist after adding a product

Capítulo 39

Cotizaciones (RFQ)

Gestiona las solicitudes de presupuesto que los clientes envían para negociar precios especiales.

Parte VIII — Gestión de pedidos · Nivel: Avanzado

Este capítulo cubre el flujo de solicitud de presupuesto (RFQ) y de cotización, tanto del cliente como del administrador. Sirve para negociar descuentos por volumen o precios especiales. Los conceptos clave incluyen RFQ, cotización, modo cotización y expiración. Prerrequisitos: Capítulo 12 (plugin) y Capítulo 38 (carrito). Caso de uso típico: atender pedidos grandes con precio negociado.

Trampas frecuentes:

- El plugin RFQ debe instalarse y activarse; es una funcionalidad independiente.
- Una vez enviada la cotización al cliente, el administrador ya no puede editarla.
- En «modo cotización» el cliente no puede añadir otros productos; hacerlo cancela el modo y vacía el carrito.

La funcionalidad de solicitud de presupuesto (RFQ, *request for quote*) está implementada como un plugin independiente que permite al cliente solicitar precio para los productos de su carrito, útil para negociar descuentos por volumen. El administrador responde con una cotización formal.

39.0.1. Configuración

El plugin se gestiona como cualquier plugin (Capítulo 12). Su configuración permite habilitar o deshabilitar la funcionalidad con un ajuste y controlar el acceso mediante la lista de control de acceso (ACL), por separado para la tienda pública y el panel de administración.

39.0.2. Flujo del cliente

1. Si el plugin está activo, aparece un botón en la página del carrito que abre el formulario de RFQ.
2. En el formulario el cliente ajusta la solicitud: añade comentarios y propone cantidad y precio por unidad de cada ítem. La solicitud no se guarda hasta enviarse.
3. Al pulsar **Enviar solicitud** la RFQ queda enviada y ya no puede editarse; solo cancelarse o borrarse.
4. En su cuenta aparecen dos menús nuevos: **Solicitudes de presupuesto** (lista de RFQ enviadas) y **Cotizaciones** (ofertas recibidas, con aviso por correo).
5. Si la cotización es aceptable y no ha expirado, el cliente pulsa **Crear el pedido**: se vacía su carrito actual y se crea uno nuevo con los productos y precios exactos de la cotización, para seguir con el pago normal.
6. Generado ese carrito, el pedido está en «modo cotización»: no se admiten otros ítems ni cambios; hacerlo anula el modo y vacía el carrito. El cliente puede pulsar **Salir del modo cotización** para vaciarlo y volver a la tienda.

39.0.3. Flujo del administrador

1. Al enviarse una RFQ, el propietario recibe un correo y aparecen dos menús en el panel para gestionar RFQ y cotizaciones.
2. Desde la lista de RFQ se ven los detalles y se puede modificar o eliminar líneas, o cancelar o borrar la solicitud.
3. Se crea una cotización desde la propia RFQ (**Crear la cotización**) o desde cero en la lista de cotizaciones.
4. Al editar la cotización se modifican productos, se añaden nuevos

(búsqueda primero, después cantidad y precio) y se fija una **fecha de expiración**.

5. La cotización se guarda oculta hasta pulsar **Enviar cotización**, momento en que el cliente recibe un correo.
6. Una vez enviada ya no puede editarse, y solo puede borrarse si el cliente aún no ha creado el pedido.

Parte IX

Gestión de clientes

39.0.4. Capturas oficiales de la pantalla

Cotizaciones (RFQ)





Shopping cart

SKU	Image	Product(s)	Price	Qty.	Total	Remove
M8_HTC_5L		**HTC smartphone**	$245.00	1	$245.00	×

Continue shopping | Estimate shipping

Gift wrapping *

No

Gift wrapping: No

Discount Code

Enter your coupon here

APPLY COUPON

Gift Cards

Enter gift card code

ADD GIFT CARD

Sub-Total:	$245.00
Shipping:	Calculated during checkout
Tax:	$0.00
Total:	Calculated during checkout

☐ I agree with the terms of service and I adhere to them unconditionally (read)

CHECKOUT

REQUEST A QUOTE

My account

- Customer info
- Addresses
- Orders
- Recurring payments
- Downloadable products
- Back in stock subscriptions
- Reward points
- Change password
- My product reviews
- Multi-factor authentication
- Requests for quote
- Quotes

My account - Create a new request a quote

Request info

Customer notes:

Product(s)

Image	Product(s)	Original unit price	Requested qty	Requested unit price
	HTC smartphone	$245.00	1	245.00

SEND REQUEST | BACK TO SHOPPING CART

My account

- Customer info
- Addresses
- Orders
- Recurring payments
- Downloadable products
- Back in stock subscriptions
- Reward points
- Change password
- My product reviews
- Multi-factor authentication
- Requests for quote
- Quotes

My account - Request a quote #1

Request info

Created on: 9/22/2025 2:11:14 PM
Status: Submitted to store owner
Customer notes:

Product(s)

Image	Product(s)	Original unit price	Requested qty	Requested unit price
	HTC smartphone	$245.00	10	$205.00

DELETE CANCEL

My account

- Customer info
- Addresses
- Orders
- Recurring payments
- Downloadable products
- Back in stock subscriptions
- Reward points
- Change password
- My product reviews
- Multi-factor authentication
- Requests for quote
- Quotes

My account - Requests for quote

Request a quote #1

Request info

Created on: 9/22/2025 2:11:14 PM
Status: Submitted to store owner

My account

- Customer info
- Addresses
- Orders
- Recurring payments
- Downloadable products
- Back in stock subscriptions
- Reward points
- Change password
- My product reviews
- Multi-factor authentication
- Requests for quote
- Quotes

My account - Quotes

Quote #3

Quote info

Created on: 9/22/2025 2:29:53 PM
Status: Submitted to customer

Quote #2

Quote info

Created on: 9/22/2025 2:27:27 PM
Status: Submitted to customer


My account - Quote #2
CREATE THE ORDER
Quote info
Created on: 9/22/2025 2:27:27 PM
Status: Submitted to customer
Product(s)
Image
Product(s)
Offered qty
Offered unit price
HTC smartphone
10
$205.00
Shopping cart
SKU
Image
Product(s)
Price
Qty.
Total
M8_HTC_5L
HTC smartphone
$205.00
10
$2,050.00
Gift wrapping *
No
Gift wrapping: No
Sub-Total: $2,050.00
Shipping: Calculated during checkout
Tax: $0.00
Total: Calculated during checkout
I agree with the terms of service and I adhere to them unconditionally (read)
CHECKOUT
EXIT QUOTE MODE


nopCommerce
Search
Dashboard
Catalog
Sales
Orders
Shipments
Return requests
Recurring payments
Gift cards
Shopping carts and wishlists
Requests for quote
Quotes
Customers


Request a quote #1
back to requests for quote list
Create the quote
Cancel
Delete
Save
Save and Continue Edit
Request info
Customer email
admin@yourStore.com
Created on
9/22/2025 2:11:14 PM
Status
Submitted to store owner
Admin notes
2025-09-22 11:11:14: Request created by admin@yourStore.com
Product(s)
Product
Original unit price
Requested unit price
Requested qty
Admin notes
Edit
HTC smartphone
$245.00
$205.00
10
2025-09-22 11:11:14: Request item created by admin@yourStore.com
2025-09-22 11:11:14: Unit price changed from 245.00 to 205.00 by admin@yourStore.com
2025-09-22 11:11:14: Quantity changed from 1 to 10 by admin@yourStore.com
Edit
Delete


Quote #2
back to quote list
Add new product
Send quote
Delete
Save
Save and Continue Edit
Quote info
Customer email
admin@yourStore.com
Created on
9/22/2025 2:27:27 PM
Expiration date
mm/dd/yyyy --:-- --
Status
Created from customer request
Related request a quote
#1
Admin notes
2025-09-22 11:27:27: Quote created from the request by admin@yourStore.com
Product(s)
Product
Requested unit price
Requested qty
Offered unit price
Offered qty
Edit
HTC smartphone
$205.00
10
$205.00
10
Edit
Delete


Quote #3
back to quote list
Add new product
Delete
Save
Save and Continue Edit
Quote info
Customer email
admin@yourStore.com
Created on
9/22/2025 2:29:53 PM
Expiration date
mm/dd/yyyy --:-- --
Status
Created manually by store owner
Admin notes
2025-09-22 11:29:53: Quote created manually by admin@yourStore.com
Product(s)
Product
Requested unit price
Requested qty
Offered unit price
Offered qty
Edit


Add product 'Build your own computer' to quote #3
back to quote
Price (incl tax)
1200.0000
Quantity
1
Processor
2.5 GHz Intel Pentium Dual-Core E2200 [+$
RAM
2 GB
HDD
320 GB
400 GB [+$100.00]
OS
Vista Home [+$50.00]
Vista Premium [+$60.00]
Software
Microsoft Office [+$50.00]
Acrobat Reader [+$10.00]
Total Commander [+$5.00]
Add new product

Capítulo 40

Gestión de clientes

Administra la lista de clientes: sus datos, direcciones, pedidos y acciones asociadas.

Parte IX — Gestión de clientes · Nivel: Básico

Este capítulo cubre la búsqueda de clientes, el alta y edición de un cliente y sus paneles (pedidos, direcciones, carrito, actividad, puntos). Sirve para gestionar la base de clientes. Los conceptos clave incluyen cliente, roles, dirección, pedido y sustitución de cliente. Prerrequisitos: Capítulo 5. Caso de uso típico: atender o modificar la cuenta de un cliente.

Trampas frecuentes:

- En nopCommerce, «cliente» incluye a todos los usuarios: administradores, proveedores y compradores.
- Cualquier rol que deba iniciar sesión (administrador, proveedor) debe incluir el rol «Registrado».
- El panel de pedidos del cliente permite crear un pedido en su nombre (sustitución), útil para atención telefónica.

Los clientes se gestionan en **Clientes > Clientes**. La página lista todos los clientes existentes y permite añadir nuevos. La búsqueda admite: correo, nombre de usuario (si está habilitado), nombre, apellido, estado activo, fecha de nacimiento, compañía, teléfono, código postal, dirección IP, roles de cliente, fechas de registro y fechas de última actividad. Los datos se pueden exportar a XML o Excel.

40.0.1. Información del cliente

Al añadir o editar un cliente se definen, en el panel de información: correo, contraseña, nombre, apellido, género, fecha de nacimiento, nombre de compañía, si está exento de impuestos, roles de cliente, el **gestor de proveedor** asociado (si el cliente administra un proveedor), si está activo, si debe cambiar la contraseña y un comentario interno de administración.

Tras guardar aparecen botones para **enviar correo**, **enviar mensaje privado** (si los foros están activos) y **eliminar**.

40.0.2. Paneles del cliente

- **Pedidos**: consulta los pedidos del cliente.
- **Direcciones**: ver, editar y crear direcciones del cliente.
- **Carrito y lista de deseos**: consulta los carritos y listas del cliente.
- **Registro de actividad**: actividad registrada del cliente.
- **Crear pedido (sustituir)**: permite crear un pedido por el cliente sin conocer su contraseña; útil para clientes que no quieren registrarse o para pedidos por teléfono. Al pulsar **Crear pedido** se abre la tienda pública y se sigue el proceso habitual, y se finaliza con **Terminar sesión**.
- **Suscripciones de aviso de reposición**: productos a los que el cliente se suscribió para avisarle al reponer.
- **Puntos de recompensa** (visible si el programa está activo): añadir o reducir puntos, con validez, mensaje y activación inmediata o diferida.

40.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Administrar clientes


Customers
Add new
Export
Import
Search
Email
First name
Last name
Is active
Yes
Date of birth
Month
Day
Registration date from
mm/dd/yyyy
Registration date to
mm/dd/yyyy
Last activity from
mm/dd/yyyy
Last activity to
mm/dd/yyyy
Company
IP address
Customer roles
Registered ×
Search


Add a new customer
back to customer list
Save
Save and Continue Edit
Customer info
Email
Password
First name
Last name
Gender
Male
Female
Company name
Is tax exempt
Customer roles
Registered ×
Manager of vendor
Not a vendor
Note: if you have a vendor associated with this customer, then also ensure it is in "Vendors" customer role.
Active
Customer must change password
Admin comment


Edit customer details - Smith John
back to customer list
Save
Save and Continue Edit
Send email
Send private message
Delete


Edit customer details - Smith John
back to customer list
Save
Save and Continue Edit
Send email
Send private message
Delete
Customer info
Orders
Order #
Order total
Order status
Payment status
Shipping status
Store
Created on
View
7
$0.00
Complete
Paid
Delivered
Store 1
10/04/2019 00:54:12
Edit
Show 15 items
1-1 of 1 items


Edit customer details - Smith John
back to customer list
Save
Save and Continue Edit
Send email
Send private message
Delete
Customer info
Orders
Addresses
First name
Last name
Email
Phone number
Fax number
Address
Edit
Delete
John
Smith
admin@yourStore.com
12345678
Nop Solutions Ltd
21 West 52nd Street
New York,New York,10021
United States
Edit
Delete
Show 15 items
1-1 of 1 items
Add new address


Reward points
Store
Points
Points balance
Message
Date
End date
Store 1
-100
0
rewardpoints.expired
10/14/2019 01:39:29
Store 1
100
100
10/04/2019 01:39:41
10/14/2019 01:39:29
Show 15 items
1-2 of 2 items
Add (reduce) points
Points
0
Points validity
Days
Message
Some comment here...
Store
Store 1
Activate points immediately
Add (reduce) reward points

Capítulo 41

Roles de cliente y control de acceso

Agrupa a los usuarios en roles y define qué pueden ver y hacer mediante la lista de control de acceso.

Parte IX — Gestión de clientes · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre la creación de roles de cliente y la asignación de permisos por ACL. Sirve para segmentar usuarios y restringir áreas. Los conceptos clave incluyen rol de cliente, permiso, ACL, envío gratuito y exención de impuestos. Prerrequisitos: Capítulo 40. Caso de uso típico: crear un rol «Gestor de contenido» con permisos limitados.

Trampas frecuentes:

- La ACL es **por rol**, no por usuario individual.
- Un rol de sistema no puede modificarse; solo los roles personalizados son editables.
- «Comprado con producto» añade al cliente al rol al pagar; en devolución o cancelación hay que quitarlo a mano.

41.0.1. Roles de cliente

Los roles permiten formar grupos de usuarios (administradores, compradores, proveedores, etc.) y otorgarles tratos especiales. Se gestionan en

Clientes > Roles de cliente. Al añadir un rol se definen:

- **Nombre** y si está **activo**.
- **Envío gratuito**: los clientes con este rol pagan envío cero.
- **Exento de impuestos**: compras libres de impuesto.
- **Anular tipo de presentación de impuesto predeterminado** y su valor (con o sin impuesto).
- **Activar caducidad de contraseña**.
- **Comprado con producto**: al comprar (y pagar) ese producto, el cliente pasa a formar parte del rol.
- **Es rol de sistema** y **nombre de sistema** (predefinidos, no editables).

41.0.2. Control de acceso (ACL)

La lista de control de acceso restringe o concede acceso a determinadas áreas. Se gestiona en **Configuración > Lista de control de acceso**. Es **por rol**: se pulsa **Editar** y se marcan los roles junto a cada permiso (por ejemplo, *Acceder al área de administración*, *Administrar blog*, *Administrar campañas*, *Administrar foros*). Los roles marcados tendrán esos permisos.

> **Ejemplo:** para crear un rol «Gestor de contenido» con acceso a productos, fabricantes, reseñas, blog y campañas, pero no a carritos, se crea el rol y luego se marcan sus permisos en la ACL correspondiente.

41.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Roles de cliente





Lista de control de acceso





Capítulo 42

Ajustes de cliente, actividad y clientes en línea

Configura el registro, la seguridad de contraseñas, los formularios y consulta la actividad de los usuarios.

Parte IX — Gestión de clientes · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre los ajustes de cliente (registro, contraseñas, cuenta, formularios), el registro de actividad y la pantalla de clientes en línea. Sirve para adaptar el alta de usuarios y vigilar la actividad. Los conceptos clave incluyen método de registro, complejidad de contraseña, campos de formulario, registro de actividad y clientes en línea. Prerrequisitos: Capítulo 40. Caso de uso típico: ajustar cómo se registran los clientes y auditar su actividad.

Trampas frecuentes:

- Para usar la consulta de saldo de tarjeta regalo hay que activar el CAPTCHA (Capítulo 8).
- Habilitar **guardar última página visitada** o **guardar dirección IP** consume rendimiento; puede desactivarse.
- El registro con nombre de usuario no se recomienda en producción.

42.0.1. Ajustes de cliente

Los ajustes de cliente se gestionan en **Configuración > Ajustes > Ajustes de cliente** y se organizan en seis paneles:

- **Común**: método de registro (creación estándar, validación por correo, aprobación por administrador o deshabilitado), notificación de nuevos registros, registro obligatorio para productos descargables, consulta de saldo de tarjeta regalo, selección de zona horaria y eliminación de asociaciones de autenticación externa.
- **Contraseña y seguridad**: longitud mínima y máxima, requisitos de complejidad (minúscula, mayúscula, carácter no alfanumérico, dígito), contraseñas no repetidas, formato de almacenamiento (texto claro, con hash, cifrado), caducidad, validez del enlace de recuperación, intentos fallidos de acceso, bloqueo, doble introducción de correo y forzar autenticación multifactor.
- **Cuenta**: uso de nombre de usuario en lugar de correo (no recomendado en producción), validación de nombre de usuario y teléfono, formato de presentación del nombre, subida de avatar, pestañas ocultas de «Mi cuenta», boletín, almacenamiento de última página e IP.
- **Perfil**: ver perfiles de otros clientes, mostrar ubicación y fecha de alta.
- **Campos de formulario del cliente**: habilita y marca como obligatorios campos como género (con opción neutra según ley alemana), nombre, apellido, fecha de nacimiento (con edad mínima), compañía, dirección, código postal, ciudad, condado/región, país, provincia, teléfono y fax; además aceptar política de privacidad y suscripción al boletín. Los **atributos personalizados de cliente** se crean como los de pago.
- **Campos de formulario de dirección**: mismos campos aplicados a la dirección, con sus atributos personalizados.

42.0.2. Registro de actividad

El registro de actividad rastrea la actividad de los usuarios. Los tipos se habilitan o deshabilitan en **Clientes > Tipos de actividad**; la consulta se

hace en **Clientes > Registro de actividad**, filtrando por rango de fechas, tipo de actividad o dirección IP. Cada entrada puede borrarse individualmente, y **Borrar registro de actividad** limpia todo.

42.0.3. Clientes en línea

La sección **Clientes > Clientes en línea** muestra a los usuarios que han estado conectados en los últimos 20 minutos, con su información, dirección IP, ubicación, última actividad y última página visitada (requiere activar *Guardar última página visitada* en los ajustes). Es útil para orientar acciones de conversión. La ubicación por IP usa datos GeoLite2 de MaxMind.

Parte X

Gestión de contenido

42.0.4. Capturas oficiales de la pantalla

Ajustes de cliente






Account
'Usernames' enabled
Allow customers to change their usernames
Allow customers to check the availability of usernames
Username validation is enabled
Customer name format
Show first name
Phone number validation is enabled
Allow customers to upload avatars
Hide 'Downloadable products' tab
Hide 'Back in stock subscriptions' tab
Hide newsletter box
Newsletter box. Allow to unsubscribe
Store last visited page
Store IP addresses


Username:
admin@yourStore.com
CHECK AVAILABILITY


Profile
Allow viewing of customer profiles
Show customer's location
Show customers join date


Customer form fields
You can create and manage the customer form fields available during registration below.
'Gender' enabled
'Neutral' option enabled
'First name' enabled
'First name' required
'Last name' enabled
'Last name' required
'Date of Birth' enabled
'Company' enabled
'Company' required
'Street address' enabled
'Street address 2' enabled
'Zip / postal code' enabled
'City' enabled
'County / region' enabled
'Country' enabled
'Phone number' enabled
'Fax number' enabled
'Accept privacy policy' enabled
'Newsletter' enabled


Custom customer attributes
If the default form fields are not enough for your needs, then you can manage additional customer attributes below.
Name
Control type
Required
Display order
Edit
Custom attr
Drop-down list
0
Edit
1
Show 15 items
1-1 of 1 items
Add new


Address form fields
You can create and manage the address form fields available during checkout.
'Company' enabled
'Company' required
'Street address' enabled
'Street address' required
'Street address 2' enabled
'Street address 2' required
'Zip / postal code' enabled
'Zip / postal code' required
'City' enabled
'City' required
'County' enabled
'County' required
'Country' enabled
'State/province' enabled
'Phone number' enabled
'Phone number' required
'Fax number' enabled
'Fax number' required



Registro de actividad





Clientes en línea


Online customers
Search
Customer roles
Search
Learn more about online customers
Customer info
IP Address
Location
Last activity
Last visited page
admin@yourStore.com
127.0.0.1
09/25/2025 4:37:59 PM
"Store last visited page" setting is disabled
Previous
1
Next
Show
15
items
1-1 of 1 items

Capítulo 43

Blog y noticias

Publica entradas de blog y avisos, y modera los comentarios de los clientes.

Parte X — Gestión de contenido · Nivel: Básico

Este capítulo cubre el alta y gestión de entradas de blog y de noticias, sus ajustes y la moderación de comentarios. Sirve para comunicarse con los clientes. Los conceptos clave incluyen entrada, publicación, comentarios, RSS y ajustes de blog y noticias. Prerrequisitos: Capítulo 7 (idiomas). Caso de uso típico: publicar un artículo o un anuncio.

Trampas frecuentes:

- Las fechas de inicio y fin se registran en UTC, no en hora local.
- Para limitar una entrada a tiendas concretas hay que desactivar **Ignorar reglas «límite por tienda»**.
- Los comentarios pueden requerir aprobación previa; conviene activar el CAPTCHA por seguridad.

43.0.1. Blog

El blog permite conectar con los clientes publicando contenido. Se gestiona en **Contenido > Entradas del blog**.

Al añadir una entrada se definen, en el panel de información: idioma (si

hay varios), título, cuerpo, **cuerpo resumido** (fracción visible en el listado), etiquetas, si permite comentarios, si se incluye en el sitemap, fechas de inicio y fin (UTC) y tiendas. El panel **SEO** fija el nombre de página amigable, título meta, palabras clave y descripción meta. El botón **Vista previa** muestra cómo quedará.

Los comentarios se moderan en **Contenido > Comentarios del blog**, con **Aprobar seleccionadas** o **Desaprobar seleccionadas**, y se pueden editar o eliminar.

Los ajustes de blog (**Configuración > Ajustes > Ajustes de blog**) habilitan la funcionalidad, el tamaño de página, el número de etiquetas de la nube, el enlace RSS, los comentarios de invitados, la aprobación obligatoria, la notificación al propietario y los comentarios por tienda.

43.0.2. Noticias

Las noticias se gestionan en **Contenido > Avisos** y se muestran en la portada o en el pie. Al añadir un aviso se definen: idioma, título, descripción corta, texto completo, si permite comentarios, fechas de inicio y fin, tiendas y si está publicado. El panel **SEO** es equivalente al del blog.

Los comentarios se moderan en **Contenido> Comentarios de noticias**. Los ajustes de noticias (**Configuración > Ajustes > Ajustes de noticias**) habilitan la funcionalidad, mostrar en portada, número de elementos, tamaño de archivo, enlace RSS y las opciones de comentarios.

43.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Blog


Blog posts
Add new
Search
Title
Search
Title
Language
View comments
Start date
End date
Created on
Edit
Why your online store needs a wish list
English
View comments - 1 (0)
03/13/2017 06:20:09
Edit
How a blog can help your growing e-Commerce business
English
View comments - 1 (0)
03/13/2017 06:20:08
Edit
Show 15 items
1-2 of 2 items


Add a new blog post
back to blog post list
Save
Save and Continue Edit
Info
Title
Why your online store needs a wish list
Body
File Edit Insert View Format Table Tools
Formats Font Family Font Sizes
What comes to your mind, when you hear the term" wish list"? The application of this feature is exactly how it sounds like: a list of things that you wish to get. As an online store owner, would you like your customers to be able to save products in a wish list so that they review or buy them later? Would you like your customers to be able to share their wish list with friends and family for gift giving?
Offering your customers a feature of wish list as part of shopping cart is a great way to build loyalty to your store site. Having the feature of wish list on a store site allows online businesses to engage with their customers in a smart way as it allows the shoppers to create a list of what they desire and their preferences for future purchase.
Does every e-Commerce store needs a wish list? The answer to this question in most cases is yes, because of the following reasons:
Understanding the needs of your customers - A wish list is a great way to know what is in your customer's mind. Try to think the purchase history as a small portion of the customer's preferences. But, the wish list is like a wide open door that can give any online business a lot of valuable information about their customer and what they like or desire.
p
Body overview
What comes to your mind, when you hear the term” wish list”? The application of this feature is exactly how it sounds like: a list of things that you wish to get. As an online store owner, would you like your customers to be able to save products in a wish list so that they review or buy them later? Would you like your customers to be able to share their wish list with friends and family for gift giving? Offering your customers a feature of wish list as part of shopping cart is a great way to build loyalty to your store site. Having the feature of wish list on a store site allows online
Tags
e-commerce
nopcommerce
sample tag
money
Allow comments
Include in sitemap
Start date
End date
Limited to stores


Popular blog tags
blog
e-commerce
moey
money
nopCommerce
sample tag


SEO
Search engine friendly page name
why-your-online-store-needs-a-wish-list
Meta title
Meta keywords
Meta description


Blog comments
Approve selected
Disapprove selected
Delete selected
Search
Created from
Created to
Approved
All
Message
Search
Blog post
Store name
Customer
Comment
Is approved
Created on
Edit
Delete
How a blog can help your growing e-Commerce business
Your store name
admin@yourStore.com
This is a sample comment for this blog post
03/13/2017 06:20:08
Edit
Delete
Why your online store needs a
Your store name
admin@yourStore.com
This is a sample comment for this blog post
03/13/2017 06:20:08
Edit
Delete


Blog settings
Save
Multi-store configuration for
All stores
Advanced
Common
Blog enabled
Posts page size
10
Number of tags (cloud)
15
Display blog RSS feed link in the browser address bar
Blog comments
Allow guests to leave comments
Blog comments must be approved
Notify about new blog comments
Blog comments per store

Noticias


nopCommerce
Search store
SEARCH
Computers
Electronics
Apparel
Digital downloads
Books
Jewelry
Gift Cards
Categories
Computers
Electronics
Apparel
Digital downloads
Books
Jewelry
Gift Cards
Manufacturers
Apple
HP
News
New online store is open!
-Sunday, June 14, 2015
The new nopCommerce store is open now! We are very excited to offer our new range of products. We will be constantly adding to our range so please register on our site.
DETAILS
nopCommerce new release!
-Sunday, June 14, 2015
nopCommerce includes everything you need to begin your e-commerce online store. We have thought of everything and it's all included! nopCommerce is a fully customizable shopping cart
DETAILS


News items
Add new
Search
Store
All
Title
Search
Title
Language
View comments
Start date
End date
Published
Created on
Edit
New online store is open!
English
View comments - 1 (0)
07/16/2020 12:26:17
Edit
nopCommerce new release!
English
View comments - 1 (0)
07/16/2020 12:26:16
Edit
About nopCommerce
English
View comments - 1 (0)
07/16/2020 12:26:15
Edit
1
Show
15
items
1-3 of 3 items


Add a new news item
back to news item list
Save
Save and Continue Edit
Info
Language
English
Title
New online store is open!
Short description
The new nopCommerce store is open now! We are very excited to offer our new range of products. We will be constantly adding to our range so please register on our site.
Full description
File
Edit
Insert
View
Format
Table
Tools
Formats
Font Family
Font Sizes
Our online store is officially up and running. Stock up for the holiday season! We have a great selection of items. We will be constantly adding to our range so please register on our site, this will enable you to keep up to date with any new products.
All shipping is worldwide and will leave the same day an order is placed! Happy Shopping and spread the word!!
p
Allow comments
Start date
End date
Limited to stores
Published


SEO
Search engine friendly page name
new-online-store-is-open
Meta title
Meta keywords
Meta description


News comments
Approve selected
Disapprove selected
Delete selected
Search
Created from
Created to
Approved
All
Message
Search
News item
Store name
Customer
Comment title
Comment text
Is approved
Created on
Edit
Delete
About nopCommerce
Your store name
admin@yourStore.com
Sample comment title
This is a sample comment...
07/16/2020 12:26:15
nopCommerce new release!
New online store is open!
Show 15 items
1-3 of 3 items


News settings
Save
Multi-store configuration for
All stores
Advanced
Common
News enabled
Show on home page
Number of items to display
3
News archive page size
10
Display news RSS feed link in the browser address bar
News comments
Allow guests to leave comments
News comments must be approved
Notify about new news comments
News comments per store

Capítulo 44

Foros y temas (páginas)

Activa y organiza los foros de la comunidad, y crea páginas de contenido libre como políticas o preguntas frecuentes.

Parte X — Gestión de contenido · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre la habilitación de foros, la creación de grupos y foros, y la gestión de temas (páginas). Sirve para montar una comunidad y páginas informativas. Los conceptos clave incluyen foro, grupo de foro, tema (página) y permisos. Prerrequisitos: Capítulo 43. Caso de uso típico: añadir un foro de soporte o una página de preguntas frecuentes.

Trampas frecuentes:

- Los foros vienen **desactivados** por defecto; hay que habilitarlos en los ajustes de foro.
- Desde la 4.90, tras habilitar foros hay que añadir a mano un elemento de menú o pie (Capítulo 45).
- Un tema puede protegerse con contraseña o restringirse por rol de cliente.

44.0.1. Foros

Los foros son un sitio de discusión con mensajes, subforos y temas. Se gestionan en **Contenido > Foros**. Primero se crea un **grupo de foro** (nombre y orden) y dentro un **foro** (grupo, nombre, descripción y orden). nop-

Commerce aloja foros de ejemplo en su sitio de referencia.

Los ajustes de foro (**Configuración > Ajustes > Ajustes de foro**) se organizan en:

- **Común**: habilitar foros, formato relativo de fecha y hora, firma de usuario, número de publicaciones y editor de foro (cuadro de texto o editor BBCode; no se recomienda cambiarlo en producción).
- **Permisos**: invitados pueden publicar y crear temas, clientes pueden editar o eliminar publicaciones, gestionar suscripciones, votar publicaciones (con máximo diario) y mensajes privados (con alerta y notificación).
- **Tamaños de página**: temas, publicaciones, resultados de búsqueda y discusiones activas.
- **Canales**: alimentaciones RSS por foro y de discusiones activas.

44.0.2. Temas (páginas)

Los temas son bloques de contenido libre, útiles para páginas de preguntas frecuentes, políticas o instrucciones. Se gestionan en **Contenido> Temas (páginas)**.

Al añadir un tema se definen título y cuerpo, y en el panel **Presentación**: publicarlo, incluirlo en el menú superior, el pie (columnas 1-3) o el sitemap, protección por contraseña, acceso por rol de cliente (requiere desactivar *Ignorar reglas ACL*), limitado a tiendas, accesibilidad con la tienda cerrada, orden y nombre de sistema. El panel **SEO** fija el nombre de página amigable y los datos meta. Dos temas pueden compartir nombre de sistema para mostrar contenido distinto a invitados y registrados.

44.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Foros


Forums
Add New Forum Group
Add New Forum
Name
Display Order
Created on
Edit
General
5
07/16/2020 12:26:14
Edit
Name
Display Order
Created on
Edit
New Products
1
07/16/2020 12:26:14
Edit
Mobile Devices Forum
10
07/16/2020 12:26:15
Edit
Packaging & Shipping
20
07/16/2020 12:26:15
Edit
1
Show 15 items
1-3 of 3 items
1
Show 15 items
1-1 of 1 items


Add New Forum Group
back to forum group list
Save
Save and Continue Edit
Name
Display Order
1


Add New Forum
back to forum list
Save
Save and Continue Edit
Forum Group
General
Name
Description
Display Order
1


nopCommerce forums
Search forums
To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selections below.
We welcome new questions and discussion, but please make sure to do a quick search first to make sure your topic hasn't already been addressed. Remember that this discussion board is your place, so treat it and other community members with respect.
News and Announcements
Forum
Topics
Posts
Latest Post
News and Announcements
Find out the latest updates and news from nopCommerce team
132
7205
1 week ago
In nopCommerce 4.30 is released
By egeemre
Content announcements
Content announcements about nopCommerce (articles, screencasts, etc)
155
381
4 minutes ago
In Blog post. 4 Important Rules Which Business Should...
By amandatrincher
General
Forum
Topics
Posts
Latest Post
Installation and Configuration
Discussions on installing and configuring nopCommerce.
9065
37113
2 hours ago
In An error occurred while starting the application.
By mvb@srpl.dk
nopCommerce Upgrades
Discuss nopCommerce upgrade issues here.
1458
6566
12 hours ago
In EasyCaching.Core not found
By mazizovv


Common
Forums enabled
Relative date and time formatting
Signature enabled
Show customers post count
Forum editor
BBCode editor


Permissions
Allow guests to create posts
Allow guests to create topics
Allow customers to edit posts
Allow customers to delete posts
Allow customers to manage forum subscriptions
Allow users to vote for posts
Maximum votes per day
30
Allow private messages





Temas (páginas)




Info
Title
Body
File
Edit
Insert
View
Format
Table
Tools
Formats
Font Family
Font Sizes
p
Display
SEO

Capítulo 45

Menú, plantillas de mensaje y encuestas

Personaliza el menú principal y el pie, edita los correos automáticos y crea encuestas interactivas.

Parte X — Gestión de contenido · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre la nueva gestión de menú de la 4.90, las plantillas de mensaje transaccionales y las encuestas. Sirve para personalizar la navegación y la comunicación. Los conceptos clave incluyen menú, elemento de menú, plantilla de mensaje, token y encuesta. Prerrequisitos: Capítulo 43. Caso de uso típico: reorganizar el menú superior o ajustar los correos automáticos.

Trampas frecuentes:

- Desde la 4.90 el menú se gestiona en **Contenido > Menús**; la opción antigua de menú superior solo aplica a la 4.80 o anterior.
- Puede haber varios menús «principal», pero solo se muestra uno según disponibilidad y orden de creación.
- Las plantillas de mensaje admiten **tokens** que se sustituyen dinámicamente; probar la plantilla evita errores.

45.0.1. Menú (mega menú)

A partir de la 4.90, el menú principal y la navegación del pie se personalizan desde el panel, en **Contenido > Menús**. Se crea un menú indicando su **tipo**: *Menú principal* o *Pie*. El ajuste **Mostrar todas las categorías** genera automáticamente ítems de primer nivel a partir de las categorías de la tienda, antes de los ítems manuales.

Cada **ítem de menú** admite varios tipos:

- **Página estándar**: enlaza a una página del sistema predefinida.
- **Categoría**: todas las categorías (cuadrícula o lista) o una sola.
- **Fabricante**: todos los fabricantes o uno concreto.
- **Producto**: enlaza a un producto.
- **Proveedor**: todos los proveedores o uno concreto.
- **Tema (página)**: enlaza a un tema.
- **Enlace personalizado**: texto y URL a mano.
- **Texto sin enlace**: texto no clicable, útil como cabecera de sección.

Los ítems con plantilla de cuadrícula o lista admiten número de elementos por fila, número de subcategorías por ítem y máximo de elementos. En los menús de tipo *Pie* no existe ítem padre, porque el pie solo admite un nivel.

45.0.2. Plantillas de mensaje

Las plantillas de mensaje definen el formato de los correos automáticos asociados a transacciones (estados de pedido y más). Se gestionan en **Contenido > Plantillas de mensaje**. La búsqueda admite palabras clave, tienda, cuenta de correo y estado activo.

Al editar una plantilla se selecciona el idioma (si hay varios), se ajusta el **asunto** y el **cuerpo** (con tokens que se sustituyen dinámicamente, listados en la parte superior), se define el **CCO**, la **cuenta de correo** que la envía, y se puede **probar la plantilla** enviando un correo de prueba con tokens de prueba. Además se marca **Está activa**, si se **envía inmediatamente** (o con retardo), si adjunta un fichero estático y las tiendas limitadas. **Copiar plantilla** crea una duplicada, útil con varias tiendas.

45.0.3. Encuestas

Las encuestas añaden interacción, por ejemplo para encuestas de satisfacción. Se gestionan en **Contenido > Encuestas**. Al añadir una encuesta se definen: idioma, nombre (la pregunta visible), si está publicada, si se muestra en la portada, si permite votar a invitados, fechas (UTC), tiendas, **palabra clave de sistema** (por ejemplo `LeftColumnPoll`) que indica dónde se muestra, y orden. En el panel de **respuestas** se añade cada opción con nombre y orden.

Parte XI

Herramientas de marketing

45.0.4. Capturas oficiales de la pantalla

Mega Menú






Add a new menu
back to menu list
Save
Save and Continue Edit
Advanced
Info
Standard
English
FR
Name
Menu type
Main menu
Published
CSS class
Limited to customer roles
In order to use this functionality, you have to disable the following setting: Catalog settings > Ignore ACL rules.
Limited to stores
In order to use this functionality, you have to disable the following setting: Catalog settings > Ignore "limit per store" rules.
Menu items
Display all categories
You need to save the menu before you can add menu items for this menu page.


Menu items
Display all categories
Title
Menu item type
Published
Display order
Edit
No data available in table
Previous
Next
Show
15
items
No records
Add a new menu item


Add a new menu item
back to menu details
Save
Save and Continue Edit
Advanced
Menu item type
Standard page
Standard page
Addresses
Standard
English
FR
Title
Parent menu item
No
Published
Display order
0
CSS class
Limited to customer roles
In order to use this functionality, you have to disable the following setting: Catalog settings > Ignore ACL rules.
Limited to stores
In order to use this functionality, you have to disable the following setting: Catalog settings > Ignore "limit per store" rules.


Add a new menu item
back to menu details
Save
Save and Continue Edit
Advanced
Menu item type
Standard page
Standard page
Standard page
Category
Manufacturer
Product
Vendor
Standard
Parent menu item
No



Plantillas de mensaje


Message templates
Search
Search keywords
Is active
All
Email account
All
Search
Learn more about message templates
Name
Subject
Is active
Limited to stores
Edit
Blog.BlogComment
%Store.Name%. New blog comment.
All stores
Edit
Customer.BackInStock
%Store.Name%. Back in stock notification
All stores
Edit
Customer.EmailRevalidationMessage
%Store.Name%. Email validation
All stores
Edit


Edit message template details - Blog.BlogComment
back to return message template list
Save
Save and Continue Edit
Copy template
Delete
Advanced
This message template is used when a new blog comment to the certain blog post is created. The message is received by a store owner. You can set up this option by ticking the checkbox Notify about new blog comments in Configuration - Settings - Blog settings.
Allowed message tokens
Show
Name
Blog.BlogComment
Standard
English
Russian
Subject
%Store.Name%. New blog comment.
Body

%Store.Name%

A new blog comment has been created for blog post "%BlogComment.BlogPostTitle%".

BCC
Email account
Store name (test@mail.com)
Test template
Test template
Is active
Send immediately
Delay send
Hours
Attached static file
Has attached file
Limited to stores


Send test email
back to template
Send
Send email to
Please enter tokens you want to be replaced below
%Store.Name%
%Store.URL%
%BlogComment.BlogPostTitle%

Encuestas


Community poll
DO YOU LIKE NOPCOMMERCE?
Excellent
Good
Poor
Very bad
VOTE


Polls
Add new
Store
All
Search
Name
Language
Display order
Published
Show on home page
Start date
End date
Edit
Do you like nopCommerce?
English
1
Edit
15
items per page
1 - 1 of 1 items


Add a new poll
back to poll list
Save
Save and Continue Edit
Poll Info
Language
English
Name
Published
Show on home page
Allow guests to vote
Start date
End date
Limited to stores
System keyword
Display order
0
Poll answers


Poll answers
Name
Number of votes
Display order
Edit
Delete
Excellent
0
1
Edit
Delete
Good
0
2
Edit
Delete
Poor
0
3
Edit
Delete
Very bad
0
4
Edit
Delete
1
Show
15
items
1-4 of 4 items
Add new record
Name
Display order
0
Add new record

Capítulo 46

Descuentos y precios por niveles

Crea promociones con cupón o automáticas, y ofrece precios reducidos por volumen de compra.

Parte XI — Marketing · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre la creación de descuentos (tipos, cupones, requisitos y límites) y de precios por niveles. Sirve para diseñar ofertas y campañas. Los conceptos clave incluyen descuento, cupón, requisito, acumulatividad y precio por niveles. Prerrequisitos: Capítulo 16 (rendimiento y descuentos). Caso de uso típico: montar una campaña de rebajas o un descuento por volumen.

Trampas frecuentes:

- Para que funcionen los descuentos hay que desactivar **Ignorar descuentos** en el panel de rendimiento del catálogo (Capítulo 16).
- Los descuentos de tipos distintos ya son acumulables; la opción «acumulable» solo aplica a un mismo tipo.
- Los precios por niveles requieren **guardar el producto** antes de poder añadirlos.

46.0.1. Descuentos

Los descuentos permiten ofertas aplicables a categorías, productos, subtotal o total, entre otros. Se gestionan en **Promociones > Descuentos**. nopCommerce no incluye descuentos predefinidos; se crean desde cero.

Al añadir un descuento se definen: si está activo, nombre, **tipo de descuento** (asignado a total de pedido, productos, categorías, fabricantes, envío o subtotal), proveedor (solo admite tipo «asignado a productos»), si usa porcentaje (con porcentaje e importe máximo) o importe fijo, si **requiere código de cupón**, fechas de inicio y fin (UTC), si es **acumulable con otros descuentos**, y el **límite de uso** (ilimitado, N veces, N veces por cliente). El campo **cantidad máxima con descuento** permite escenarios como «compra 2 y llévate 1 gratis».

46.0.2. Requisitos de descuento

El panel **Requisitos** permite añadir reglas. El tipo incluido de serie es *Debe estar asignado a un rol de cliente*; más tipos están disponibles como plugins. Se pueden crear **grupos de requisitos** con lógica booleana y anidar unos dentro de otros para reglas complejas.

46.0.3. Precios por niveles

Los precios por niveles ofrecen precio especial al comprar mayores cantidades de un producto. Se añaden en la ficha del producto, en el panel **Precios por niveles** (hay que guardar antes). Cada nivel define cantidad, precio, tienda, rol de cliente y fechas. Al alcanzar la cantidad en el carrito, el precio cambia automáticamente.

46.0.4. Capturas oficiales de la pantalla

Descuentos


Discounts
Add new
Search
Start date
mm/dd/yyyy
End date
mm/dd/yyyy
Discount type
All
Vendor
All
Coupon code
Discount name
Is Active
All
Search
Learn more about discounts
Name
Discount type
Discount
Start date
End date
Times used
Is active
Edit
'20% order total' discount
Assigned to order total
20%
0
Edit
Sample discount with coupon code
Assigned to products
10 USD
06/07/2021 12:00:00 AM
0
Edit
Previous
1
Next
Show
15
items
1-2 of 2 items


Add a new discount
back to discount list
Save
Save and Continue Edit
Advanced
Discount info
Is active
Name
Discount type
Assigned to order total
Vendor
No vendor
Use percentage
Discount amount
0
USD
Requires coupon code
Start date
mm/dd/yyyy --:-- --
End date
mm/dd/yyyy --:-- --
Cumulative with other discounts
Discount limitation
Unlimited
Admin comment


Requirements
Set up requirements to a created discount if you want to limit it to certain user categories depending on a customer role, the amount spent, etc. You can use single requirement type, or group several types and apply them simultaneously.
Requirement group is a useful feature for creating discount requirement templates. You can create a requirement group just once and then use it every time you want this limitation to be applied. You can include one requirement group into another one if needed.
Add a new discount requirement
Discount requirement type
Select requirement type


Group Default requirement group Interaction type in this group is
OR
Requirement Customer had spent x.xx amount
Remove requirement
Required spent amount
300.0000
Save
OR
Requirement Must be assigned to customer role
Remove requirement
Required customer role
Vendors
Save


Shopping cart
Remove
Image
Product(s)
Price
Qty.
Total
adidas Consortium Campus 80s Running Shoes
Size: 8
Color: Red
Edit
$24.80
1
$24.80
You save: $2.76
Update shopping cart
Continue shopping


Discount Code
Enter your coupon here
APPLY COUPON
The coupon code was applied
Entered coupon code - 10SNEAKERS


Edit discount details - Black Friday all
back to discount list
Save
Save and Continue Edit
Delete
Discount info
Requirements
Usage history
Name
Black Friday all
Discount type
Assigned to order subtotal
Use percentage
Discount percentage
10.0000
Maximum discount amount
10.0000
USD
Requires coupon code
Coupon code
BlackFridayAll
Start date
11/24/2017 12:00 AM
End date
11/26/2017 12:00 AM
Cumulative with other discounts
Discount limitation
N times per customer
N times
1
times


Edit discount details - Buy 1 and get 2nd discounted
back to discount list
Save
Save and Continue Edit
Delete
Discount info
Requirements
Applied to products
Usage history
Name
Buy 1 and get 2nd discounted
Discount type
Assigned to products
Use percentage
Discount percentage
50.0000
Maximum discount amount
USD
Requires coupon code
Coupon code
2discount
Start date
End date
Cumulative with other discounts
Discount limitation
N times per customer
N times
1
times
Maximum discounted quantity
1



Precios por niveles





$37.00

Quantity	5+	10+
Price	$30.00	$25.00

Capítulo 47

Tarjetas regalo y puntos de recompensa

Vende tarjetas regalo y monta un programa de fidelización con puntos canjeables.

Parte XI — Marketing · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre la creación, activación y uso de tarjetas regalo, y la configuración del programa de puntos de recompensa. Sirve para incentivar compras y fidelizar. Los conceptos clave incluyen tarjeta regalo, código de cupón, puntos de recompensa y tipo de cambio. Prerrequisitos: Capítulo 18. Caso de uso típico: lanzar una tarjeta regalo o un programa de puntos.

Trampas frecuentes:

- El tipo de tarjeta regalo (virtual o física) no debe cambiarse en una tienda operativa.
- La consulta de saldo de tarjeta regalo requiere CAPTCHA activado.
- Los puntos de recompensa solo se aplican a usuarios registrados.

47.0.1. Tarjetas regalo

Una tarjeta regalo se crea marcando **Es tarjeta regalo** en la ficha de un producto (panel *Tarjeta regalo*), donde se define su tipo: *virtual* o *física*. Tras la compra, las tarjetas compradas se consultan en **Pedidos > Tarjetas regalo**.

Para activar una tarjeta se marca **La tarjeta regalo está activada** y se genera el **código de cupón**. Puede configurarse la activación automática al completar un pedido en los ajustes de pedido (panel *Tarjetas regalo*). En la ficha se ven tipo, pedido de origen, valor inicial, saldo restante, código, destinatario y remitente, y un mensaje. El botón **Notificar al destinatario** envía los detalles por correo (solo para tarjetas virtuales). El panel de **historial de uso** muestra los pedidos donde se canjeó.

El cliente usa la tarjeta introduciendo el número en la caja correspondiente de la página del carrito. La caja puede desactivarse en los ajustes de carrito.

47.0.2. Puntos de recompensa

El programa de puntos crea fidelización recompensando acciones como registrarse o comprar. Se configura en **Configuración > Ajustes > Puntos de recompensa**. Los ajustes clave son:

- **Panel común**: habilitar el programa, **tipo de cambio** (por ejemplo, 1 punto = 1 €), puntos mínimos a usar, máximo por pedido y **tasa máxima canjeable** (porcentaje del total pagable con puntos).
- **Panel de obtención**: puntos por compra, validez de esos puntos, importe mínimo de pedido, puntos por registro, validez, activación inmediata o diferida, mostrar cuánto se gana, acumular puntos entre tiendas y tamaño de página del historial.

Los puntos pueden usarse como método de pago junto a otros, y se cancelan si el cliente anula un pedido o hace una devolución.

47.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Tarjetas regalo


Gift cards
Add new
Search
Recipient name
Gift card coupon code
Activated
All
Search
Initial value
Remaining amount
Coupon code
Recipient's Name
Is gift card activated
Creation date
Edit
$100.00
$100.00
527b17ba-3938
Jhon Smith
10/03/2019 12:39:29
Edit
$25.00
$25.00
Brenda Lindgren
08/25/2019 14:25:40
Edit
1
Show
15
items
1-2 of 2 items


Gift card
Is gift card
Gift card type
Physical
Overridden gift card amount


Gift cards
Add new
Search
Recipient name
Gift card coupon code
Activated
All
Search
Initial value
Remaining amount
Coupon code
Recipient's Name
Is gift card activated
Creation date
Edit
$25.00
$25.00
Brenda Lindgren
07/16/2020 12:26:19
Edit
1
Show
15
items
1-1 of 1 items


Edit gift card details
back to gift card list
Save
Save and Continue Edit
Delete
Gift card info
Gift card type
Virtual
Order
1 - View
Initial value
25.0000 USD
Remaining amount
$25.00
Is gift card activated
Coupon code
Generate code
Recipient's Name
Brenda Lindgren
Recipient's Email
brenda_lindgren@nopCommerce.com
Sender's Name
Steve Gates
Sender's Email
steve_gates@nopCommerce.com
Message
Is recipient notified
False
Notify recipient
Creation date
7/16/2020 12:26:19 PM


Edit gift card details
back to gift card list
Save
Save and Continue Edit
Delete
Gift card info
Usage history
Used
Order #
Used amount
10/04/2019 00:54:12
7 - View
$37.00
1
Show
15
items
1-1 of 1 items



Puntos de recompensa






Sub-Total: $370.00
Shipping: $0.00
Tax: $0.00
Total: $370.00
You will earn: 37 points
I agree with the terms of service and I adhere to them unconditionally (read)
CHECKOUT


3 Shipping method
4 Payment method
Use my reward points, 100 reward points ($100.00) available for this order
Check / Money Order
Pay by cheque or money order
Credit Card
Pay by credit / debit card
Back
CONTINUE
5 Payment information
6 Confirm order

Capítulo 48

Productos relacionados, cross-sells y afiliados

Asocia productos complementarios y gestiona el programa de afiliados que refiere clientes.

Parte XI — Marketing · Nivel: Básico

Este capítulo cubre los productos relacionados, los cross-sells y la gestión de afiliados. Sirve para vender más y medir referencias. Los conceptos clave incluyen cross-sell, producto relacionado y afiliado. Prerrequisitos: Capítulo 18. Caso de uso típico: recomendar accesorios o crear un programa de afiliados.

Trampas frecuentes:

- Hay que **guardar el producto** antes de poder añadir cross-sells o relacionados.
- Los cross-sells se muestran en el paso de pago; los relacionados en la página de detalle del producto.
- El enlace de afiliado usa el parámetro `AffiliateID` o un nombre amigable.

48.0.1. Cross-sells y productos relacionados

Ambas herramientas ofrecen productos adicionales según el comportamiento del cliente. Se configuran en la ficha del producto, en los paneles **Cross-sells** y **Productos relacionados** (tras guardar).

- **Cross-sells**: productos que suelen comprarse junto con el seleccionado; se muestran al pie de la página de pago. Se añaden con **Añadir nuevo cross-sell**, buscando por nombre, categoría, proveedor, tienda, tipo o fabricante.
- **Productos relacionados**: se anuncian bajo el producto en su página de detalle; se añaden del mismo modo.

48.0.2. Afiliados

Los afiliados son terceros que refieren clientes a la tienda, con recompensa por rendimiento. Se gestionan en **Promociones > Afiliados**. El enlace de un afiliado es `http://tutienda.com/?AffiliateID=N`, y puede definirse un **nombre de URL amigable**. Cuando un cliente asignado a un afiliado hace un pedido, este queda etiquetado.

Al añadir un afiliado se registran sus datos de contacto y dirección, y se guarda. Con **Guardar y continuar editando** aparecen dos paneles: **clientes afiliados** y **pedidos afiliados**, que permiten medir la efectividad.

48.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Cross-sells y productos relacionados




Add new cross-sell product
Product name
Category
Apparel >> Clothing
Vendor
All
Store
All
Product type
All
Manufacturer
All
Search
Product name
Published
Custom T-Shirt
Levi's 511 Jeans
Nike Tailwind Loose Short-Sleeve Running Shirt
Oversized Women T-Shirt
1
Show 7 items
1-4 of 4 items
Save


Based on your selection, you may be interested in the following items
Levi's 511 Jeans
From $35.00
ADD TO CART
Ray Ban Aviator Sunglasses
$25.00
ADD TO CART


Related products
The Related Products option provides the opportunity to advertise products that are not part of the selected category, to your visitors. These products are displayed on the product details pages.
Product
Display order
View
Edit
Delete
Nike Tailwind Loose Short-Sleeve Running Shirt 0 View Edit Delete
Nike SB Zoom Stefan Janoski "Medium Mint" 0 View Edit Delete
Nike Floral Roshe Customized Running Shoes 0 View Edit Delete
Levi's 511 Jeans 0 View Edit Delete
1
Show 15 items
1-4 of 4 items
Add new related product


Add new related product
Product name
Category
Apparel >> Shoes
Vendor
All
Store
All
Product type
All
Manufacturer
All
Search
Product name
Published
adidas Consortium Campus 80s Running Shoes
Nike Floral Roshe Customized Running Shoes
Nike SB Zoom Stefan Janoski "Medium Mint"
Show 7 items
1-3 of 3 items
Save


Related products
Nike Tailwind Loose Short-Sleeve Running Shirt
$15.00
ADD TO CART
Nike SB Zoom Stefan Janoski "Medium Mint"
$30.00
ADD TO CART
Nike Floral Roshe Customized Running Shoes
$40.00
ADD TO CART
Levi's 511 Jeans
From $35.00
ADD TO CART

Afiliados


Affiliates
Add new
Search
Affiliate is an Internet-based marketing practice in which a business rewards one or more affiliates for each visitor or customer. It is a web-based pay-for-performance program designed to compensate affiliate partner for driving qualified leads or sales to a merchant web site.
First name
Last name
Friendly URL name
Load only with orders
Search
First name
Last name
Active
Edit
John
Smith
Edit
Show 15 items
1-1 of 1 items


Add a new affiliate
back to affiliate list
Save
Save and Continue Edit
Affiliate info
Active
First name
Last name
Email
Company
Country
Select country
State / province
Other (Non US)
County
City
Address 1
Address 2
Zip / postal code
Phone number
Fax number
Admin comment
Friendly URL name

Capítulo 49

Campañas de correo y boletín

Envía campañas de correo a suscriptores y gestiona listas y tipos de suscripción.

Parte XI — Marketing · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre la creación y envío de campañas de correo, las múltiples listas de boletín y la gestión de suscriptores. Sirve para el marketing por correo. Los conceptos clave incluyen campaña, token, suscriptor, lista de boletín y tipo de suscripción. Prerrequisitos: Capítulo 6 (cuentas de correo). Caso de uso típico: enviar una promoción a la base de suscriptores.

Trampas frecuentes:

- Conviene **probar la campaña** con un correo de prueba antes de enviarla a todos.
- El envío masivo requiere una cuenta de correo configurada y con capacidad suficiente.
- La integración con Brevo facilita la entrega de campañas.

49.0.1. Campañas de correo

Los suscriptores del boletín se recogen durante el registro o mediante el formulario del pie, y pueden importarse o exportarse en CSV. Las campañas se gestionan en **Promociones > Campañas**; no hay ninguna predefinida.

Al añadir una campaña se definen nombre, asunto, cuerpo (con **tokens permitidos**, visibles con *Mostrar*), fecha y hora de envío planificada, y limitaciones por tienda, rol de cliente y tipo de suscripción. Tras guardar, se elige la **cuenta de correo** de envío y se prueba con **Enviar correo de prueba**; después se envía con **Enviar correo masivo**.

49.0.2. Múltiples listas de boletín

La función de **múltiples listas de boletín** permite crear varias suscripciones (por ejemplo, «Ofertas especiales» o «Boletín de socios») además de la predeterminada «Boletín». Los clientes las ven en el registro y en su página de información, y las eligen con casillas.

Los suscriptores se gestionan en **Promociones > Suscriptores de boletín**, filtrando por correo, fechas, estado, tienda, rol y tipo de suscripción, e importando o exportando CSV. Los **tipos de suscripción** se gestionan en **Promociones > Tipos de suscripción**, donde se añaden, editan o eliminan. Al crear una campaña puede apuntarse a una lista concreta o a todas.

La entrega de campañas se integra con plugins de correo como **Brevo**.

49.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Campañas de correo




Add a new campaign
back to campaign list
Save
Save and Continue Edit
Name
Subject
Body
Allowed message tokens
Show
Planned date of sending
mm/dd/yyyy --:-- --
Limited to customer role
All
Limited to subscription types
All


Make sure you've tested the campaign before sending it out to multiple customers. Save your campaign first by clicking "Save" button.
Email account
Store name (test@mail.com)
Send test email to
Send test email
Send mass email


Register
Your Personal Details
Gender: Male Female
First name:
Last name:
Email:
Subscribe to newsletter
Newsletter
Promo
Information
Sitemap
Shipping & returns
Privacy notice
Conditions of Use
About us
Contact us
Customer service
Search
News
Blog
Forums
Recently viewed products
Compare products list
New products
My account
My account
Orders
Addresses
Shopping cart
Wishlist
Apply for vendor account
Follow us
Newsletter
Enter your email here...
SUBSCRIBE


Newsletter subscribers
Add new
Export to CSV
Import from CSV
Search
Email
Start date
mm/dd/yyyy
End date
mm/dd/yyyy
Active
All
Customer role
All
Subscription type
All
Search
Learn more about email campaigns
Email
Subscription type
Active
Language
Created on
Edit
admin@yourStore.com
Newsletter
English
9/26/2025 2:24:33 PM
Edit
admin@yourStore.com
Promo
English
9/26/2025 2:24:33 PM
Edit
Previous
1
Next
Show
15
items
1-2 of 2 items


Add a new subscription
back to subscriptions list
Save
Save and Continue Edit
Email
Subscription type
Newsletter
Active
Language
English


nopCommerce
English
John Smith
Logout
Public store
Search
Dashboard
Catalog
Sales
Customers
Promotions
Discounts
Affiliates
Newsletter subscribers
Subscription types
Campaigns
Content management
Configuration
Subscription types
Add new
Learn more about email campaigns
Name
Ticked by default
Display order
Edit
Newsletter
0
Edit
Promo
1
Edit
Previous
1
Next
Show
15
items
1-2 of 2 items



Configurar plugin Brevo




Configure - Brevo
back to plugin list
General
Brevo
Formerly sendinblue
Step 1. Create a Brevo account
Drive more sales with all-in-one marketing software platform.
Design clean and professional newsletters
Build and target your audience
Automate your marketing (e.g. abandoned cart recovery)
Create Free Account
Step 2. Connect your store to Brevo
Copy your API v3 key from your Brevo account on SMTP & API page, then paste it in the field below and save.
xkeysib-xxxxxxxxxx
Save
Need help?
Take a look at our tutorials:
nopCommerce - 1. Set up the plugin
nopCommerce - 2. Recover abandoned carts
nopCommerce - 3. Send an order confirmation email
Don't see your question answered?
Visit nopCommerce forums. They are free and mostly provided by nopCommerce community (sometimes by nopCommerce team).
nopCommerce premium support services. Paid, fast and provided by nopCommerce team.
Post the issue on nopCommerce plugin repository.


General
API v3 key
Account info
First name:
Last name:
Email: @nopcommerce.com
Email credits: 600
SMS credits: 78.7
Save


Contacts
From the dropdown list below, select the Brevo list where your nopCommerce newsletter subscribers and their data will be added.
After the initial sync, a task is scheduled to run every 6000 seconds to automatically add your new subscribers to your Brevo list.
To change the sync frequency, go to System > Schedule tasks.
Create a list
List
Select list
Save
Manual synchronization
To run the sync right away, click on the "Sync now" button.
Sync now


Schedule tasks
Task period should not exceed 24 days.
Do not forget to restart the application once a task has been modified.
Name
Seconds (run period)
Enabled
Stop on error
Last start date
Last end date
Last success date
Run now
Edit
Renew access token (Square payment)
1209600
Run now
Edit
Synchronization (SendIn
43,200.00
2/20/2019 5:44:00 AM
2/20/2019 5:44:02 AM
2/20/2019 5:44:02 AM
Run now
Update
Cancel


Transactional emails
Brevo SMTP is the transactional email service of Brevo. When it is enabled, all transactional emails (e.g. account creation emails, order confirmation emails, recovery password emails, etc) of your store will be sent from your Brevo account.
Copy your SMTP key from your Brevo account on SMTP & API page > SMTP tab, then paste it in the field below and save.
Use Brevo SMTP
SMTP key
Send emails from
Select sender
Save

Name	Is active	Limited to stores	Brevo template	Edit template	Edit
Blog.BlogComment	✓	Your store name	✗	Edit template	Edit
Customer.BackInStock	✓	Your store name	✗	Edit template	Edit
Customer.EmailRevalidationMessage	✓	Your store name	✗	Edit template	Edit
Customer.EmailValidationMessage	✓	Your store name	✗	Edit template	Edit









Recuperar carritos abandonados




Would you like to complete your order?
If your URL is correct, you can check the image by going to Preview or sending a Test email.
{{ item.name }}
Quantity: {{ item.quantity }}
Price: {{ item.price | floatformat:2 }}
Personalize
VIEW MY ITEM >
Button
Button
Link
{{ item.url }}
Font Family
Arial


Would you like to complete your order?
If your URL is correct, you can check the image by going to Preview or sending a Test email.
{{ item.name }}
Quantity: {{ item.quantity }}
Price: {{ item.price | floatformat:2 }}
VIEW MY ITEM >
Image alignment
Left
Center
Image source
From gallery
From URL
{{ item.image }}


Subtotal: {{ params.currency }} {{ params.subtotal | floatformat:2 }}
Discount: {{ params.currency }} {{ params.discount | floatformat:2 }}
Total: {{ params.currency }} {{ params.total | floatformat:2 }}
COMPLETE MY ORDER >


Subtotal: {{ params.currency }} {{ params.subtotal | floatformat:2 }}
Discount: {{ params.currency }} {{ params.discount | floatformat:2 }}
Personalize
COMPLETE MY ORDER >
Button
Link
{{ params.url }}


Select a workflow type
Custom workflow
Mix and match triggers, conditions, and actions to create a custom workflow
Welcome Message
Send a welcome email after a subscriber joins your list.
Anniversary Date
Send an annual email or series of emails based on a special event or birthday.
Page Visit
Send emails after a contact visits a specific page on your website.
Website Event
Send emails after a contact performs a specific action on your website.
Product Purchase
Send emails when a product is purchased on your website.
Marketing Activity
Send emails based on whether contacts open or click on an email campaign.
Transactional Activity
Send an email based on whether contacts open or click on transactional emails.
Simple Abandoned Cart
Send an email after a contact abandons a cart
Detailed Abandoned Cart
Send a series of product-specific emails after a contact abandons a cart


Shopping cart
SKU
Image
Product(s)
Price
Qty.
Total
M8_HTC_5L
HTC One M8 Android L 5.0 Lollipop
$245.00
1
$245.00
PT_SPK_SN
Portable Sound Speakers
$37.00
1
$37.00
TC_78I_UN
Universal 7-8 Inch Tablet Cover
$39.00
1
$39.00
Discount Code
Enter your coupon here
APPLY COUPON
Gift Cards
Enter gift card code
ADD GIFT CARD
Sub-Total: $321.00
Shipping: $0.00
Tax: $0.00
Total: $321.00
You will earn: 32 points
CHECKOUT

Hi {{ contact.FIRSTNAME }}
{{ contact.LASTNAME }}!

YOU'VE LEFT SOMETHING BEHIND

Would you like to complete your order?

{% for item in params.items|slice:':3' %}

{{ item.name }}

Quantity: {{ item.quantity }}
Price: {{ item.price | floatformat:2 }}

VIEW MY ITEM >

{% endfor %}

Subtotal: {{ params.currency }} {{ params.subtotal | floatformat:2 }}
Discount: {{ params.currency }} {{ params.discount | floatformat:2 }}
Total: {{ params.currency }} {{ params.total | floatformat:2 }}

COMPLETE MY ORDER >

Your Company
contact@yourcompany.com



Correo de confirmación de pedido


Drag & Drop Editor
Load a saved version
Save
Image Gallery
Design Elements
Aa
Title
Text
Image
Hi
YOU'VE LEFT
Text
Font Family
Link Color


Order Summary
Subtotal: {{ params.currency }} {{ params.subtotal | floatformat: 2 }}
Discount: {{ params.currency }} {{ params.discount | floatformat: 2 }}
Shipping: {{ params.currency }} {{ params.shipping | floatformat: 2 }}
Tax: {{ params.currency }} {{ params.tax | floatformat: 2 }}
Total: {{ params.currency }} {{ params.revenue | floatformat: 2 }}


Items Summary
1.
If your URL is correct, you can check the image by going to Preview or sending a Test email.
{{ item.name }}
Quantity: {{ item.quantity }}
Price: {{ params.currency }} {{ item.price | floatformat: 2}}
VIEW ARTICLE »
Order Summary
Subtotal: {{ params.currency }} {{ params.subtotal | floatformat: 2}}
Discount: {{ params.currency }} {{ params.discount | floatformat: 2}}
Shipping: {{ params.currency }} {{ params.shipping | floatformat: 2}}
Tax: {{ params.currency }} {{ params.tax | floatformat: 2}}
Total: {{ params.currency }} {{ params.revenue | floatformat: 2}}
2.
Dynamic list
Learn more
Add a loop on
params
What parameter c
concerned attribu
3.
items
Variable name
4.
item
Limit
5.
3


Items Summary
If your URL is correct, you can check the image by going to Preview or sending a Test email.
{{ item.name }}
Quantity: {{ item.quantity }}
Price: {{ params.currency }} {{ item.price | floatformat: 2}}
B I U S
Personalize
VIEW ARTICLE »
Button
Link
{{ item.url }}
Font Family
Arial





Product(s)

SKU	Name	Price	Quantity	Total
M8_HTC_5L	***HTC One M8 Android L 5.0 Lollipop***	$245.00	1	$245.00
PT_SPK_SN	***Portable Sound Speakers***	$37.00	1	$37.00
TC_78I_UN	***Universal 7-8 Inch Tablet Cover***	$39.00	1	$39.00

Sub-Total:	$321.00
Shipping:	$0.00
Tax:	$0.00
Order Total:	**$321.00**

Re-order

Hi {{ contact.FIRSTNAME }} {{ contact.LASTNAME }}!

Thank you! Your order ID is #{{ params.id }}.
We hope to see you again soon.

Items Summary

{% for item in params.items|slice:':3' %}

{{ item.name }}

Quantity: {{ item.quantity }}
Price: {{ params.currency }} {{ item.price | floatformat: 2}}

VIEW ARTICLE »

{% endfor %}

Order Summary

Subtotal: {{ params.currency }} {{ params.subtotal | floatformat: 2}}
Discount: {{ params.currency }} {{ params.discount | floatformat: 2}}
Shipping: {{ params.currency }} {{ params.shipping | floatformat: 2}}
Tax: {{ params.currency }} {{ params.tax | floatformat: 2}}

Total: {{ params.currency }} {{ params.revenue | floatformat: 2}}

Shipping Address

{{ params.shipping_address.firstname }} {{ params.shipping_address.lastname }}
{{ params.shipping_address.company }}
{{ params.shipping_address.address1 }}
{{ params.shipping_address.address2 }}
{{ params.shipping_address.city }} {{ params.shipping_address.state }} {{ params.shipping_address.zipcode }}
{{ params.shipping_address.country }}
{{ params.shipping_address.phone }}

Billing Address

{{ params.billing_address.firstname }} {{ params.billing_address.lastname }}
{{ params.billing_address.company }}
{{ params.billing_address.address1 }} {{ params.billing_address.address2 }}
{{ params.billing_address.city }} {{ params.billing_address.state }} {{ params.billing_address.zipcode }}
{{ params.billing_address.country }}
{{ params.billing_address.phone }}

Your Company
contact@yourcompany.com

Hi Jean Blue!

Thank you! Your order ID is #119.
We hope to see you again soon.

Items Summary

HTC One M8 Android L 5.0 Lollipop

Quantity: 1
Price: USD 245.00

VIEW ARTICLE »

Portable Sound Speakers

Quantity: 1
Price: USD 37.00

VIEW ARTICLE »

Universal 7-8 Inch Tablet Cover

Quantity: 1
Price: USD 39.00

VIEW ARTICLE »

Order Summary

Subtotal: USD 193.45
Discount: USD -5.00
Shipping: USD 0.00
Tax: USD 0.00

Total: USD 188.45

Shipping Address

Jean Blue
SendinBlue
111 S Jacksont St
Seattle Washington 98104
United States
012025550191

Billing Address

Jean Blue Billing
SendinBlue Billing
111 S Jackson Billing St
Seattle Washington 98104
United States
012025550191

Your Company
contact@yourcompany.com

Capítulo 50

Integraciones de marketing: Facebook Pixel y Omnisend

Conecta la tienda con herramientas de seguimiento de anuncios y de automatización de marketing.

Parte XI — Marketing · Nivel: Avanzado

Este capítulo cubre la integración del plugin de Facebook Pixel y de Omnisend. Sirve para medir conversiones y automatizar campañas. Los conceptos clave incluyen píxel, evento estándar, coincidencia avanzada y automatización. Prerrequisitos: Capítulo 12 (plugins). Caso de uso típico: rastrear conversiones de Facebook u Omnisend.

Trampas frecuentes:

- El píxel de Facebook debe desactivarse para usuarios sin consentimiento de cookies si se opera bajo RGPD, junto con la advertencia de cookies.
- Algunos eventos incluyen el SKU; conviene verificar que esté relleno en el catálogo.
- Los eventos personalizados se configuran tras guardar la configuración.

50.0.1. Facebook Pixel

El píxel de Facebook inserta código JavaScript para rastrear la actividad de los visitantes y afinar los anuncios. Es un plugin incluido, que se encuentra en **Configuración > Plugins locales** (filtrando por tipo *Widgets*). Tras instalarlo y activarlo, se configura con **Configurar**.

La configuración permite añadir una configuración nueva con: **habilitada**, **ID de píxel** (de Facebook Events Manager), **coincidencia avanzada** (recoge datos del visitante en formato *hash*), e incluir **propiedades de usuario**. A continuación se activan los **eventos estándar** a rastrear: `PageView`, `AddToCart`, `Purchase`, `ViewContent`, `AddToWishlist`, `InitiateCheckout`, `Search`, `Contact` y `CompleteRegistration`. La opción **Desactivar para usuarios sin consentimiento de cookies** respeta el RGPD (requiere activar la advertencia de cookies). Los **eventos personalizados** se definen tras guardar, indicando nombre y zonas de widget.

50.0.2. Omnisend

Omnisend es una plataforma de automatización de marketing por correo y SMS. Se integra mediante su plugin, que permite sincronizar la tienda con Omnisend para campañas y automatizaciones. Se instala y configura como cualquier plugin (Capítulo 12), conectando la cuenta de Omnisend correspondiente.

Parte XII

Administración del sistema e informes

50.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Facebook Pixel








Configure custom events
Event name
Widget zones
Delete
My custom event
account_navigation_before
Delete
1
Show 15 items
1-1 of 1 items
Event name
Widget zones
Add new record

Omnisend


Local plugins
Reload list of plugins
Upload plugin or theme
Search
Manual plugin installation
1. Upload the plugin to the /plugins folder in your nopCommerce directory.
2. Restart your application (or click 'Reload list of plugins' button).
3. Scroll down through the list of plugins to find the newly installed plugin.
4. Click on the 'Install' link to choose the plugin for install.
5. Click on the 'Restart application to apply changes' button on the top panel to finish the installation process.
You can download more nopCommerce plugins in our marketplace
Plugin name
Omnisend
Load mode
All
Group
Misc
Author
Search
Learn more about plugins in nopCommerce
Group
Logo
Plugin Info
Additional info
Installation
Misc
omnisend
Omnisend
This plugin allows to integrate with Omnisend - email and omnichannel marketing platform
Configure
Edit
Version: 4.70.1
Author: nopCommerce team
System name: Misc.Omnisend
Display order: 1
Installed:
Uninstall
Previous
1
Next
Show 15 items
1-1 of 1 items


Configure - Omnisend
back to plugin list
Credentials
To enable this plugin, you'll need to:
1. Please sign up on omnisend.com
2. Follow steps provided here - instructions.
3. Fill in your account details below
API key
Save


nopCommerce
am@nopcommerce.com
500 of 500 Free emails left
Free refill in 25 days
$0.00 Free SMS left
+ Add SMS credits
Send more to sell more
View our plans
Account Management
Store settings
Connected store
Apps
Help center
Omnisend Academy
Hire Omnisend partner
Logout


Store settings
Brand ID: 647efa00cefd2884c0f686b4
API keys
API keys
Manage API keys to integrate your store, third-party applications, and Omnisend securely.
Find out more
Your API keys
+ Create API key
NAME
nop-test
API KEY
**********oFu6uq0


Synchronization
Sync contacts
Sync products
For full integration with the service, you need to perform data synchronization. For your convenience, synchronization is divided into three blocks:
Sync contacts - Performs synchronization of customers who have subscribed to the Newsletter
Sync products - Performs category and product synchronization
Note: Manual synchronization should be performed only once, with multiple synchronization, batch insert will report data insert errors. Further synchronization will go automatically and will not require the participation of an administrator

Capítulo 51

Registro, cola de mensajes y tareas programadas

Supervisa los errores del sistema, la bandeja de correos en cola y las tareas automáticas.

Parte XII — Administración del sistema · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre el registro de eventos del sistema, la cola de mensajes (correos en espera) y la programación de tareas. Sirve para diagnosticar y automatizar. Los conceptos clave incluyen log, nivel de registro, cola de mensajes y tarea programada. Prerrequisitos: Capítulo 5. Caso de uso típico: revisar errores o comprobar por qué no sale un correo.

Trampas frecuentes:

- Los correos **no se envían de inmediato**; se encolan y se envían por la tarea programada correspondiente.
- Al modificar una tarea programada hay que **reiniciar la aplicación**.
- El periodo de una tarea no debe superar 24 días.

51.0.1. Registro del sistema

El registro lista errores, advertencias e informativos del sistema. Se ve en **Sistema > Registro**. Cada entrada incluye tipo, descripción y fecha. La

búsqueda admite rango de fechas, mensaje y **nivel de registro** (todos, depuración, información, advertencia, error, fatal). Se pueden borrar entradas seleccionadas o todo el registro. **Ver** muestra los detalles del error.

51.0.2. Cola de mensajes

Los correos se encolan en lugar de enviarse al instante. La cola se gestiona en **Sistema > Cola de mensajes** y permite filtrar por fechas, dirección de origen y destino, solo no enviados, intentos máximos, o ir directo a un correo. Al editar un mensaje se pueden modificar remitente, destinatario, copias, asunto y cuerpo, marcar **envío inmediato** y ver o reenviar (**Requeue**) el mensaje.

51.0.3. Tareas programadas

Las tareas se ejecutan en segundo plano, por ejemplo el envío del correo encolado. Se gestionan en **Sistema > Programación de tareas**. Cada tarea edita su nombre, el periodo en segundos (máximo 24 días), si está habilitada y si se detiene ante un error. **Ejecutar ahora** lanza una tarea bajo demanda. Tras modificar una tarea, hay que reiniciar la aplicación.

51.0.4. Capturas oficiales de la pantalla

Registro (log)





Cola de mensajes





Tareas programadas



Schedule tasks

Task period should not exceed 24 days.

Do not forget to restart the application once a task has been modified.

Name	Seconds (run period)	Enabled	Stop on error	Last start date	Last end date	Last success date	Run now	Edit
Clear cache	600	✗	✗				Run now	Edit
Keep alive	300	✓	✗	5/31/2019 5:28:50 PM	5/31/2019 5:28:50 PM	5/31/2019 5:28:50 PM	Run now	Edit
Send emails	60	✓	✗	5/31/2019 5:33:11 PM	5/31/2019 5:33:11 PM	5/31/2019 5:33:11 PM	Run now	Edit

◂ 1 2 ▸ Show 7 items 8-10 of 10 items



Schedule tasks

Task period should not exceed 24 days.

Do not forget to restart the application once a task has been modified.

Name	Seconds (run period)	Enabled	Stop on error	Last start date	Last end date	Last success date	Run now	Edit
Clear cache	600	✗	✗				Run now	Edit
Keep alive	300	☑	☐	5/31/2019 5:28:50 PM	5/31/2019 5:28:50 PM	5/31/2019 5:28:50 PM	Run now	Update / Cancel
Send emails	60	✓	✗	5/31/2019 5:33:11 PM	5/31/2019 5:33:11 PM	5/31/2019 5:33:11 PM	Run now	Edit

◂ 1 2 ▸ Show 7 items 8-10 of 10 items

Capítulo 52

Mantenimiento, información del sistema y avisos

Ejecuta tareas de limpieza, consulta el estado del sistema y revisa los avisos de configuración.

Parte XII — Administración del sistema · Nivel: Básico

Este capítulo cubre las operaciones de mantenimiento, la información del sistema y los avisos. Sirve para conservar la tienda en buen estado. Los conceptos clave incluyen invitados, ficheros exportados, carritos abandonados, copia de seguridad, índice y avisos. Prerrequisitos: Capítulo 51. Caso de uso típico: limpiar datos obsoletos o revisar recomendaciones del sistema.

Trampas frecuentes:

- La copia de seguridad de base de datos solo funciona si la aplicación y la BD están en el mismo servidor.
- El borrado de invitados no afecta a quienes tengan pedidos o contenido propio.
- Los avisos afectan al rendimiento; conviene resolverlos.

52.0.1. Mantenimiento

El mantenimiento está en **Sistema > Mantenimiento** y ofrece varias operaciones:

- **Borrar registros de clientes invitados**: elimina registros de visitantes anónimos (sin pedidos ni contenido).
- **Borrar ficheros exportados antiguos**: elimina ficheros generados (PDF, Excel) y sus registros.
- **Borrar carritos y listas de deseos abandonados**: elimina los ítems creados antes de una fecha.
- **Reindexar tablas de base de datos**: reconstruye los índices y actualiza sus estadísticas.
- **Copias de seguridad de la base de datos**: crea una copia (solo si la BD está en el mismo servidor).
- **Borrar correos ya enviados**, **borrar ficheros de minificación**, **reducir base de datos** y **borrar miniaturas de imagen**.

52.0.2. Información del sistema

En **Sistema > Información del sistema** se consulta el estado del entorno: versión, base de datos, servidor y demás datos técnicos. Es útil al diagnosticar problemas o al elegir compatibilidades.

52.0.3. Avisos

En **Sistema > Avisos** se listan las advertencias actuales de la tienda. Se recomienda resolverlas todas, porque afectan a la eficiencia y el rendimiento. Suelen apuntar a datos incompletos (información de la tienda, monedas, medidas, métodos de pago o plugins).

52.0.4. Capturas oficiales de la pantalla

Mantenimiento


Deleting guest customers
Start date
mm/dd/yyyy
End date
09/18/2025
Only without shopping cart
Delete


Deleting old exported files
Start date
mm/dd/yyyy
End date
mm/dd/yyyy
Delete


Deleting abandoned shopping carts
Created before
03/27/2025
Delete


Re-index database tables
Modifies existing tables by rebuilding the index. When you execute re-indexing in a table, only the statistics associated with the indexes are updated. Automatic or manual statistics created in the table (instead of an index) are not updated.
Re-index


Database backups
Database backup functionality works only when your nopCommerce application is deployed on the same server as the database. Otherwise you will have to take care of the backup yourself (contact your system administrator).
File Name
File Size
Download
Restore
Delete
No data available in table
Previous
Next
Show
15
items
No records
Backup now


Delete already sent emails
Start date
mm/dd/yyyy
End date
09/18/2025
Delete


Delete minification files
Clear the bundles directory.
Delete


Shrink database
Reclaim disk space by reorganizing physical data storage
Shrink database



Información del sistema



Avisos

Capítulo 53

Plantillas y nombres amigables para buscadores

Define plantillas alternativas de presentación y administra los nombres de página amigables.

Parte XII — Administración del sistema · Nivel: Avanzado

Este capítulo cubre la asignación de plantillas a entidades y la gestión de los nombres SEO. Sirve para personalizar la vista de páginas y controlar las URLs. Los conceptos clave incluyen plantilla, ruta de vista y nombre amigable. Prerrequisitos: Capítulo 54 (SEO). Caso de uso típico: usar una plantilla distinta para ciertos productos o limpiar nombres de URL.

Trampas frecuentes:

- El desplegable de plantilla solo aparece si hay **más de una** plantilla creada para esa entidad.
- Para productos hay dos plantillas por defecto (simple y agrupado); el tipo de producto condiciona cuál aplica.
- Añadir una plantilla nueva requiere crear el fichero `.cshtml` correspondiente (tarea de desarrollo).

53.0.1. Plantillas

nopCommerce permite asignar una plantilla alternativa a categorías, fabricantes, productos y temas. La lista está en **Sistema > Plantillas**. Por defecto hay una plantilla de categoría, una de fabricante, una de tema y dos de producto. Cada ficha de entidad permite elegir plantilla; el desplegable solo se ve si hay más de una.

Crear una plantilla nueva implica, primero, crear el fichero de vista correspondiente (por ejemplo, copiar y renombrar `ProductTemplate.Simple.cshtml`) y, después, registrarla en **Sistema > Plantillas** con nombre, **ruta de vista**, orden y, para productos, los **ID de tipo de producto a ignorar** (por ejemplo, ignorar el tipo agrupado si la plantilla es para el simple). Esto es una tarea que toca el código, por lo que se documenta en el *Manual de desarrollo*.

53.0.2. Nombres amigables para buscadores

Todos los nombres amigables (URLs) de la tienda se listan y administran en **Sistema > Nombres de página amigables para buscadores**. Se filtran por nombre, idioma o estado, y se pueden borrar seleccionados. La columna **Editar página** lleva a la página correspondiente.

53.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Plantillas


Templates
Category templates
Name
View path
Display order
Edit
Delete
Products in Grid or Lines
CategoryTemplate.ProductsInGridOrLines
1
Edit
Delete
Show 15 items
1-1 of 1 items
Add new record
Name
View path
Display order
0
Add new record
Manufacturer templates
Name
View path
Display order
Edit
Delete
Products in Grid or Lines
ManufacturerTemplate.ProductsInGridOrLines
1
Edit
Delete
Show 15 items
1-1 of 1 items


Edit category details - Computers
back to category list
Preview
Save
Save and Continue Edit
Delete
Advanced
Category info
Display
Published
Show on home page
Include in top menu
Allow customers to select page size
Page size options
6, 3, 9
Price ranges
Display order
1
Category template
Products in Grid or Lines
Products in Grid or Lines
My Own Template


Product templates
Name
View path
Display order
Ignored product type IDs (advanced)
Edit
Delete
Simple product
ProductTemplate.Simple
10
10
Edit
Delete
Grouped product (with variants)
ProductTemplate.Grouped
100
5
Edit
Delete
1
Show 15 items
1-2 of 2 items


Product templates
Name
View path
Display order
Ignored product type IDs (advanced)
Edit
Delete
Simple product
ProductTemplate.Simple
10
10
Edit
Delete
Grouped product (with variants)
ProductTemplate.Grouped
100
5
Edit
Delete
1
Show 15 items
1-2 of 2 items
Add new record
Name
View path
Display order
0
Ignored product type IDs (advanced)
Add new record


Add new record
Name
My New One
View path
ProductTemplate.MyNewOne
Display order
0
Ignored product type IDs (advanced)
10
Add new record


Edit product details - adidas Consortium Campus 80s Running Shoes
back to product list
Preview
Save
Save and Continue Edit
Copy product
Delete
Advanced
Settings
Product info
Product name
adidas Consortium Campus 80s Running Shoes
Short description
adidas Consortium Campus 80s Primeknit Light Maroon/Running Shoes
Full description
File
Edit
Insert
View
Format
Table
Tools
One of three colorways of the adidas Consortium Campus 80s Primeknit set to drop alongside each other. This pair comes in light maroon and running white. Featuring a maroon-based primeknit upper with white accents. A limited release, look out for these at select adidas Consortium accounts worldwide.
p
SKU
AD_C80_RS
Categories
Apparel >> Shoes
Product type
Simple
Product template
Simple product
Simple product
My New One
Visible individually
Customer roles
In order to use this functionality, you have to disable the following setting:
Catalog settings > Ignore ACL rules.

Capítulo 54

SEO: ajustes generales y páginas

Configura el posicionamiento en buscadores a nivel global y para cada página.

Parte XII — Administración del sistema · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre los ajustes SEO generales y los paneles SEO de cada entidad. Sirve para mejorar la visibilidad en buscadores. Los conceptos clave incluyen título de página, palabras clave, descripción, URL canónica y Open Graph. Prerrequisitos: Capítulo 43. Caso de uso típico: afinar títulos, meta datos y comportamiento de URLs.

Trampas frecuentes:

- La **URL canónica** evita contenidos duplicados; conviene activarla.
- La descripción meta se trunca en los buscadores; conviene no superar ~155-160 caracteres.
- **Convertir caracteres no occidentales** elimina acentos de las URLs.

54.0.1. Ajustes SEO generales

Los ajustes globales están en **Configuración > Ajustes > Ajustes generales**, panel **SEO**. Permiten definir: título de página por defecto, ajuste del título (nombre de tienda antes o después del nombre de página), se-

parador del título, palabras clave y descripción meta por defecto, título y descripción de la portada, generación automática de descripción meta de producto a partir de su descripción corta, **requisito de prefijo WWW** (con redirección automática), **convertir caracteres no occidentales**, **URLs canónicas**, etiquetas **Twitter** y **Open Graph**, etiquetas **microdatos** y una **etiqueta <head> personalizada**.

54.0.2. Paneles SEO por página

Categorías, fabricantes, productos, temas, blog, noticias y proveedores disponen de un panel **SEO** con: **nombre de página amigable para buscadores**, **título meta**, **palabras clave meta** y **descripción meta**. Si el nombre amigable se deja vacío, se genera a partir del nombre.

54.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Optimización para buscadores






nopcommerce
All
Images
Videos
News
Books
More
Settings
Tools
About 5,860,000 results (0.58 seconds)
www.nopcommerce.com
nopCommerce: Free and open-source eCommerce platform ...
nopCommerce is the most popular ASP.NET shopping cart in the world based on Microsoft technologies. Free and open-source eCommerce platform.
Download - nopCommerce · Store Demo · Marketplace · Features
nopcommerce
All
Images
Videos
News
Books
More
Settings
Tools
About 5,860,000 results (0.58 seconds)
www.nopcommerce.com
nopCommerce: Free and open-source eCommerce platform ...
nopCommerce is the most popular ASP.NET shopping cart in the world based on Microsoft technologies. Free and open-source eCommerce platform.
Download - nopCommerce · Store Demo · Marketplace · Features


Search engine friendly page names
Delete selected
Search
Name
Language
All
Is active
All
Search
ID
Name
Entity ID
Entity name
Is active
Language
Edit page
75
100-physical-gift-card
45
Product
Standard
Edit page
73
25-virtual-gift-card
43
Product
Standard
Edit page
74
50-physical-gift-card
44
Product
Standard
Edit page
7
about-login-registration
7
Topic
Standard
Edit page

Capítulo 55

Informes integrados

Analiza ventas, clientes y existencias con los informes incluidos en el panel.

Parte XII — Administración del sistema · Nivel: Intermedio

Este capítulo cubre el panel principal y los informes de ventas, clientes, países y existencias. Sirve para tomar decisiones con datos. Los conceptos clave incluyen panel principal, resumen de ventas, más vendidos, nunca vendidos y clientes. Prerrequisitos: Capítulo 34 (pedidos). Caso de uso típico: revisar el rendimiento comercial de la tienda.

Trampas frecuentes:

- El informe de stock bajo refleja el umbral definido en cada producto.
- Muchos informes se agrupan por periodo (día, semana o mes); el agrupado condiciona la lectura.
- El panel principal ya enlaza a los informes más detallados.

55.0.1. Panel principal

El panel principal (dashboard) muestra estadísticas: noticias de nopCommerce, estadísticas comunes con enlaces a informes detallados (pedidos, devoluciones, clientes registrados, stock bajo), gráficos de pedidos y clien-

tes nuevos, totales de pedidos por estado, pedidos incompletos, últimos pedidos, palabras clave de búsqueda más usadas y más vendidos por cantidad e importe.

55.0.2. Informes de ventas

- **Resumen de ventas**: filtra por fechas, estado de pedido y pago, categoría, fabricante, país, proveedor y producto, con agrupación por periodo.
- **Stock bajo**: lista productos por debajo del umbral.
- **Más vendidos**: desglosa por unidades e ingreso.
- **Productos nunca comprados**: productos sin ventas.
- **Ventas por país**: número de pedidos e importe por país.
- **Resumen de clientes**: registrados, por importe de pedido y por número de pedidos.

55.0.3. Microsoft Power BI

Para análisis avanzado existe una integración con Microsoft Power BI, que se adquiere por separado y ofrece informes inmersivos e interactivos (Capítulo 56).

55.0.4. Capturas oficiales de la pantalla

Informes


nopCommerce
John Smith
Logout
Search
Dashboard
Catalog
Sales
Customers
Promotions
Content management
Configuration
System
Reports
Help
Dashboard
NopCommerce News
Common statistics
5
Orders
More info
0
Pending return requests
More info
6
Registered customers
More info
1
Low stock products
More info
Orders
Year
Month
Week
New customers
Year
Month
Week
Order totals
Order Status
Today
This Week
This Month
This Year
All time
Pending
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2,468.80
Processing
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,957.00
Complete
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$43.50
Cancelled
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Incomplete orders
Item
Total
Count
Total unpaid orders (pending payment status)
$2,468.80
2 - view all
Total not yet shipped orders
$4,315.00
2 - view all
Total incomplete orders (pending order status)
$2,468.80
2 - view all
Latest Orders
View All Orders
Order #
Order status
Customer
Created on
View
5
Complete
Victoria Terces (victoria_victoria@nopCommerce.com)
03/13/2017 06:20:10
View
4
Processing
Brenda Lindgren (brenda_lindgren@nopCommerce.com)
03/13/2017 06:20:09
View
3
Pending
James Pan (james_pan@nopCommerce.com)
03/13/2017 06:20:09
View
2
Pending
Arthur Holmes (arthur_holmes@nopCommerce.com)
03/13/2017 06:20:09
View
1
Processing
Steve Gates (steve_gates@nopCommerce.com)
03/13/2017 06:20:09
View
1-5 of 5 items
Popular search keywords
Keyword
Count
computer
34
camera
30
jewelry
27
shoes
26
jeans
19
1-5 of 6 items
Bestsellers by quantity
Name
Total quantity
Total amount (excl tax)
View
Leica T Mirrorless Digital Camera
1
$530.00
View
Apple iCam
1
$1,300.00
View
Levi's 511 Jeans
1
$43.50
View
Night Visions
1
$2.80
View
If You Wait (donation)
1
$3.00
View
1-5 of 12 items
Bestsellers by amount
Name
Total quantity
Total amount (excl tax)
View
Vintage Style Engagement Ring
1
$2,100.00
View
Apple iCam
1
$1,300.00
View
Leica T Mirrorless Digital Camera
1
$530.00
View
Flower Girl Bracelet
1
$360.00
View
First Prize Pies
1
$51.00
View
1-5 of 12 items


NopCommerce News
nopCommerce Days 2019
We are most pleased to announce our fifth annual conference! Mumbai, India. October 10-11. Visit days19.nopcommerce.com to find more.
"Powered by nopCommerce" link
Would you like to remove the "Powered by nopCommerce" link in the bottom of the footer? Click here for more info.
Recommended hosting for your store
Everleap cloud hosting seamlessly scales sites with ease and they move stores for free. Learn more and get a 30 day free trial.


Common statistics
5
Orders
More info
0
Pending return requests
More info
6
Registered customers
More info
1
Low stock products
More info


Orders
Year
Month
Week
1
0
28 Tuesday
30 Thursday
1 Saturday
4 Tuesday


New customers
Year
Month
Week
6
5
4
3
2
1
0
September 2019
July 2020

Order totals

Order Status	Today	This Week	This Month	This Year	All time
Pending	$0.00	$0.00	$0.00	$2,468.80	$2,468.80
Processing	$0.00	$0.00	$0.00	$1,957.00	$1,957.00
Complete	$0.00	$0.00	$0.00	$43.50	$43.50
Cancelled	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Incomplete orders

Item	Total	Count
Total unpaid orders (pending payment status)	$2,468.80	2 - view all
Total not yet shipped orders	$4,315.00	2 - view all
Total incomplete orders (pending order status)	$2,468.80	2 - view all


Latest Orders
View All Orders
Order # | Order status | Customer | Created on | View
5 | Complete | Victoria Terces (victoria_victoria@nopCommerce.com) | 08/25/2019 14:25:41 | View
4 | Processing | Brenda Lindgren (brenda_lindgren@nopCommerce.com) | 08/25/2019 14:25:40 | View
3 | Pending | James Pan (james_pan@nopCommerce.com) | 08/25/2019 14:25:40 | View
2 | Pending | Arthur Holmes (arthur_holmes@nopCommerce.com) | 08/25/2019 14:25:40 | View
1 | Processing | Steve Gates (steve_gates@nopCommerce.com) | 08/25/2019 14:25:39 | View
1
1-5 of 5 items


Popular search keywords
Keyword | Count
computer | 34
camera | 30
jewelry | 27
shoes | 26
jeans | 19
1
2
1-5 of 6 items


Bestsellers by quantity
Name | Total quantity | Total amount (excl tax) | View
Leica T Mirrorless Digital Camera | 1 | $530.00 | View
Apple iCam | 1 | $1,300.00 | View
Levi's 511 Jeans | 1 | $43.50 | View
Night Visions | 1 | $2.80 | View
If You Wait (donation) | 1 | $3.00 | View
1-5 of 12 items
Bestsellers by amount
Name | Total quantity | Total amount (excl tax) | View
Vintage Style Engagement Ring | 1 | $2,100.00 | View
Apple iCam | 1 | $1,300.00 | View
Leica T Mirrorless Digital Camera | 1 | $530.00 | View
Flower Girl Bracelet | 1 | $360.00 | View
First Prize Pies | 1 | $51.00 | View
1-5 of 12 items


Sales summary
Search
Start date
End date
Order status
All
Payment status
All
Category
All
Manufacturer
All
Billing country
All
Vendor
All
Product
Group by
Day
Run report
Learn more about reports
Summary
Number of orders
Profit
Shipping
Tax
OrderTotal
Nov 08, 2022
1
$3,845.00
$0.00
$0.00
$3,845.00
Jul 20, 2022
5
$4,469.30
$0.00
$0.00
$4,469.30
1
Show
15
items
1-2 of 2 items


Low stock
Search
Published
All
Search
Product name
Inventory method
Stock quantity
Published
View
Reversible Horseferry Check Belt
Track inventory
0
View
1
Show
15
items
1-1 of 1 items


Bestsellers
Search
Start date
End date
Store
All
Order status
All
Payment status
All
Category
All
Manufacturer
All
Billing country
All
Vendor
All
Run report
Name
Total quantity
Total amount (excl tax)
View
Vintage Style Engagement Ring
1
$2,100.00
Apple iCam
1
$1,300.00
Leica T Mirrorless Digital Camera
1
$530.00
Flower Girl Bracelet
1
$360.00
$100 Physical Gift Card
1
$100.00
First Prize Pies
1
$51.00


Products never purchased
Search
Category
All
Manufacturer
All
Store
All
Vendor
All
Start date
End date
Run report
Name
Edit
$50 Physical Gift Card
adidas Consortium Campus 80s Running Shoes
Adobe Photoshop CS4
Apple MacBook Pro 13-inch
Asus N551JK-XO076H Laptop
View


Country sales
Search
Start date
mm/dd/yyyy
End date
mm/dd/yyyy
Order status
All
Payment status
All
Store
All
Run report
Learn more about reports
Country
Number of orders
Order total
United States of America
46
$30,755.39
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
2
$2,468.80
Canada
1
$43.50
Previous
1
Next
Show
15
items
1-3 of 3 items


Registered customers
Period
Count
In the last 7 days
0
In the last 14 days
0
In the last month
0
In the last year
6
1
Show
15
items
1-4 of 4 items


Customers by order total
Search
Start date
End date
Order status
All
Payment status
All
Shipping status
All
Run report
Customer
Order total
Number of orders
View
arthur_holmes@nopCommerce.com
$2,560.00
2
steve_gates@nopCommerce.com
$1,855.00
1
brenda_lindgren@nopCommerce.com
$102.00
1
victoria_victoria@nopCommerce.com
$43.50
1
james_pan@nopCommerce.com
$8.80
1
admin@yourStore.com
$0.00
1
1
Show
15
items
1-6 of 6 items


Customers by number of orders
Search
Start date
End date
Order status
All
Payment status
All
Shipping status
All
Run report
Customer
Order total
Number of orders
View
arthur_holmes@nopCommerce.com
$2,560.00
2
admin@yourStore.com
$0.00
1
steve_gates@nopCommerce.com
$1,855.00
1
james_pan@nopCommerce.com
$8.80
1
brenda_lindgren@nopCommerce.com
$102.00
1
victoria_victoria@nopCommerce.com
$43.50
1
1
Show 15 items
1-6 of 6 items

Capítulo 56

Microsoft Power BI

Conecta la tienda con Microsoft Power BI para obtener informes de negocio avanzados.

Parte XII — Administración del sistema · Nivel: Avanzado

Este capítulo cubre la integración con Power BI: informes incluidos, instalación y configuración. Sirve para inteligencia de negocio. Los conceptos clave incluyen puente (*gateway*), registro de aplicación, publicación de informes y actualización de datos. Prerrequisitos: Capítulo 12 y una base de datos MSSQL. Caso de uso típico: generar cuadros de mando interactivos.

Trampas frecuentes:

- La publicación de informes **solo funciona con base de datos MSSQL**.
- La moneda predeterminada de los informes es el dólar; cambiarla requiere editar las medidas.
- Cada vez que se ven informes hay que autorizar de nuevo, porque el acceso caduca.

Power BI convierte datos dispersos en conocimiento interactivo. La integración oficial con nopCommerce incluye, en su paquete básico, 13 informes (resumen de ventas, ventas por día de la semana, historial, ventas por dirección de envío, valor medio de pedido, resumen de pedidos, rendimiento mensual, comparación anual, productos destacados, últimos 20

pedidos, clientes y búsqueda avanzada de productos). Al ser código abierto, permite añadir informes o modificar el modelo de datos.

56.0.1. Instalación y configuración

El plugin se adquiere en la web oficial de nopCommerce y se instala como cualquier plugin. La configuración previa exige: crear o iniciar sesión en Power BI, instalar y registrar un **puente de datos local** (*Power BI Gateway*) y registrar la aplicación en Microsoft Entra (antes Azure AD), concediendo permisos del servicio Power BI y permitiendo flujos de cliente público. El identificador de aplicación se pega en la configuración del plugin.

56.0.2. Publicación y visualización

Los informes se publican una sola vez: se indica el nombre, se verifica el usuario, se elige el puente y se publica. Después basta con actualizar los datos por calendario o manualmente. Los informes publicados se ven en la cuenta de Power BI o en el panel **Ver informes** del plugin, con analítica incrustada.

56.0.3. Capturas oficiales de la pantalla

Microsoft Power BI





Products

Name	Quantity	Sales
Apple MacBook Pro 13-inch	8	$14,719.50
HTC One M8 Android L 5.0 Lollipop	39	$6,290.33
Build your own computer - copy	1	$1,475.00
Build your own computer	1	$1,315.00
Copy of Nikon D5500 DSLR - Black	1	$670.00
Adobe Photoshop CS4	2	$464.99
HTC One Mini Blue	1	$100.00
Night Visions	3	$68.40
Science & Faith	1	$20.00
Total	**57**	**$25,123.22**

Sales by vendors

Name	Quantity	Sales
	56	$23,808.22
Test_vendor	1	$1,315.00
Total	**57**	**$25,123.22**





Location	Orders	Items	Order Total	Average Order Value	Refunded Amount	%GT Sales
Canada	**1**	**1**	**$43.50**	**$43.50**	**$0.00**	**0.13%**
Saskatoon	1	1	$43.50	$43.50	$0.00	0.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	**2**	**5**	**$2,468.80**	**$1,234.40**	**$0.00**	**7.38%**
London	1	2	$2,460.00	$2,460.00	$0.00	7.36%
St Andrews	1	3	$8.80	$8.80	$0.00	0.03%
United States of America	**45**	**53**	**$30,745.39**	**$683.23**	**$3,867.80**	**92.49%**
Ketchikan	1	3	$102.00	$102.00	$0.00	0.31%
Los Angeles	1	3	$1,855.00	$1,855.00	$0.00	5.55%
New York	43	47	$28,788.39	$669.50	$3,867.80	86.63%
Total	**48**	**59**	**$33,257.69**	**$692.87**	**$3,867.80**	**100.00%**


7/20/2022
11/2/2023
Average order value
Average Order Value by Category
Notebooks
Jewelry
Camera & photo
Gift Cards
Desktops
Cell phones
Software
Books
Clothing
Digital downlo...
$0K
$2K
$4K
Average Order Value by Region
United Kingdo...
United States o...
Canada
$0K
$1K
Average Order Value by Vendor
Test_vendor
(Blank)
$0
$500
$1,000
Latest Orders
Id Order Total Order date
48 $3,600.00 11/2/2023
47 $10.00 11/2/2023
45 $30.00 10/20/2023
46 $20.00 9/20/2023
44 $1,315.00 8/2/2023
43 $50.00 8/2/2023
42 $50.00 8/2/2023
41 $0.00 6/20/2023
40 $0.00 6/20/2023
39 $0.00 6/20/2023
38 $245.00 5/23/2023
37 $22.80 4/19/2023
36 $22.80 4/19/2023
Total $33,257.69
$692.87
Average Order Value
$33.26K
Order Total
48
Number of orders
59
Order Items Count


48
Number of orders
59
Order Items Count
72
Quantity
$692.87
Average Order Value
1.22
Average Quantity Ordered
Orders Overview
Order Total by Customer role
$3.61K (4.32%)
$29.65K (35.44%)
$25.18K (30.1%)
$25.18K (30.1%)
Customer role
Registered
Administrators
Forum Moderators
Guests
Vendors
Sales by categories
Notebooks
Cell phones
Jewelry
Camera & photo
Desktops
Software
Sales and Number of orders by Year and Month
Sales
Number of orders
$20K
$15K
$10K
$5K
$0K
20
10
0
July
August 2022
November
February
March
April
May
June 2023
August
September
October
November


Orders by status
Order total by order status
100%
Processing
$25.27K
Pending
$7.60K
Complete
$0.39K
1.5%
Number of orders by order status
100%
Processing
30
Pending
11
Complete
7
23.3%
6/4/2018
11/2/2023
Latest Orders
Id
Order date
Order status
Order Total
48 11/2/2023 Pending $3,600.00
47 11/2/2023 Pending $10.00
45 10/20/2023 Pending $30.00
46 9/20/2023 Pending $20.00
44 8/2/2023 Processing $1,315.00
43 8/2/2023 Pending $50.00
42 8/2/2023 Pending $50.00
41 6/20/2023 Processing $0.00
40 6/20/2023 Processing $0.00
39 6/20/2023 Processing $0.00
38 5/23/2023 Complete $245.00
37 4/19/2023 Complete $22.80
36 4/19/2023 Complete $22.80
35 4/18/2023 Complete $20.00
34 4/18/2023 Complete $22.80
33 4/17/2023 Pending $259.99
32 4/14/2023 Pending $205.00
31 4/4/2023 Pending $670.00
30 3/10/2023 Pending $245.00
29 2/15/2023 Processing $245.00
28 2/15/2023 Processing $245.00
27 2/15/2023 Processing $245.00
26 2/14/2023 Processing $245.00
25 2/14/2023 Processing $245.00
24 2/14/2023 Processing $245.00
23 2/14/2023 Processing $245.00
22 2/14/2023 Processing $245.00
21 2/10/2023 Processing $3,845.00
Total $33,257.69
Order total by order status
Order status Complete Pending Processing
$20K
$15K
$10K
$5K
$0K
Jul 2022
Jan 2023
Jul 2023
Number of orders by order status
Order status Complete Pending Processing
20
10
0
Jul 2022
Jan 2023
Jul 2023


Monthly Performance
($4.27K)
Sales Diff
2.34%
Sales Diff %
1
Number of orders
(Blank)
Quantity Refunded
Year
2022
Month
August
Order Total by Category
Sales Sales (last month)
Books $0.1K
Camera & pho... $1.8K
Clothing $0.0K
Digital downlo... $0.0K
Gift Cards $0.0K
Jewelry $2.5K
$0K
$1K
$2K
Best performing products
Sales Sales (last month)
First Prize Pies $51.00
Fahrenheit 451 b... $27.00
Pride and Prejudi... $24.00
$25 Virtual Gift C... $25.00
Apple iCam $1,300.00
Flower Girl Brace... $360.00
If You Wait (dona... $3.00
Leica T Mirrorles... $530.00
Levi's 511 Jeans $43.50
Night Visions $2.80
Science & Faith $3.00
Vintage Style En... 2,100.00
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
Underperforming products
Sales Sales (last month)
Vintage Style En... $2.1K
Apple iCam $1.3K
Leica T Mirrorles... $0.5K
Flower Girl Brac... $0.4K
Levi's 511 Jeans $0.0K
$25 Virtual Gift ... $0.0K
If You Wait (don... $0.0K
Science & Faith $0.0K
Night Visions $0.0K
$0K
$1K
$2K



Name	Sales	Sales (last year)	Sales (last year) Diff	Sales (last year) Diff %
Books		**$102.00**	**($102.00)**	
Fahrenheit 451 by Ray Bradbury		$27.00	($27.00)	
First Prize Pies		$51.00	($51.00)	
Pride and Prejudice		$24.00	($24.00)	
Camera & photo		**$1,830.00**	**($1,830.00)**	
Apple iCam		$1,300.00	($1,300.00)	
Leica T Mirrorless Digital Camera		$530.00	($530.00)	
Cell phones	**$6,390.33**	**$245.00**	**$6,145.33**	**26.08%**
HTC One M8 Android L 5.0 Lollipop	$6,290.33	$245.00	$6,045.33	25.67%
HTC One Mini Blue	$100.00		$100.00	Infinity
Clothing		**$43.50**	**($43.50)**	
Levi's 511 Jeans		$43.50	($43.50)	
Desktops	**$2,790.00**		**$2,790.00**	**Infinity**
Build your own computer	$1,315.00		$1,315.00	Infinity
Build your own computer - copy	$1,475.00		$1,475.00	Infinity
Digital downloads	**$88.40**	**$8.80**	**$79.60**	**10.05%**
If You Wait (donation)		$3.00	($3.00)	
Night Visions	$68.40	$2.80	$65.60	24.43%
Science & Faith	$20.00	$3.00	$17.00	6.67%
Gift Cards		**$25.00**	**($25.00)**	
$25 Virtual Gift Card		$25.00	($25.00)	
Jewelry		**$2,460.00**	**($2,460.00)**	
Flower Girl Bracelet		$360.00	($360.00)	
Vintage Style Engagement Ring		$2,100.00	($2,100.00)	
Notebooks	**$14,719.50**	**$3,600.00**	**$11,119.50**	**4.09%**
Apple MacBook Pro 13-inch	$14,719.50	$3,600.00	$11,119.50	4.09%
Software	**$464.99**		**$464.99**	**Infinity**
Adobe Photoshop CS4	$464.99		$464.99	Infinity
Total	**$25,123.22**	**$8,314.30**	**$16,808.92**	**3.02%**



Name	Sales	Quantity	Orders count by item	Number of customers
$25 Virtual Gift Card	$25.00	1	1	1
Adobe Photoshop CS4	$464.99	2	2	1
Apple iCam	$1,300.00	1	1	1
Apple MacBook Pro 13-inch	$18,319.50	10	5	2
Build your own computer	$1,315.00	1	1	1
Build your own computer - copy	$1,475.00	1	1	1
Copy of Nikon D5500 DSLR - Black	$670.00	1	1	1
Fahrenheit 451 by Ray Bradbury	$27.00	1	1	1
First Prize Pies	$51.00	1	1	1
Flower Girl Bracelet	$360.00	1	1	1
HTC One M8 Android L 5.0 Lollipop	$6,535.33	40	32	2
HTC One Mini Blue	$100.00	1	1	1
Total	**$33,437.52**	**72**	**59**	**8**

11/2/2023

Latest order date

8/2/2023 11:45:57 AM

Latest Paid date

Latest 20 Orders

Latest 20 orders

Order Id	Order Date	Paid Date	Order Total	Items	Order Status	Payment Status
48	11/2/2023		$3,600.00	1	Pending	Pending
47	11/2/2023		$10.00	1	Pending	Pending
45	10/20/2023		$30.00	1	Pending	Pending
46	9/20/2023		$20.00	1	Pending	Pending
44	8/2/2023	02.08.2023	$1,315.00	1	Processing	Paid
43	8/2/2023		$50.00	1	Pending	Pending
42	8/2/2023		$50.00	1	Pending	Pending
41	6/20/2023	20.06.2023	$0.00	1	Processing	Paid
40	6/20/2023	20.06.2023	$0.00	1	Processing	Paid
39	6/20/2023	20.06.2023	$0.00	1	Processing	Paid
38	5/23/2023	23.05.2023	$245.00	1	Complete	Paid
37	4/19/2023	19.04.2023	$22.80	1	Complete	Paid
36	4/19/2023	19.04.2023	$22.80	1	Complete	Refunded
35	4/18/2023	18.04.2023	$20.00	1	Complete	Paid
34	4/18/2023	18.04.2023	$22.80	1	Complete	Paid
33	4/17/2023		$259.99	1	Pending	Pending
32	4/14/2023		$205.00	1	Pending	Pending
31	4/4/2023		$670.00	1	Pending	Pending
30	3/10/2023		$245.00	1	Pending	Pending
29	2/15/2023	15.02.2023	$245.00	1	Processing	Paid
Total			**$7,033.39**	**20**		

Latest 20 paid orders

Id	Paid Date Time	Items	Order Status	Total Invoiced
44	8/2/2023 11:45:57 AM	1	Processing	$1,315.00
41	6/20/2023 1:38:20 PM	1	Processing	$0.00
40	6/20/2023 10:44:05 AM	1	Processing	$0.00
39	6/20/2023 10:42:38 AM	1	Processing	$0.00
38	5/23/2023 1:34:42 PM	1	Complete	$245.00
37	4/19/2023 9:10:30 AM	1	Complete	$22.80
35	4/18/2023 8:24:51 AM	1	Complete	$20.00
34	4/18/2023 8:23:05 AM	1	Complete	$22.80
29	2/15/2023 7:40:30 AM	1	Processing	$245.00
28	2/15/2023 7:38:10 AM	1	Processing	$245.00
27	2/15/2023 7:36:36 AM	1	Processing	$245.00
26	2/14/2023 4:31:30 PM	1	Processing	$245.00
25	2/14/2023 4:26:31 PM	1	Processing	$245.00
24	2/14/2023 4:22:05 PM	1	Processing	$245.00
23	2/14/2023 4:07:06 PM	1	Processing	$245.00
22	2/14/2023 3:06:39 PM	1	Processing	$245.00
21	2/10/2023 8:44:07 AM	2	Processing	$3,845.00
20	2/10/2023 8:22:03 AM	2	Processing	$3,845.00
19	2/10/2023 8:20:38 AM	2	Processing	$3,845.00
18	2/10/2023 8:18:29 AM	1	Processing	$245.00
Total		**23**		**$15,365.60**

Registered customers



Date

Last 5 Years

11/10/2018 - 11/9/2023

Customers by order total

Email	Role name	Number of orders	Order Total
admin@yourStore.com	Administrators	36	$24,844.99
admin@yourStore.com	Forum Moderators	36	$24,844.99
admin@yourStore.com	Registered	36	$24,844.99
	Guests	2	$3,610.00
arthur_holmes@nopCommerce.com	Registered	1	$2,460.00
steve_gates@nopCommerce.com	Registered	1	$1,855.00
brenda_lindgren@nopCommerce.com	Registered	1	$102.00
Total		**41**	**$32,871.99**

Shipping Status

All

Order Status

Multiple selections

Payment Status

All


Advanced Product Search
Product Name
All
SKU
All
Product Type
All
Product Category
Accessories
Apparel
Books
Camera & photo
Cell phones
Clothing
Computers
Desktops
Digital downloads
Electronics
Gift Cards
Jewelry
Notebooks
Others
Shoes
Software
Price
0.00
2,100.00
Id SKU Product Name Order Items Count Sales Quantity
1 COMP_CUST Build your own computer 1 $1,315.00 1
4 AP_MBP_13 Apple MacBook Pro 13-inch 4 $14,719.50 8
10 AD_CS4_PH Adobe Photoshop CS4 2 $464.99 2
18 M8_HTC_5L HTC One M8 Android L 5.0 Lollipop 31 $6,290.33 39
19 OM_HTC_BL HTC One Mini Blue 1 $100.00 1
34 NIGHT_VSN Night Visions 3 $68.40 3
36 SCI_FAITH Science & Faith 1 $20.00 1
46 COMP_CUST-copy Build your own computer - copy 1 $1,475.00 1
48 N5500DS_B-copy Copy of Nikon D5500 DSLR - Black 1 $670.00 1
Total 45 $25,123.22 57
Year
2023


Connect to on-premises data sources with a Power BI gateway
Keep your dashboards and reports up to date by connecting to your on-premises data sources without the need to move the data. Query large datasets and take advantage of your existing investments. Get the flexibility you need to meet individual needs, and the needs of your organization.
Download standard mode ›
Download personal mode ›
Learn more ›


On-premises data gateway
Almost done.
Installation was successful!
Email address to use with this gateway*
youremail@[redacted]com
Next, you need to sign in to register your gateway.
Sign in options
Sign in
Cancel


On-premises data gateway
You are signed in as youremail@contoso.com and are ready to register the gateway.
Register a new gateway on this computer.
Migrate, restore, or takeover an existing gateway.
Move a gateway to a new computer
Recover a damaged gateway
Take ownership of a gateway
The old gateway will be disconnected.
Next
Cancel


On-premises data gateway
You are signed in as youremail@contoso.com and are ready to register the gateway.
New on-premises data gateway name *
Add to an existing gateway cluster Learn more
Recovery key (8 character minimum) *
This key is needed to restore the gateway and can't be changed. Record it in a safe place.
Confirm recovery key *
We'll use this region to connect the gateway to cloud services: West Central US Change Region
Provide relay details (optional) By default, Azure Relays are automatically provisioned
<< Back
Configure


On-premises data gateway
Status
Service Settings
Diagnostics
Network
Connectors
Recovery Keys
The gateway datagateway is online and ready to be used.
Gateway version number: 3000.142.14 (September 2022)
Help us improve the on-premises data gateway by sending usage information to Microsoft.
Read the privacy statement online
Logic Apps, Azure Analysis Services
West Central US
Create a gateway in Azure
Power Apps, Power Automate
West Central US
Ready
Power BI
Default environment
Ready
Close

Home > nopcommerce.com | App registrations >

Register an application ...

* Name

The user-facing display name for this application (this can be changed later).

nopCommerce PowerBI App

Supported account types

Who can use this application or access this API?

- (•) Accounts in this organizational directory only (nopcommerce.com only - Single tenant)
- ( ) Accounts in any organizational directory (Any Microsoft Entra ID tenant - Multitenant)
- ( ) Accounts in any organizational directory (Any Microsoft Entra ID tenant - Multitenant) and personal Microsoft accounts (e.g. Skype, Xbox)
- ( ) Personal Microsoft accounts only

Help me choose...

Redirect URI (optional)

We'll return the authentication response to this URI after successfully authenticating the user. Providing this now is optional and it can be changed later, but a value is required for most authentication scenarios.

Select a platform | e.g. https://example.com/auth

Register an app you're working on here. Integrate gallery apps and other apps from outside your organization by adding from Enterprise applications.

By proceeding, you agree to the Microsoft Platform Policies

Register




nopCommerce PowerBI App | Properties
Enterprise Application
Overview
Deployment Plan
Diagnose and solve problems
Manage
Properties
Owners
Roles and administrators
Users and groups
Single sign-on
Provisioning
Custom security attributes
Security
Conditional Access
Permissions
Token encryption
Activity
Sign-in logs
Usage & insights
Audit logs
Provisioning logs
Access reviews
Troubleshooting + Support
New support request
Save
Discard
Delete
Got feedback?
View and manage application settings for your organization. Editing properties like display information, user sign-in settings, and user visibility settings requires Global Administrator, Cloud Application Administrator, Application Administrator roles. Learn more.
If this application resides in your tenant, you can manage additional properties on the application registration.
Enabled for users to sign-in?
Yes
No
Name *
nopCommerce PowerBI App
Homepage URL
Logo
NP
Select a file
Application ID
Object ID
14a7a37c-b4f7-4ed4-9df1-54bef7906e99
Assignment required?
Yes
No
Visible to users?
Yes
No
Notes


nopCommerce PowerBI App | API permissions
Overview
Quickstart
Integration assistant
Diagnose and solve problems
Manage
Branding & properties
Authentication
Certificates & secrets
Token configuration
API permissions
Expose an API
App roles
Owners
Roles and administrators
Manifest
Support + Troubleshooting
Refresh
Got feedback?
Configured permissions
Add a permission
Grant admin consent for nopcommerce.com
API / Permissions name
Type
Description
Admin consent requ...
Microsoft Graph (1)
User.Read
Delegated
Sign in and read user profile
No
Request API permissions
Select an API
Microsoft APIs
APIs my organization uses
My APIs
Commonly used Microsoft APIs
Microsoft Graph
Azure DevOps
Azure Service Management
Azure Storage
Dynamics 365 Business Central
Dynamics CRM
Microsoft Purview
Office 365 Management APIs
Power Automate
Power BI Service
SharePoint
Skype for Business
Windows Push Notification Services (WNS)


Request API permissions
All APIs
Power BI Service
https://analysis.windows.net/powerbi/api/ Docs
What type of permissions does your application require?
Delegated permissions
Your application needs to access the API as the signed-in user.
Application permissions
Your application runs as a background service or daemon without a signed-in user.


Home > nopcommerce.com | App registrations > nopCommerce PowerBI App
nopCommerce PowerBI App | API permissions
Search
Refresh
Got feedback?
Overview
Quickstart
Integration assistant
Diagnose and solve problems
Manage
Branding & properties
Authentication
Certificates & secrets
Token configuration
API permissions
Expose an API
App roles
Owners
Roles and administrators
Manifest
Support + Troubleshooting
Successfully granted admin consent for the requested permissions.
Add a permission
Grant admin consent for nopcommerce.com
API / Permissions name
Type
Description
Admin consent requ...
Status
Microsoft Graph (1)
User.Read
Delegated
Sign in and read user profile
No
Granted for nopcommer...
Power BI Service (18)
App.Read.All
Delegated
View all Power BI apps
No
Granted for nopcommer...
Capacity.Read.All
Delegated
View all capacities
No
Granted for nopcommer...
Capacity.ReadWrite.All
Delegated
Read and write all capacities
No
Granted for nopcommer...
Content.Create
Delegated
Create content
No
Granted for nopcommer...
Dashboard.Read.All
Delegated
View all dashboards
No
Granted for nopcommer...
Dashboard.ReadWrite.All
Delegated
Make API calls that require read and write permissions on ...
No
Granted for nopcommer...
Dataflow.Read.All
Delegated
Make API calls that require read permissions on all dataflo...
No
Granted for nopcommer...
Dataflow.ReadWrite.All
Delegated
Make API calls that require read and write permissions on ...
No
Granted for nopcommer...
Dataset.Read.All
Delegated
View all datasets
No
Granted for nopcommer...
Dataset.ReadWrite.All
Delegated
Read and write all datasets
No
Granted for nopcommer...
Gateway.Read.All
Delegated
View all gateways
No
Granted for nopcommer...
Gateway.ReadWrite.All
Delegated
Read and write all gateways
No
Granted for nopcommer...
Report.Read.All
Delegated
Make API calls that require read permissions on all reports
No
Granted for nopcommer...
Report.ReadWrite.All
Delegated
Make API calls that require read and write permissions on ...
No
Granted for nopcommer...
StorageAccount.Read.All
Delegated
View all storage accounts
No
Granted for nopcommer...
StorageAccount.ReadWrite.Al
Delegated
Read and write all storage accounts
No
Granted for nopcommer...
Workspace.Read.All
Delegated
View all workspaces
No
Granted for nopcommer...
Workspace.ReadWrite.All
Delegated
Read and write all workspaces
No
Granted for nopcommer...


nopCommerce PowerBI App | Authentication (Preview)
Search
Got feedback?
Overview
Quickstart
Integration assistant
Diagnose and solve problems
Manage
Branding & properties
Authentication (Preview)
Certificates & secrets
Token configuration
API permissions
Welcome to the new and improved experience for authentication. To switch to
Redirect URI configuration
Supported accounts
Settings
Web and SPA settings
If you are not building a web or SPA application, web and SPA settings are non-a
Allow public client flows
Learn more
Enabled
App instance property lock
Learn more
Configure the application instance modification lock.


Publish .pbix to Power BI workspace
Import name
Start
Close
Save
Publish report
Embed report


Publish .pbix to Power BI workspace
Import name
nopReport
Acquiring device code...
User code
DPJ4Q27TR
Verify user


Sign in to your account - Google Chrome
login.microsoftonline.com/common/oauth2/deviceauth
Microsoft
Enter code
Enter the code displayed on your app or device.
Code
Next
Terms of use
Privacy & cookies
...


Sign in to your account - Google Chrome
login.microsoftonline.com/common/oauth2/deviceauth
Microsoft
Pick an account
You're signing in to nopCommerce.com Power BI Integration on another device located in United States. If it's not you, close this page.
nopCommerce team
info@nopCommerce.com
Signed in
Use another account
Back


Sign in to your account - Google Chrome
login.microsoftonline.com/common/reprocess?ctx=rQQIARAAF...
Microsoft
info@nopcommerce.com
Are you trying to sign in to nopCommerce.com Power BI Integration?
Only continue if you downloaded the app from a store or website that you trust.
Cancel
Continue
Terms of use
Privacy & cookies
...


Sign in to your account - Google Chrome
login.microsoftonline.com/appverify
Microsoft
nopCommerce.com Power BI Integration
You have signed in to the nopCommerce.com Power BI Integration application on your device. You may now close this window.
Terms of use
Privacy & cookies
...


Replacing dataset
You already have a dataset named 'nopReport' in Power BI. Do you want to replace the existing dataset with this one?
Replace
Cancel


Select gateway
G_nopCommerce
Save
Cancel


Publish .pbix to Power BI workspace
Import name
nopReport
Publish report process completed successfully.
Close


Power BI
My workspace
Search
Home
Create
Browse
OneLake data hub
Workspaces
My workspace
nopReport
Test report
Test report
nopReport
nopReport
Store Sales
Store Sales
nopReport
Store Sales
Test report
Usage Metrics Report
Settings for nopReport
View dataset
Refresh history
Dataset description
Gateway and cloud connections
Data source credentials
nopCommerce_Enterprise-localhost
(admin has granted access, credentials are not required)
Show in lineage view
Parameters
Refresh
Configure a refresh schedule
Define a data refresh schedule to import data from the data source into the dataset. Learn more
On
Refresh frequency
Daily
Time zone
(UTC+03:00) Moscow, St. Petersburg,
Time
Add another time
Send refresh failure notifications to
Dataset owner
These contacts:
Enter email addresses
Apply
Discard


nopCommerce PowerBI App | Authentication (Preview)
Search
Got feedback?
Overview
Quickstart
Integration assistant
Diagnose and solve problems
Manage
Branding & properties
Authentication (Preview)
Certificates & secrets
Token configuration
API permissions
Welcome to the new and improved experience for authentication. To switch to
Redirect URI configuration
Supported accounts
Settings
Web and SPA settings
If you are not building a web or SPA application, web and SPA settings are non-a
Allow public client flows
Learn more
Enabled
App instance property lock
Learn more
Configure the application instance modification lock.


Trial:
27 days left
4
Settings
Preferences
General
Notifications
Item settings
Developer settings
Resources and extensions
Manage personal storage
Power BI settings
Manage connections and gateways
Manage embed codes
Azure Analysis Services migrations
Governance and insights
Admin portal
Microsoft Purview hub (preview)


Power BI
My workspace
Search
Manage Connections and Gateways
Gateway cluster: G_nopCommerce
Name
Device
Status
Version
State
G_nopCommerce (Primary)
Online
Enabled


Power BI
My workspace
Search
New
Get help
Home
Create
Browse
OneLake data hub
Workspaces
My workspace
nopReport
Test report
Data (preview)
Connections
On-premises data gateways
Virtual network data gateways
Cloud and data gateway connections for artifacts. Learn more about supported connections.
Name
Connection type
Users
Status
Gateway cluster name
localhost:nopCommerce_develop
SQL Server
nopCommerce team
(Personal mode)
localhost:nopCommerce_Enterprise
SQL Server
nopCommerce team
(Personal mode)
nopCommerce connection
SQL Server
nopCommerce team
Online
G_nopCommerce
nopCommerce connection_1
SQL Server
nopCommerce team
G_nopCommerce
SQL datasource
SQL Server
nopCommerce team
G_nopCommerce


Settings
On-premises
Virtual network
Cloud
Gateway cluster name
G_nopCommerce
Connection name *
nopCommerce connection
Connection ID
c25666d1-9820-480b-9188-af2c7fb96f67
Connection type
SQL Server
Server
localhost
Database
nopCommerce_develop
Authentication
Authentication method *
Basic
Username *
****
Password *
••••••••
Save
Close


Power BI
My workspace
Home
Create
Browse
OneLake data hub
Workspaces
My workspace
nopReport
Test report
Test report
nopReport
nopReport
Store Sales
Store Sales
My workspace
New
Upload
Workspace settings
Name
Type
Owner
nopReport
Report
nopCommerce team
nopReport
Dataset
nopCommerce team
Store Sales
Store Sales
Test report
Test report
Analyze in Excel
Create report
Auto-create report
Create paginated report
Delete
Get quick insights
Security
Rename
Open data model
Settings
Download this file
Manage permissions
View lineage



Report name	View
Store Sales	View
Report Usage Metrics Report	View
nopReport	View
Usage Metrics Report	View
Test report	View



Capítulo 57

Gestión de proveedores

Configura el modelo multi-proveedor y dropshipping, y gestiona cada proveedor.

Parte XII — Administración del sistema · Nivel: Avanzado

Este capítulo cubre la creación de proveedores, el acceso al portal, los ajustes y las reseñas de proveedor. Sirve para operar un modelo multi-vendedor o de envío directo. Los conceptos clave incluyen proveedor, atributos de proveedor, portal y reseñas. Prerrequisitos: Capítulo 40 (clientes). Caso de uso típico: vender productos de terceros sin gestionar su inventario.

Trampas frecuentes:

- La cuenta de cliente de un proveedor **no puede** pertenecer al rol «Administradores».
- Las plantillas de notificación al proveedor vienen desactivadas por defecto; hay que activarlas.
- Los proveedores no ven la actividad de otros proveedores.

Los proveedores son una categoría especial de clientes, base del modelo multi-proveedor y del dropshipping: la tienda vende sin mantener stock ni enviar, y cada producto se asigna a un proveedor que recibe notificación y envía en nombre del comerciante. Los fondos ingresan en la cuenta del administrador, que los distribuye entre proveedores según el historial.

57.0.1. Crear un proveedor

Se gestiona en **Clientes > Proveedores**. Al añadir uno se definen nombre, descripción, correo (destino de las notificaciones de pedido), estado activo, imagen y comentario interno. Después se completan, opcionalmente, su **dirección**, su panel de **presentación** (tamaño de página y orden) y su **SEO**. Los **atributos de proveedor** añaden campos personalizados (por ejemplo, razón social o sitio web), creados como los atributos de producto.

57.0.2. Asignar un proveedor a un cliente (portal)

Para que un proveedor gestione sus productos y pedidos, se crea o edita un cliente, se le asigna el rol **Proveedores** y se selecciona el proveedor en el campo **Gestor de proveedor**. Al iniciar sesión verá el enlace **Administración** y podrá administrar sus productos, pedidos y envíos, sin ver a otros proveedores.

57.0.3. Ajustes de proveedor

En **Configuración > Ajustes > Ajustes de proveedor** se definen:

- **Panel común**: permitir solicitudes de cuenta de proveedor (con condiciones de servicio), permitir a los proveedores editar su información (con notificación), máximo de productos y permitir importación de productos.
- **Panel catálogo**: permitir contacto con proveedores, búsqueda por proveedor, mostrar proveedor en la página de producto y en la de pedido, y número de proveedores a mostrar en la navegación.
- **Atributos de proveedor**: creación y gestión de atributos personalizados.

57.0.4. Reseñas de proveedor

La página de detalle de un proveedor muestra las reseñas agregadas de sus productos, que calculan su valoración global. El número de reseñas por página es configurable.

57.0.5. Capturas oficiales de la pantalla

Gestión de proveedores






Address (optional)
Country
Select country
State / province
Other
County / region
City
Address 1
Address 2
Zip / postal code
Phone number
Fax number


Display
Allow customers to select page size
Page size options
6, 3, 9
Display order
0


SEO
Standard
EN
French
Search engine friendly page name
Meta title
Meta keywords
Meta description


Customers
Add new
Export
Search
Email
Username
First name
Last name
Date of birth
Month
Day
Company
Phone
IP address
Customer roles
Registered
Search
Email
Username
Name
Customer roles
Company name
Phone
Active
Created on
Last activity
Edit
admin555@yourStore.com
admin555@yourStore.com
Registered
05/20/2019 10:19:24
05/20/2019 10:19:24
Edit
admin44@yourStore.com
admin44@yourStore.com
Registered
05/17/2019 18:37:41
05/17/2019 18:37:41
Edit


Edit customer details - Terces Victoria
back to customer list
Save
Save and Continue Edit
Send email
Delete
Customer info
Email
victoria_victoria@nopCommerce.com
Password
Change password
First name
Victoria
Last name
Terces
Gender
Male
Female
Date of birth
Company name
Is tax exempt
Newsletter
Customer roles
Registered
Vendors
Manager of vendor
Vendor 1
Note: if you have a vendor associated with this customer, then also ensure it is in "Vendors" customer role.
Active
Admin comment
Registered in the store
Your store name
IP Address
Created on
7/16/2020 12:25:57 PM
Last activity
7/21/2020 12:35:20 PM


Common
Allow customers to apply for vendor account
Terms of service
Allow vendors to edit info
Maximum number of products
3000
Allow vendors to import products


Catalog
Allow customers to contact vendors
Allow search by vendor
Show vendor on product details page
Show vendor name on order details page
Number of vendors to display
0


Vendor attributes
You can manage additional vendor attributes below.
Name
Control type
Required
Display order
Edit
Custom drop-down
Drop-down list
0
Custom checkbox
Checkboxes
0
Custom texbox
Textbox
0
Custom multilane
Multiline textbox
0
Custom read-only checkbox
Read-only checkboxes
0
Custom radio button list
Radio button list
1
Edit
1
Show 15 items
1-6 of 6 items
Add new


Add new vendor attribute
back to vendor settings
Save
Save and Continue Edit
Attribute info
Standard
English
Franch
Name
Required
Control type
Drop-down list
Display order
0


Add a new attribute value
Save
Standard
English
Franch
Name
Pre-selected
Display order
0


Categories
Computers
Electronics
Apparel
Digital downloads
Books
Jewelry
Gift Cards
Manufacturers
Apple
HP
View all
Recently viewed products
$25 Virtual Gift Card
Apple MacBook Pro 13-inch
Build your own computer
Popular tags
apparel awesome book
camera cell compact
computer cool digital game
jeans jewelry nice shirt shoes
View all
Test_vendor
Test Description
CONTACT VENDOR
Sort by Position Display 6 per page
Build your own computer
From $1,210.00
ADD TO CART
Apple MacBook Pro 13-inch
$1,800.00
ADD TO CART
$25 Virtual Gift Card
$25.00
ADD TO CART
Existing reviews
Apple MacBook Pro 13-inch
Some sample review
This sample review is for the Apple MacBook Pro 13-inch. I've been waiting for this product to be available. It is priced just right.
From: John | Date: 7/20/2022 11:57 AM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
$25 Virtual Gift Card
Some sample review
This sample review is for the $25 Virtual Gift Card. I've been waiting for this product to be available. It is priced just right.
From: John | Date: 7/20/2022 11:57 AM
Was this review helpful? Yes No (0/0)


Vendor Info
Standard
EN
French
Name
Test_vendor
Description
File Edit View Insert Format Tools Table
Test Desccription
p
Email
victoria_victoria@nopCommerce.com
Customers
victoria_victoria@nopCommerce.com
Customer for PM
admin@yourStore.com
Choose
Remove
Active


Choose
Email
First name
Last name
Company
Search
Select
Email
Name
Company name
Select
victoria_victoria@nopCommerce.com
Victoria Terces
Select
brenda_lindgren@nopCommerce.com
Brenda Lindgren
Select
james_pan@nopCommerce.com
James Pan
Select
arthur_holmes@nopCommerce.com
Arthur Holmes
Select
steve_gates@nopCommerce.com
Steve Gates
Select
admin@yourStore.com
John Smith
Previous
1
Next
Show
7
items
1-6 of 6 items


nopCommerce
Search store
SEARCH
Computers
Electronics
Apparel
Digital downloads
Books
Jewelry
Gift Cards
Categories
Computers
Electronics
Apparel
Digital downloads
Books
Jewelry
Gift Cards
Manufacturers
Apple
HP
View all
Recently viewed products
Test_vendor
Test Desccription
CONTACT VENDOR
SEND PRIVATE MESSAGE
Sort by
Position
Display
6
per page
Build your own computer
Apple MacBook Pro 13-inch
$25 Virtual Gift Card
GIFT CARD
nopCommerce
nopCommerce
Search store
SEARCH
Computers
Electronics
Apparel
Digital downloads
Books
Jewelry
Gift Cards
Post a Private Message
To:
John
Subject:
Message:
SEND
CANCEL

Capítulo 58

Recursos oficiales

Colección de enlaces y recursos de referencia para continuar aprendiendo.

Recurso	Descripción
Documentación oficial	Centro de documentación de nopCommerce
Mercado oficial	Plugins, temas y extensiones
Foros de la comunidad	Soporte y dudas técnicas
Repositorio de traducciones	Paquetes de idioma
Página de descargas	Versiones estables y guiones de actualización
Manual de desarrollo	Documento complementario de este proyecto

> Nota: las URLs exactas de estos recursos se recogen en el fichero `Fuentes_nopCommerce.md`.

Capítulo 59

Glosario

Definiciones breves de los términos técnicos más frecuentes del manual.

Término	Definición
ACL	Lista de control de acceso; asigna permisos por rol de cliente
Atributo	Propiedad configurable de un producto (color, talla) o del pedido
Carrito	Conjunto de productos que el cliente lleva a comprar
Catálogo	Conjunto de categorías, fabricantes y productos de la tienda
Cross-sell	Producto complementario ofrecido en el paso de pago
Descuento	Reducción aplicable a productos, categorías, subtotal o total
Dropshipping	Venta sin stock propio; el proveedor envía al cliente
Envío	Despacho físico de un pedido; puede haber varios por pedido
Plugin	Extensión que añade capacidades a la tienda
Proveedor	Tercero cuyos productos se venden en la tienda
RGPD	Reglamento General de Protección de Datos europeo
Reseña	Opinión y valoración de un cliente sobre un producto
SKU	Identificador interno de un producto para seguimiento
Slug (nombre amigable)	Fragmento legible de URL para buscadores
Tema	Bloque de contenido libre; también, plantilla visual de la tienda
Token	Marcador que se sustituye dinámicamente en plantillas de mensaje

Capítulo 60

Mapa del menú de administración

Referencia rápida de las secciones principales del panel y dónde se gestionan.

Sección	Ruta habitual
Panel principal	`/admin`
Catálogo	Catálogo > Productos, Categorías, Fabricantes, Atributos
Pedidos	Pedidos > Pedidos, Envíos, Devoluciones, Carritos
Clientes	Clientes > Clientes, Roles, Proveedores, En línea
Contenido	Contenido > Blog, Noticias, Foros, Menús, Temas, Plantillas
Marketing	Promociones > Descuentos, Campañas, Afiliados, Tarjetas regalo
Configuración	Configuración > Ajustes, Tiendas, Monedas, Impuestos, Envío, Pago, Plugins, Widgets
Sistema	Sistema > Registro, Cola de mensajes, Programación, Mantenimiento, Avisos
Informes	Informes > Resumen de ventas, Stock bajo, Más vendidos, Clientes

Cierre del manual. Este documento describe nopCommerce 4.90.8 y procede de la documentación oficial y del código fuente de esa versión. Para funcionalidades marcadas como pendientes en la fuente oficial, se indica explícitamente en el capítulo correspondiente.